

Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф

«01» сентября 2021 года

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией (Приложение № 13. Протоколы заседаний экспертной комиссии) на основании договоров с экспертами на проведение государственной историко-культурной экспертизы (Приложение № 12).

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 09 августа 2021 года по 18 августа 2021 года; 01 сентября 2021 года.

2. Место проведения экспертизы:

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф.

3. Заказчик экспертизы:

Общество с ограниченной ответственностью «М.Г. Прайват Реконстракшн» (далее – ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн»), 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, литер В, помещение 11-Н, ИНН 7805619205.

4. Сведения об экспертах:

1) Председатель Экспертной комиссии:

ФИО	Овсянникова Анна Александровна
Образование	Высшее – СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина
Специальность	Архитектор
Ученая степень (звание) (при наличии)	-
Стаж работы	49 лет
Место работы и должность	ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина», главный архитектор мастерской
Реквизиты решения	Приказ об аттестации Министерства

Ответственный секретарь Экспертной комиссии (подписано усиленной электронной подписью) Бревдо Н.И.

уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы)	<p>культуры РФ № 996 от 25.08.2020.</p> <p>Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
--	---

2) Ответственный секретарь Экспертной комиссии:

ФИО	Бревдо Наталья Ивановна
Образование	Высшее – СПбГУ
Специальность	Химия
Ученая степень (звание) (при наличии)	-
Стаж работы	43 года
Место работы и должность	ИП Бревдо Н.И.
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы)	<p>Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 19.11.2018 № 1998.</p> <p>Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектная документация на

	проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
--	--

3) Член экспертной комиссии:

ФИО	Матвеев Борис Михайлович
Образование	Высшее – Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт имени В.И. Ленина, аспирантура СПбГАСУ
Специальность	Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
Ученая степень (звание) (при наличии)	Кандидат архитектуры
Стаж работы	43 года
Место работы и должность	Не работает
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы)	Приказ об аттестации Министерства культуры РФ от 23.06.2021 № 1039. Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): -проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Председатель
Экспертной комиссии

Овсянникова А.А.

(подписано усиленной электронной подписью)

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии:

Бревдо Н.И.

(подписано усиленной электронной подписью)

Ответственный секретарь Экспертной комиссии (подписано усиленной электронной подписью) Бревдо Н.И.

Член Экспертной
комиссии:

Матвеев Б.М.

(подписано усиленной электронной подписью)

6. Цели и объекты экспертизы:

6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году, в составе согласно пункту 6.2 настоящего Акта, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанная ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году, в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

Том 1. Часть 1. Исходно-разрешительная документация;

Том 2. Часть 2. Программа научно-исследовательских изысканий;

Том 3. Часть 3. Фотофиксация;

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Том 4. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая справка;

Том 5. Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Архитектурные обмеры;

Том 6. Часть 3. Инженерно-технические исследования. Заключение по результатам инженерного обследования технического состояния строительных конструкций;

Том 7. Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;

Том 8. Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям;

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления

Том 9. Часть 1. Пояснительная записка;

Том 10. Часть 2. Архитектурные решения. Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения;

Том 11. Часть 4. Проект организации реставрации;

Том 12. Часть 5. Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных материалов;

7. Перечень документов, представленных заявителем:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанная ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году, в составе, указанном в п.6.2 настоящего Акта;

- копия плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» от 05.09.2005 г. (Приложение № 3);

- копия распоряжения КГИОП № 10-533 от 31.08.2011 г. «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» (Приложение № 4);

- копия распоряжения КГИОП № 07-19-6/18 от 10.01.2018 г. «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение № 5);

- копия паспорта объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» (Приложение № 6);

- копия задания КГИОП № 01-52-1810/20 от 25.08.2020 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ли выявленного объекта культурного наследия (Приложение № 7);

- копия разрешения № 01-53-2824/20-0-1 от 10.12. 2020 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (Приложение № 8);

- правоустанавливающие документы: копии выписок из ЕГРН; копия отчета о переходе прав на объект недвижимости (Приложение № 10); копия доверенности; копия согласия долевого собственника (Приложение № 12);

- документы технического учета: копия технического паспорта от 24.09.2012 г. (Приложение № 11).

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Настоящая государственно-историко-культурная экспертиза была возобновлена в связи с отзывом заказчиком проектной документации для устранения технической ошибки.

На момент проведения визуального осмотра и фотофиксации на объекте выполнены работы по частичной замене оконных заполнений на современные металлопластиковые окна белого цвета с нарушением предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», утвержденный распоряжением КГИОП от 31.08.2011 г. № 10-533, в части исторического рисунка расстекловки оконных заполнений.

9. Сведения о проведенных экспертами исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 03.04.2020 г. № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия».

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

- изучение и анализ материалов и проектной документации, представленных заявителем на экспертизу (пункт 7 настоящего Акта);

- историко-архивные и библиографические исследования в полном объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории застройки участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-библиографических исследований были изучены архивные дела в Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА), материалы архива КГИОП, архива Пролетарского завода, также материалы, хранящиеся в открытом доступе. В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе иконографические материалы. По результатам архивно-библиографических исследований были составлены краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных изменений объекта), (п. 10.2. Акта) и альбом иконографии (Приложение № 1. Иконографические материалы).

- визуальное обследование объекта экспертизы с проведением натурной фотофиксации современного состояния объекта (фотофиксация выполнена 09 августа 2021 г. аттестованным экспертом Н.И. Бревдо), (Приложение № 9). Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей архитектурного облика выявленного объекта культурного наследия, конструктивного и технического состояния памятника, в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений.

При проведении государственной историко-культурной экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования проведены с применением методов архитектурного и семантического анализа, сопоставления натуральных исследований и материалов историко-архивных исследований, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего Акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 174-27 от 05.07.1999 г. объект культурного наследия «Жилой дом с флигелем», расположенный по

адресу: Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9, включен в перечень охраняемых памятников истории и культуры местного значения.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» утверждены КГИОП от 05.09.2005 г. (Приложение № 3).

Распоряжением КГИОП № 10-533 от 31.08.2011 г. определен предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» (Приложение № 4).

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Объекту присвоен регистрационный номер -781721205190005.

Распоряжением КГИОП от 10.01.2018 г. № 07-19-6/18 на объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» утверждено охранное обязательство собственника или иного законного владельца (Приложение № 5).

На объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» составлен паспорт (Приложение № 6).

По результатам визуального обследования установлено, что на объекте были произведены работы по частичной замене оконных заполнений и установлены современные металлопластиковые окна белого цвета без сохранения исторического рисунка расстекловки.

Проведенные работы нарушают предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный распоряжениями КГИОП № 10-533 от 31.08.2011 г., в части нарушения исторического рисунка расстекловки оконных заполнений.

10.1. Собственник или пользователь объекта:

Объект культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9», находится в собственности физических лиц. Выписки из ЕГРН представлены в Приложении № 10 к настоящему Акту.

10.2. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных изменений объекта):

Объект культурного наследия регионального значения «Флигель», входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» расположен в Петергофе, на угловом участке, на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и улицы Аврова.

Согласно историческим картам в начале XVIII века была проложена основная магистраль - Санкт-Петербургский проспект, вдоль которого уже частично имелась застройка, однако, территория участка, на которой возведен жилой дом, все еще оставалась не застроенной. На ее месте располагался лес.

Начиная с 10-х годов XIX века, сформировался квартал, в котором был расположен рассматриваемый объект.

Жилой дом под № 8/9 и уцелевший дворовой флигель был построен в 1830-х годах и входил в усадьбу Александра Александровича Авенариуса.

Александр Александрович Авенарнус — русский медик, придворный доктор в Петергофе, старший врач Калининской больницы, действительный статский советник.

В 1824 году Александр Александрович женился на дочери лейб-медика Петра Ивановича Линдестрема, Елизавете (1803-1881), и жил с ней в деревянном доме в Стрельне. Вскоре он с супругой переехал в Петергоф, здесь он построил несколько усадеб, одной из которых (ныне дома 7/2 и № 9/2 по Петергофской улице) владел до самой смерти.

По свидетельству Николая Петровича Авенариуса Александр Александрович был заинтересован в строительстве, данное увлечение в полной мере проявилось в Петергофе, где им в Малой слободе (сейчас Новый Петергоф) последовательно, начиная с 1826 года, была застроена в течение нескольких лет вся территория вдоль Почтовой дороги до угла с прорезанной в начале 1830-х годов Ольгинской улицей (сейчас ул. Аврова), а также еще один участок в Егерской слободе Старого Петергофа.

Каменные постройки в Петергофе Авенариус возводил из кирпичей собственного завода в Стрельне, а также завода у собственной дачи, который он арендовал некоторое время.

Дачный участок, возможно, был свадебным подарком отца невесты Лейб-медика Петра Ивановича Линдестрема. На его месте в настоящее время располагается дом № 14 по С-Петербуржскому проспекту, который расположен в том же квартале, что и рассматриваемый объект. Участок находился рядом с инвалидными домиками лейб-гвардии Драгунского полка и был шириной вдоль дороги 20 сажен, что дает основание полагать, что впоследствии жилой дом № 8/9 был построен на этом же участке.

Разрешение на постройку дома было получено женой Александра Александровича, Елизаветой Петровной, в 1835 году. Сведений об архитекторе жилого дома и его чертежей не сохранилось.

В качестве даты постройки лицевого дома в литературных и архивных источниках указывается 1839 год. Сведений о точной дате возведения дворового флигеля не выявлено. Предположительно он был возведен в тот же период (в 30-40-х годах XIX века).

В 1893 году был создан подробный план города Петергофа, где была показана подробная разбивка кварталов на участки. На карте застройка угловой территории рассматриваемого квартала представлена тремя домами, объединенными общей границей участка. Лицевой дом, П-образный в плане, соседствует с двумя Г-образными дворовыми флигелями. Один из дворовых флигелей, располагавшийся к западу от лицевого дома, в настоящий момент

утрачен, на его месте располагается дом под № 12 по Санкт-Петербургскому проспекту. Конфигурация же двух сохранившихся построек (жилого дома с флигелем) не изменилась.

Согласно данным первичного довоенного паспорта объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», говорится, что главное здание представляло собой «крупное двухэтажное каменное здание, прямоугольное в плане», дворовый флигель описывается следующим образом: «к дому принадлежит отделенный от него проездом ворот служебный флигель, с 5-ью осями по фасаду, украшенному 4 пилястрами».

Во время Великой Отечественной войны бывший двухэтажный дом Авенариуса сильно пострадал от артобстрелов города. После войны здание с флигелем, соединенные аркой, было вновь восстановлено.

Подробный план г. Петергофа, составленный в 1944 году иллюстрирует, что к середине XX века к дворовому флигелю с юго-западной стороны был пристроен прямоугольный в плане вытянутый объем, в настоящий момент он утрачен.

Во второй половине XX века рассматриваемый комплекс зданий эксплуатировался как жилой дом.

На основании Закона Санкт-Петербурга № 174-27 от 23 июля 1999 г. рассматриваемый объект по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9, был отнесен к объектам культурного наследия регионального значения. Ансамбль включает в себя лицевой дом и дворовый флигель.

В настоящее время в главном здании размещается отделение Центра социальной помощи семье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга. Дворовый флигель не эксплуатируется.

10.3. Описание объекта, современное состояние:

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» расположен по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9. Здание находится в Петродворцовом районе, в квартале, ограниченном Санкт-Петербургским проспектом с севера, улицей Аврова с востока, Никольской улицей с юга и Константиновской улицей с запада. Комплекс зданий располагается на угловом участке и выходит лицевыми фасадами на Санкт-Петербургский проспект и улицу Аврова. Объект состоит из двухэтажного главного корпуса и флигеля, соединенных между собой аркой воротного проезда.

Рассматриваемый флигель, входящий в состав комплекса объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», Г-образной конфигурации в плане, 2-х этажный без подвала, с холодным чердаком. Крыша здания вальмовая с металлическим покрытием. Водосток с кровли наружный организованный.

Архитектурно-художественное решение фасадов выдержано в стиле

классицизма. Цоколь облицован известняком, частично скрыт культурным слоем. Бетонная отмостка проходит только вдоль восточного и южного фасадов. Материал и характер отделки фасадов представлен гладкой окрашенной штукатуркой.

Лицевой восточный фасад решен с улицы Аврора в 5 световых осей. Оконные проемы прямоугольной конфигурации, обрамлены нишами, в уровне второго этажа декорированы трапециевидными замковыми камнями. Межоконное пространство разделено 4-мя пилястрами с капителями и ограничено боковой гладкой поверхностью с карнизными тягами. Заполнения оконных проемов – современные металлопластиковые окна белого цвета без сохранения исторического рисунка расстекловки. Главный вход в здание осуществляется по крайней правой оси восточного фасада. Дверной проем имеет прямоугольное завершение с поздним металлическим заполнением и коваными металлическими решетками. Над дверным проемом устроен кованый козырек с кронштейнами. Ко входу пристроено позднее облицованное плиткой крыльцо. В завершении фасада выполнен венчающий штукатурный профилированный карниз.

Дворовые фасады не имеют ярко-выраженного архитектурно-художественного оформления, гладко оштукатурены и окрашены. Оконные проемы прямоугольной конфигурации. Заполнения оконных проемов поздние металлопластиковые окна белого цвета без сохранения исторического рисунка расстекловки. Завершает фасады венчающий штукатурный профилированный карниз. Облицовка цоколя отсутствует.

По западному фасаду расположен дверной проем с поздним заполнением. Над входом установлен прямоугольный исторический козырек на кронштейнах из кованной стали с геометрическим рисунком с валютами.

Дверной проем западного фасада имеет прямоугольную конфигурацию. Заполнение позднее – металлическое. Над входом расположен поздний кованный карниз полукруглой конфигурации.

По южному фасаду расположены дверной проем с поздним металлическим заполнением с деревянной обшивкой. Над входом размещен исторический кованный козырек. Ко входу пристроено крыльцо, обшитое деревянными досками. Венчающий карниз и тяга выполнены на 1/3 фасада.

На момент визуального осмотра и фотофиксации здание не эксплуатируется. Обследованием установлено, что известняковый цоколь имеет загрязнения, биопоражения, утраты и разрушения. По фасадам имеются трещины, участки деструкции и утраты штукатурного и красочного слоев, оголение и разрушение кирпичной кладки, следы биопоражений, повреждения и утраты штукатурного декора, а также следы поздних ремонтов. Металлические элементы козырьков имеют деформации и коррозию.

Крыша здания вальмовая, совмещенная с односкатной. Кровельное покрытие местами поражено коррозией, наблюдаются деформации отдельных

листов. На кровле расположены дымовые трубы. Дымовые трубы гладко оштукатурены с профилированными штукатурными элементами, покрыты жестяными колпаками.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

3) ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

4) ГОСТ Р 55567-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры».

5) ГОСТ Р 55945-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия».

6) ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

7) Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП).

8) Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП.

9) Закон Санкт-Петербурга «Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры местного значения» № 174-27 от 05.07.1999 г.;

11.2. Используемая для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная литература:

1) Материалы Центрального Государственного архива Санкт-Петербурга - Ф. Р-7965 Оп.83 Д.569, Д.973, Д. 974, Д.975, Д.976 (Домовые книги прописки граждан по адресу: пр. Красный, д. 8/9, г. Петергоф за 1945–1946 гг., 1947–1952 гг., 1947–1958 гг., 1947–1974 гг.);

2) Материалы архива КГИОП - П. 215, Пр-1. Проект в трех частях (архитектурно-строительная часть, пояснительная записка к проекту, альбом фотофиксации); П. 215, Н-13868. Первичный довоенный паспорт объекта;

- 3) Авенариусы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. 1890-1907;
- 4) Авенариус Н.П. Наша семейная летопись. — Варшава: тип. И. Яворского, 1872;
- 5) Александр Александров. Авенариус / Придворные доктора: // Придворный штат / Месяцослов с росписью чиновных особ или общих штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1826. Часть первая. — СПб: Типография при Императорской Академии наук, 1826;
- 6) Алдр. Алдр. Авенариус // Калининская больница // Ведомство учреждений императрицы Марии // Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в империи, и по главным управлениям в Царстве Польском и Великом княжестве Финляндском на 1866—1867 год. Часть I. Власти и места центрального управления и ведомства их. — СПб.: Издано от Императорской Академии наук, 1866;
- 7) Авенариус, Александр Александрович / Петербургский некрополь / Сост. В. И. Сантов. — СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1912. — Т. 1 (А – Г);
- 8) Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С.В. Алексеева, А.Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — 2-е изд, перераб. и доп. — СПб. Лик, 1997;
- 9) Гуцин В.А. Авенариусы в Петергофе [Текст] / В. А. Гуцин. — СПб: НИИХ СПбГУ, 1999. — 32 с.: ил. — (Утраченные памятники Петергофа);
- 10) Материалы электронных ресурсов сети Интернет ([http:// citywalls.ru/](http://citywalls.ru/); <https://pastvu.com/>; <http://map.etomesto.ru/>; <http://www.encspb.ru/>; <http://www.aroundspb.ru/>; <http://warfly.ru/> и др).

12. Обоснования вывода экспертизы:

12.1. Описание проектных решений и анализ проектной документации:

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанная ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году, в составе, указанном в п.6.2 настоящего Акта, на основании задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

№ 01-52-1810/20 от 25.08.2020 г. (Приложение № 7).

Право проектной деятельности по сохранению объектов культурного наследия ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» осуществляет в соответствии с действующей лицензией Министерства культуры Российской Федерации от 10.09.2013 № МКРФ 01088 (переоформлена на основании приказов Минкультуры России № 622 от 27.04.2018 г. и № 1134 от 22.09.2020 г.).

Раздел 1. Предварительные работы включает в себя: Том 1. Часть 1. Исходно-разрешительная документация; Том 2. Часть 2. Программа научно-исследовательских изысканий; Том 3. Часть 3. Фотофиксация.

В Разделе 1. Предварительные работы. Томе 1. Части 1. Исходно-разрешительная документация (Шифр: 011-2020-ИРД.1) проектной организацией собраны исходные и разрешительные материалы, являющиеся основанием для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

В соответствующем томе в рамках предварительных работ составлен акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Акт). Согласно выводам Акта, предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия.

Для выполнения научно-исследовательских работ с целью определения исторических особенностей и технического состояния объектов, а также разработки проектных решений по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем» проектной организацией разработана программа научно-исследовательских изысканий, которая представлена в Разделе 1. Предварительные работы. Томе 2. Части 2. Программа научно-исследовательских изысканий (Шифр: 011-2020-ИРД.2). Том включает описание предусматриваемых к выполнению исследовательских работ и программу проведения инженерных изысканий, схему расположения шурфов.

С целью фиксации существующего состояния объекта культурного наследия до начала проектных работ была выполнена подробная фотофиксация. Фотографические материалы, включающие в себя схему фотофиксации, представлены в Разделе 1. Предварительные работы. Томе 3. Части 3. Фотофиксация (Шифр: 011-2020-ФФ).

Предварительные работы выполнены с учетом задания КГИОП № 01-52-1810/20 от 25.08.2020 г. (Приложение № 7) в необходимом объеме.

Раздел 2. Комплексные научные исследования содержит: Том 4. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка; Том 5. Часть 2. Историко-архитектурные натурные

исследования. Архитектурные обмеры; Том 6. Часть 3. Инженерно-технические исследования. Заключение по результатам инженерного обследования технического состояния строительных конструкций; Том 7. Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам; Том 8. Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям.

В Раздел 2. Комплексные научные исследования. Томе 4. Части 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка (Шифр: 011-2020-ИС) собраны результаты проведенных историко-архивных и библиографических исследований, включающих альбом иконографии и историческую справку по объекту культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», отражающую этапы основных изменений объекта. В альбоме иконографии представлены исторические карты, планы, архивные чертежи и исторические фотографии.

Том 5. Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Архитектурные обмеры (Шифр: 011-2020-ОЧ) включает текстовые материалы с краткой характеристикой общего состояния объекта, графические материалы по результатам натурного обследования и обмерных работ по фасадам здания. Выполнены чертежи фасадов здания, совмещенные с картограммами дефектов и утрат, подробные чертежи архитектурных профилей и декоративных элементов, козырьков, дымовых труб, представлены ведомости оконных и дверных заполнений, а также дефектная ведомость с объемами работ.

Инженерные и химико-технические исследования объекта культурного наследия в составе комплексных научных исследований были проведены на основании предварительно согласованной программы научно-исследовательских изысканий и разрешения КГИОП № 01-53-2824/20-0-1 от 10.12. 2020 г. (Приложение № 8).

В рамках обследования были выполнены шурфы, определены конструктивные характеристики здания, общее техническое состояние строительных конструкций, выполнены поверочные расчеты, даны выводы и рекомендации по результатам обследования.

Выводы и рекомендации обследования были рассмотрены и проанализированы экспертами с целью оценки обоснованности принятых проектом решений.

Результаты обследования технического состояния строительных конструкций здания и их несущих способностей, выявленные дефекты, повреждения и причины их возникновения представлены в Разделе 2. Комплексные научные исследования. Том 6. Часть 3. Инженерно-технические исследования. Заключение по результатам инженерного обследования технического состояния строительных конструкций (Шифр: 011-2020-ИТИ). По результатам обследования установлено следующее:

Фундамент здания ленточного типа, выполнен из колотого известняка и

гранитных валунов на известковом растворе. Бетонная отмостка проходит только вдоль восточного фасада. Со стороны северного и западного фасадов отмостка асфальтобетонная. Отмостка южного фасада выполнена из булыжника, скрытая под культурным слоем. Цоколь со стороны лицевого фасада облицован известняком, частично скрыт культурным слоем. В ходе обследования было выявлено, что глиняный замок, выполняющий функцию гидроизоляции кладки фундамента, в местах прокладки новых коммуникаций и трубопровода разрушен.

В результате визуально-инструментального обследования фундаментов, отмостки и цоколя выявлены следующие дефекты: отсутствие и сильный износ отмостки и цоколя здания; заглубление отмостки относительно окружающей планировки, биопоражения; разрушения элементов известняковой отделки цоколя, сколы, трещины, раскрытие швов между блоками, поздние обмазки и докомпоновки цоколя. Дефектов и повреждений, снижающих несущую способность фундаментов не выявлено. Общее состояние фундаментов по результатам обследования оценивается как работоспособное, состояние отмостки и цоколя здания – как неудовлетворительное.

Конструктивная схема здания - бескаркасная с системой несущих продольных и поперечных стен. Наружные и внутренние стены выполнены из глиняного полнотелого кирпича пластического прессования, уложенного на известковом растворе. Отклонений стен от вертикали и выпучивание кладки не выявлено.

При обследовании выявлены деструкция наружной версты, трещины, отслоения штукатурного слоя, замочания и повышенная влажность наружных кирпичных стен здания, загрязнение поверхности штукатурки, шелушение и отслоение красочного слоя, нарушение единства цветового решения фасадов, биопоражения, нарушение геометрии штукатурных профилированных элементов архитектурного декора. По результатам обследования общее состояние стен здания оценивается как ограниченно-работоспособное.

По результатам обследования выполнены поверочные расчеты, схемы шурфов, картограммы утрат и повреждений, представлена фотофиксация на момент обследования, а также ведомость дефектов и повреждений в табличной форме.

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 7. Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам (Шифр: 011-2020-НИ) включает в себя результаты натурного обследования и аналитического исследования состояния строительных и отделочных материалов объекта культурного наследия.

Для проведения лабораторного и аналитического исследования была выполнена фотофиксация, отобраны пробы и образцы отделочных материалов, проанализированы их состав, структура и характеристика.

В ходе исследования выявлено следующее основные дефекты:

Кирпичная кладка: разрушение и деструкция кирпичной кладки и шовного раствора, локальные утраты наружной версты кладки, выщелачивание месшовного раствора, межкладочный раствор разного состава, трещины, биопоражение.

Штукатурная отделка фасадов: разрушение, деструкция и утраты штукатурного слоя, отслоение штукатурки от кирпичной кладки, расслаивание отделочных слоев и утрата связи с кирпичной кладкой, трещины, деструкция известкового раствора под поновительскими слоями цементной штукатурки, переувлажнение, искажение геометрии штукатурных профилей, разрушение и утраты красочного слоя, многослойной окраски, загрязнение и биопоражение поверхности отделки, поздние ремонтные докомпоновки.

Цоколь: раскрытие швов между блоками облицовки, утраты камня, сколы, трещины, докомпоновки битым камнем и цементным строительным раствором, поздние обмазки с последующей окраской.

Столярные заполнения: утраты исторических дверных и оконных заполнений; утраты красочного покрытия, остекления, уплотнения стекол, рам и их фрагментов деревянных оконных заполнений, поражение древесины гнилью.

Металлодекор: коррозия металла, деформация элементов и нарушение целостности металлокрытия козырьков, утраты элементов соединения деталей, перекос створок ворот, многослойность, шелушение, утраты и разрушение красочного слоя.

По результатам исследований даны общие выводы и перечень основных реставрационных мероприятий по реставрации фасадов здания.

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 8. Часть 5. Отчет по комплексным научным исследованиям (Шифр: 011-2020-ОКНИ) содержит общие данные об объекте культурного наследия, краткие исторические сведения, описание состояния основных конструкций и материалов отделки здания, а также краткие выводы по результатам инженерно-технического состояния конструкций и химико-технологического исследования материалов строительства и отделки фасадов.

Раздел 3. Проект реставрации содержит: Том 9. Часть 1. Пояснительная записка; Том 10. Часть 2. Архитектурные решения; Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения; Том 11. Часть 4. Проект организации реставрации; Том 12. Часть 5. Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных материалов.

В Разделе 3. Проект реставрации. Томе 9. Части 1. Пояснительная записка (Шифр: 011-2020-ПЗ) собраны общие данные о здании, краткая историческая справка, общие выводы по материалам инженерного и химико-технологического исследований обследования, краткое описание процесса организации реставрации, а также описание проектных решений по сохранению объекта культурного наследия, которые подробнее анализируются ниже в соответствующих томах проектной документации.

Рассматриваемый объект является дворовым флигелем и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем». Территория имеет исторически сложившуюся пешеходную и транспортную доступность. С западной и южной сторон здания участок ограничен жилыми домами, с северной стороны - двухэтажным жилым зданием, соединенным с реставрируемым аркой, с восточной стороны существующей улицей Аврова.

Автомобильные проезды располагаются с южной стороны с улицы Аврова и с северной стороны, также с улицы Аврова через арку. Пешеходные подходы к зданию осуществляются также с существующих улицы Аврова и Санкт-петербургского проспекта по тротуарам с восточной, южной и северной сторон участка соответственно. А также по внутридворовым тротуарам с западной стороны участка.

В Разделе 3. Проект реставрации. Томе 10. Части 2. Архитектурные решения (Шифр: 011-2020-АР; Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения (Шифр: 011-2020-КР) представлены текстовая часть и подробные графические материалы, отражающие принятые архитектурные и конструктивные решения. Проектом предусмотрено:

- реставрация кирпичной кладки дымовых и вентиляционных труб,
- реставрация штукатурных дымовых и вентиляционных труб с окраской по историческому колеру и заменой колпаков;
- расчистка от загрязнений исторического цоколя с докомпоновкой утрат и последующей защитной обработкой;
- удаление цементной и цемент-содержащей штукатурки стен (в т.ч. поздних цементных накрывок и шпаклевок) с восстановлением утрат штукатурки известково-песчаным раствором;
- реставрация поврежденных участков кирпичной кладки;
- реставрация гладкой штукатурной отделки с последующей окраской;
- реставрация профилированных элементов архитектурного декора (пилястр, венчающего карниза) с восстановлением геометрии профилей и восстановлением утрат по шаблонам, с последующей окраской;
- реставрация трапециевидных замковых камней над окнами 2-го этажа лицевого фасада, подоконных зеркал, ниш, обрамляющих оконные проемы лицевого фасада, с последующей окраской;
- раскрытие ранее заложенного дверного проема на южном дворе фасаде в осях 1-7 с установкой дверного заполнения, входной площадки и козырька аналогичному козырьку лицевого фасада;
- ремонт поздних крылец и входных площадок (с отделкой материалом, соответствующим историческому материалу цоколя);
- реставрация исторического козырька дворового фасада с сохранением местоположения;
- замена козырьков над входами на аналогичные козырьку лицевого

фасада (за исключением исторического козырька дворового фасада);

- демонтаж поздних решеток крыльца лицевого фасада;
- устройство ограждения крыльца лицевого фасада;
- ремонт с заменой поздних металлических дверных заполнений

с установкой филенчатых накладок;

- замена поздних оконных заполнений на ПВХ-стеклопакеты с окраской по историческому колеру с сохранением исторического рисунка расстекловки окон;

- замена линейных окрытий;
- замена подоконных отливов с устройством ЦПС под отливы;
- замена существующих наружных водосточных труб;
- демонтаж несогласованных инженерных коммуникаций с фасадов;

Конструктивными решениями предполагается инъектирование трещин кирпичной кладки в соответствии с методикой изложенной в проекте

В рамках Тома 10. Части 2. Части 3. выполнены чертежи фасадов здания, чертежи крылец, оконных и дверных заполнений, шаблонов декоративных элементов, деталей, дымовых труб, металлодекора, необходимые сечения и узлы, спецификации элементов заполнений, представлено цветовое решение фасадов и ведомость объемов работ.

В Томе 11. Части 4. Проект организации реставрации (Шифр: 011-2020-ПОР) отражены сведения и характеристики участка, решения по сохранению объекта культурного наследия, а также организационно-технологическая схема последовательности проведения работ, включающая подготовительный, основной и заключительный периоды, необходимые сведения и материалы, предусмотренные нормативными требованиями. В рамках данного тома представлены расчеты потребности в технике, кадрах, ресурсах, временных зданиях и сооружениях, требования к производству работ.

Том 12. Часть 5. Технологические рекомендации по реставрации строительных и отделочных материалов (Шифр: 011-2020-ТРР) содержит полный комплекс мероприятий и подробное описание технологической последовательности при проведении ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия.

Предусмотренные проектные решения направлены на сохранение объекта культурного наследия и не оказывают негативного влияния на объемно-пространственное и объемно-планировочное решение, конструктивную систему, архитектурно-художественное решение фасадов объекта культурного наследия.

Рассматриваемая проектная документация содержит необходимый объем текстовых и графических материалов, отражающий предусмотренные решения по сохранению объекта культурного наследия. Реализация представленной на экспертизу проектной документации учитывает сохранение особенностей объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе

объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9, отнесенных к предмету его охраны, установленному распоряжением КГИОП № 10-533 от 31.08.2011 г. (Приложение № 4). Представленные материалы достаточны для реализации перечисленных выше проектных решений.

12.2. Заключение по результатам государственной историко-культурной экспертизы:

По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году, в составе, указанном в п. 6.2 настоящего Акта, установлено следующее:

1. Представленная на экспертизу проектная документация разработана с соблюдением действующих нормативных требований в части ее состава, содержания и оформления, учитывает требования задания № 01-52-1810/20 от 25.08.2020 г. (Приложение № 7) и отвечает требованиям действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

2. Комплексные научные исследования, необходимые для определения исторических особенностей, объемно-планировочных характеристик и технического состояния объекта культурного наследия, выполнены в достаточном объеме. Результаты проведенных исследований в полной мере отражают существующее техническое состояние объекта культурного наследия, достаточны для принятия проектных решений.

3. По результатам анализа проектной документации совместно с предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9, утвержденного распоряжением КГИОП № 10-533 от 31.08.2011 г. (Приложение № 4), экспертами установлено следующее.

Принятые архитектурные, конструктивные и иные решения соответствуют выводам и рекомендациям комплексных научных исследований, входящих в состав рассматриваемой проектной документации.

Предусмотренные проектом решения по сохранению объекта культурного наследия не оказывают негативного влияния на элементы предмета охраны объекта культурного наследия, утвержденного распоряжением КГИОП № 10-533 от 31.08.2011 г. (Приложение № 4).

4. Предусмотренные проектной документацией решения согласно ст. 42, 43, 44 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 относятся к «ремонту памятника», «реставрации памятника или ансамбля» и «приспособлению объекта культурного наследия для современного использования», так как направлены на создания условий для современного использования объекта и включают в себя сохранение особенностей объекта культурного наследия, составляющих предмет его охраны, определенный распоряжением КГИОП № 10-533 от 31.08.2011 г. (Приложение № 4).

13. Вывод экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанная ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году, в составе согласно пункту 6.2 настоящего Акта, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:

Приложение № 1. Иконографические материалы;

Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр;

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия;

Приложение № 4. Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия;

Приложение № 5. Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия;

Приложение № 6. Копия паспорта объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем»;

Приложение № 7. Копия задания КГИОП № 01-52-1810/20 от 25.08.2020 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

Приложение № 8. Копия разрешения № 01-53-2824/20-0-1 от 10.12. 2020 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;

Приложение № 9. Материалы фотофиксации от 09.08.2021 г.;

Приложение № 10. Правоустанавливающие документы: копии выписок из ЕГРН; копия отчета о переходе прав на объект недвижимости;

Приложение № 11. Документы технического учета: копия технического паспорта от 24.09.2012 г.;

Приложение № 12. Копии договоров с экспертами на проведение государственной историко-культурной экспертизы; копия доверенности; копия согласия долевого собственника;

Приложение № 13. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии.

15. Дата оформления заключения экспертизы:

Подписи экспертов (подписано усиленной электронной подписью):

Овсянникова А.А.

01.09.2021 г.

(подписано усиленной электронной подписью)

Бревдо Н.И.

01.09.2021 г.

(подписано усиленной электронной подписью)

Матвеев Б.М.

01.09.2021 г.

(подписано усиленной электронной подписью)

Приложение № 1 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

Иконографические материалы

Список иллюстраций

Илл. 1. Фрагмент плана города Петергофа. 1893 г. // http://retromap.ru/1418934_z16_59.877998,29.922702;

Илл. 2. Фрагмент плана Петергофа. 1944 г. // http://retromap.ru/14194016_z17_59.877691,29.922605;

Илл. 3. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). План 1-го этажа. 1990 г. // Архив КГИОП. П. 215, Пр-1;

Илл. 4. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе);

План 2-го этажа. 1990 г. // Архив КГИОП. П. 215, Пр-1

Илл. 5. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). Восточный фасад. 1990 г. // Архив КГИОП. П. 215, Пр-1;

Илл. 6. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). Северный фасад. 1990 г. // Архив КГИОП. П. 215, Пр-1;

Илл. 7. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). Южный фасад. 1990 г. // Архив КГИОП. П. 215, Пр-1;

Илл. 8. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). Западный фасад. 1990 г. // Архив КГИОП. П. 215, Пр-1;

Илл. 9. Жилой дом со служебным флигелем. 1941-1943 гг. // <https://pastvu.com/p/1083403;>

Илл. 10. Жилой дом со служебным флигелем. 1941-1943 гг. // <https://pastvu.com/p/1083402;>

Илл. 11. Жилой дом со служебным флигелем. 1983-1984 гг. // <https://pastvu.com/p/137488;>

Илл. 12. Флигель жилого дома. Восточный фасад. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;

Илл. 13. Флигель жилого дома. Вид на южный и восточный фасады. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;

Илл. 14. Флигель жилого дома. Фрагмент восточного фасада. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;

Илл. 15. Флигель жилого дома. Часть северного фасада. Вид со двора. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;

Илл. 16. Флигель жилого дома. Фрагмент главного фасада. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;

Илл. 17. Флигель жилого дома. Западный фасад. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;

Илл. 18. Флигель жилого дома. Фрагмент западного фасада. Козырек над «черным» входом. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;

Илл. 19. Флигель жилого дома. Кованное ограждение лестницы главного входа между I и II этажом. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;


Илл. 20. Флигель жилого дома. Кованное ограждение лестницы главного входа на III этаже. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2;

Илл. 21. Флигель жилого дома по ул. Аврова. 06.12.2011 г. // <https://www.citywalls.ru/house19072.html>;


Илл. 22. Флигель жилого дома по ул. Аврова. 01.01.2012 г. // <https://www.citywalls.ru/house19072.html>.




Илл. 1. Фрагмент плана города Петергофа. 1893 г. // http://retromap.ru/1418934_z16_59.877998,29.922702




Илл. 2. Фрагмент плана Петергофа. 1944 г. // http://retromap.ru/14194016_z17_59.877691,29.922605




Илл. 3. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). План 1-го этажа. 1990 г.// Архив КГИОП. П. 215, Пр-1




Илл. 4. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). План 2-го этажа. 1990 г. // Архив КГИОП. П. 215, Пр-1




Илл. 5. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). Восточный фасад. 1990 г.// Архив КГИОП. П. 215, Пр-1



Илл. 6. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). Северный фасад. 1990 г.// Архив КГИОП. П. 215, Пр-1



Илл. 7. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). Южный фасад. 1990 г.// Архив КГИОП. П. 215, Пр-1



Илл. 8. Проект капитального ремонта дворового флигеля (с устройством кафе). Западный фасад. 1990 г.// Архив КГИОП. П. 215, Пр-1



Илл. 9. Жилой дом со служебным флигелем. 1941-1943 гг. // <https://pastvu.com/p/1083403>



Илл. 10. Жилой дом со служебным флигелем. 1941-1943 гг. // <https://pastvu.com/p/1083402>



Илл. 11. Жилой дом со служебным флигелем. 1983-1984 гг. // <https://pastvu.com/p/137488>



Илл. 12. Флигель жилого дома. Восточный фасад. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2



Илл. 13. Флигель жилого дома. Вид на южный и восточный фасады. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2



Илл. 14. Флигель жилого дома. Фрагмент восточного фасада. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2



Илл. 15. Флигель жилого дома. Часть северного фасада. Вид со двора. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2



Илл. 16. Флигель жилого дома. Фрагмент главного фасада. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2



Илл. 17. Флигель жилого дома. Западный фасад. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2



Илл. 18. Флигель жилого дома. Фрагмент западного фасада. Козырек над «черным» входом. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2



Илл. 19. Флигель жилого дома. Кованное ограждение лестницы главного входа между I и II этажом. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2



Илл. 20. Флигель жилого дома. Кованное ограждение лестницы главного входа на III этаже. 1989 г. // Архив КГИОП. П. 215. Пр-1. Часть 2.



Илл. 21. Флигель жилого дома по ул. Аврова. 06.12.2011 г. // <https://www.citywalls.ru/house19072.html>



Илл. 22. Флигель жилого дома по ул. Аврова. 01.01.2012 г. // <https://www.citywalls.ru/house19072.html>

Приложение № 2 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

**Копия решения органа государственной власти о включении
объекта культурного наследия в реестр**

Курдюмову 6/11
16.08.99

№К. 205
13.08.99

6876



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Об объявлении охраняемыми памятниками
истории и культуры местного значения

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга

5 июля 1999 года

Статья 1

Объявить охраняемыми памятниками истории и культуры и включить в Государственный список недвижимых памятников градостроительства и архитектуры местного значения памятники градостроительства и архитектуры согласно приложению 1.

Статья 2

Объявить охраняемыми памятниками истории и культуры и включить в Государственный список недвижимых памятников истории местного значения памятники истории согласно приложению 2.

Статья 3

Внести следующие изменения в приложение 1 и приложение 2 к Закону Санкт-Петербурга от 2 июля 1997 года № 141-47 "Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры местного значения":

1. Пункт 10 приложения 1 изложить в следующей редакции:

10.	Дом Елисеевых с флигелями, 1861-1862, арх. Гребенка Н.П.; 1884, арх. Бруни А.К.; 1893-1894, арх. Барановский Г.В.	Биржевая линия, 12-14
-----	---	-----------------------

2. Пункт 13 приложения 1 изложить в следующей редакции:

13.	Ансамбль Тракторной улицы: четырнадцать жилых домов, 1925-1927 гг., арх. Гегелло А.И., Никольский А.С., Симонов Г.А.	Тракторная ул., 1/10, 2/8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
-----	---	---

3. Дополнить приложение 1 пунктом 43 после пункта 42, изложив его в следующей редакции:

43.	Здания при Латышской лютеранской церкви Христа Спасителя: сиротский дом и училище, 1881, арх. Шретер В.А.; 1910, надстроен шестой этаж, арх. Бубырь А.Ф. Здесь родился 12 сентября 1906 г. и жил до 1910 г. композитор Шостакович Д.Д.; доходный дом, 1910-1912, арх. Бубырь А.Ф.; служебный флигель, 1881, арх. Шретер В.А.	Подольская ул., 2; Загородный пр., 64
-----	--	--

4. Пункты 43-50 приложения 1 считать соответственно пунктами 44-51.

5. Пункт 16 приложения 2 исключить.

6. Пункты 17-79 приложения 2 считать соответственно пунктами 16-78.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.О.Губернатора Санкт-Петербурга

В.Н.Щербаков

Санкт-Петербург
23 июля
№ 174-27

1999 года



Приложение 1
к Закону Санкт-Петербурга
"Об объявлении охраняемыми
памятниками истории и
культуры местного значения"
от 5 июля 1999 года
№ 174-27

Государственный список
недвижимых памятников градостроительства и архитектуры
местного значения

№ п/п	Наименование памятника, дата сооружения, автор	Местонахождение
1	2	3
1.	Дача Салтыковых, в том числе: дача, четыре служебных корпуса, ограда с воротами, сад, 1837-1843, архитекторы Садовников П.С., Боссе Г.Э.; 1947; ограда по Приморскому пр., середина XX в.	Академика Крылова ул., 4; Савушкина ул., 2, 4, 6, 8, 10; Приморский пр., 3
2.	Особняк Казалега Э.П. (Тенишевых), первая половина XVIII в.; 1865-1866, арх. Стуккей В.Е.; 1900, арх. Берзен Р.А.; 1911, арх. Геллерт Л.Ф.	Английская наб., 6; Галерная ул., 5
3.	Дом Тенишевых (Чаллиц М.К.), в том числе: корпус по Английской наб. - конец XVIII в. - начало XIX в.; 1870, арх. Эстеррейх В.Ф.; 1909, арх. Красковский С.Ю.; корпус по Галерной ул. - конец XVIII в. - начало XIX в.; 1898, архитекторы Сабанцев Е.А., Гавеман А.Р.; служебный корпус - первая половина XIX в.; 1891, арх. Кондратьев С.П.	Английская наб., 14; Галерная ул., 13
4.	Особняк Дурново П.П., XVIII в.; 1872, арх. Фонтана Л.Ф.	Английская наб., 16; Галерная ул., 15
5.	Дом Майера Э.М., первая половина XVIII в.; 1857-1858, арх. Бернгард Р.Б.; 1869-1871, архитекторы Бернгард Р.Б., Рахау К.К.	Английская наб., 30; Галерная ул., 29
6.	Доходный дом Соловейчика М.М., первая половина XIX в.; 1874, 1883, арх. Жоффриво А.-И.; 1907, арх. Гиршович Б.И.	Большой пр. В.О., 3; Регина ул., 16
7.	Дом Юнкера А.Ф., 1854, арх. Гедике Р.А.; 1893, арх. Крюгер Ф.; 1898, арх. Габерцеттель В.Ф.; 1900, архитекторы Стопкель А.И., Фомин И.А.	Большой пр. В.О., 10
8.	Доходный дом Демидова Н.П., в том числе: главный дом, 1910-1911, архитекторы Косяков Вл.А., Косяков Г.А.; флигели, первая половина XIX в.; 1879, арх. Цим И.-А.	Большой пр. В.О., 50

Примечание:

Объекты историко-культурного наследия центральных районов Санкт-Петербурга размещаются в алфавитном порядке наименований проездов и площадей. Объекты пригородов Санкт-Петербурга вынесены в конец списка в алфавитном порядке наименований населенных пунктов.

- 8 -

1	2	3
	Железнодорожная станция Парголово, в том числе: вокзал, жилой дом, служебный корпус, 1906, арх. Гранголом Б.	Парголово пос., Вокзальная ул., 26
Ф	Манса Уландского полка, 1837-1840, воен. мост. Эндан; 1862	Петергоф, Аврова ул., 22
1	Офицерский дом, 1859-1861, арх. Бюзу Н.Д.	Петергоф, Калеваская ул., 7
1	Военный госпиталь, в том числе: штаб, 1810-е; аптека, поликлиника, хирургический корпус, фонтан и ворота, сад, начало XX в.	Петергоф, Петергофская ул., 17
1	Дом начальника Петергофского дворцового правления, 1847	Петергоф, Самсоньевская ул., 3
1	Дом Пальгунова, 1810-е; 1997; 1998	Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 6; Аврова ул., 6
1	Жилой дом с флигелем, 1810-е	Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9
1	Дом владельца Уландского полка, 1840-е	Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 12; Аврова ул., 7
1	Дача Волковской Н.В. (дочка Гвардейского экономического общества), 1836-1838, арх. Фоссати Г. (?); 1903, воен. мост. Сташко В.П.; 1937	Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 49
1	Женская гимназия Павлова В., 1910-1911, арх. Момма А.К.	Петергоф, Эрзеровский бульвар, 1; Аврова ул., 35
2	Дворцовый госпиталь, в том числе: главное здание с оперной и амбулаторией, богадельня, трапезная, аптека, дом для служителей госпиталя, ограда с воротами, 1844-1852, архитекторы Ефимов Д.Е., Некетин Н.С.; 1890-1892, арх. Вино А.Ф.; 1908-1914, арх. Давид С.А.; сад, 1853-1854, садовый мастер Миклер В.И.; прожекторная с часовой, островерхий павильон, павильон для офицеров, 1907-1908, 1911, 1914, арх. Давид С.А.	Пушкин, Госпитальная ул., 7; Софийский бульвар, 22, 24, 26, 28
2	Дом Савицкой М.А. с павильоном и оградой, 1904-1905, архитекторы Васильев Н.В., Васильев А.В.; 1930-е	Пушкин, Московская ул., 15
2	Дом Горностовой-Монизетти В.И., 1860-е, арх. Монизетти И.А.	Пушкин, Октябрьский бульвар, 53
2	Дом Гудовича В.В. со служебным флигелем, садом и оградой, 1900-е, арх. Давид С.А.	Пушкин, Парковая ул., 18
1	Дворец фон Голосовельских О.В. (Палея), в том числе: дворец с оградой; 1911-1914, арх. Шиндлер К.К.; 1930-е; сад, середина XIX в.	Пушкин, Пашова пер., 3
1	Ансамбль привокзальной площади: вокзал, привокзальные павильоны (три), военные дома (пять), пропylec, фонтан, сквер, 1948-1950, архитекторы Грушке А.А., Левинсон Е.А., ст. мастер М.Г., скульпторы-монументалисты Сенинов Л.Г., Гронов А.Е.	Пушкин, Привокзальная пл., 1, 4, 6, 8; Широкая ул., 26
7	Дом Палькула М.А., 1854, арх. Монизетти И.А.	Пушкин, Средняя ул., 4
1	Дом Малышева (жилой дом Дворцового управления), 1822-1825, арх. Сташко В.П.	Пушкин, Средняя ул., 17; Орджоникидзе ул., 6 (гражданский адрес - Коммунаров ул., 11)

Приложение № 3 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия

Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников




Б. М. Кириков

5 октября 2005г

**План границ территории
объекта культурного наследия
регионального значения
"Жилой дом с флигелем"**

г. Санкт-Петербург, г. Петродворец. Санкт-Петербургский пр., 8;
Аврова ул., 9



масштаб 1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
- Объект культурного наследия регионального значения

СОСТАВ ОБЪЕКТА:

1. Дом
2. Флигель

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КГИОП
ОГРН 1037843025527

Копия верна

Исполнитель _____ / _____

Приложение № 4 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

Копия решения органа государственной власти об определении предмета охраны объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

31.08.2011№ 10-533

**Об утверждении перечня предметов охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом с флигелем»**

1. Утвердить перечень предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9, литера А, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, литера Б, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Заместителю начальника отдела государственного учёта объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

3. Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

А.А. Разумов

Приложение к распоряжению КГИОП
от 31.08.2011 № 10-533

Перечень

предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом с флигелем»

Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9,
литера А, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, литера Б

№	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотографии
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания, состоящего из главного корпуса и флигеля, соединённых между собой аркой;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная, вальмовая), материал кровли (листовой металл).</p>	
2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница главного корпуса:</p> <p>тип (двухмаршевая с забежными ступенями), конструкция (на сводах), местоположение, габариты, ступени (из лещадной плиты), ограждение – материал (сталь), техника исполнения (ковка), рисунок (простой геометрический);</p> <p>вестибюль:</p> <p>покрытие пола – метлахская плитка трех цветов, рисунок (звездчатый);</p> <p>лестница флигеля:</p>	

		<p>тип (двухмаршевая), конструкция (на косоурах), местоположение, габариты, ступени (из лещадной плиты), ограждение – материал (сталь), техника исполнения (ковка), рисунок (растительный орнамент).</p>	
3.	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>в габаритах исторических капитальных стен.</p>	
4.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>историческая конфигурация, габариты и местоположение дверных и оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок и цвет (белый) заполнения дверных и оконных проемов;</p> <p>замковые камни (с маскаронами) окон первого этажа северного и восточного фасадов – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>арочные окна второго этажа лицевых фасадов - местоположение, габариты, конфигурация, оформление (штукатурные архивольты, пилястры), лепной декор под окнами - рисунок (полубалясины, барельефы растительного характера);</p>	

лепные тяги лицевых фасадов – местоположение (между первым и вторым этажами), габариты, конфигурация, рисунок (меандр);

венчающий профилированный карниз сложного профиля на модульонах, декорированный иониками, розетками, лепными профилями растительного характера);



балкон северного лицевого фасада на литых чугунных кронштейнах - местоположение, габариты и конфигурация, ограждение – материал (сталь), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический с волютами и кольцами);



арка воротного проезда – местоположение, габариты, конфигурация (лучковая),



ворота – местоположение, габариты, конфигурация, материал (сталь), техника исполнения (ковка), исторический рисунок (геометрический с волютами и пиками);

козырёк над входом флигеля – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольный на кронштейнах), материал (сталь), техника исполнения (ковка), исторический рисунок (геометрический с волютами);



дворовые фасады главного корпуса и флигеля:

материал отделки цоколя – известняк;

материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка;



историческая конфигурация, габариты и местоположение дверных и оконных проемов;

исторический рисунок и цвет (белый) заполнения дверных и оконных проемов;



ниши обрамления окон
лицевого фасада флигеля -
местоположение, габариты,
конфигурация
(прямоугольные);



замковые камни над
оконными проемами
второго этажа восточного
фасада флигеля - габариты,
конфигурация
(трапециевидные);



венчающий штукатурный
профилированный карниз
флигеля.



Приложение № 5 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 ЯНВ 2018

№ 04-19-6/18

**Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия регионального
значения «Жилой дом с флигелем», включенного
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9, литера А; дом 8/9а, литера Б (согласно Закону Санкт-Петербурга от 23.07.1999 № 174-27: г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения охранного обязательства.

3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

4. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

5. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП - начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП -
начальник Управления организационного обеспечения,
популяризации и государственного учета
объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение
к распоряжению КГИОП
от 10 янв 2018 № 04-19-6/18

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Жилой дом с флигелем"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7	8	1	7	2	1	2	0	5	1	9	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранный обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

"Жилой дом с флигелем"

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

Здание построено в 1830-е гг.

- 2 -

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального регионального муниципального значения
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ансамбль
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Закон Санкт-Петербурга № 174-27

от «23» июля 1999 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Санкт-Петербург

(Субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург, Петергоф

(населенный пункт)

улица Санкт-Петербургский пр. Аврова ул. д. 8/9 корп./стр. --- помещение/квартира ---

иные сведения:

Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9 (согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.11.2017 № 99/2017/37822903);
Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9а, литера Б (согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.11.2017 № 99/2017/37822903).

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

План границ территории объекта культурного наследия, утвержденный КГИОП 05.09.2005, согласно приложению № 1 к настоящему охранному обязательству

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Перечень предметов охраны объекта культурного наследия, утвержденный

распоряжением КГИОП от 31.08.2011 № 10-533, согласно приложению № 2 к настоящему охранному обязательству

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: изображений,
(указать количество)

согласно приложению № 3 к настоящему охранному обязательству.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербург, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон"

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

КГИОП

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

- обеспечивать неизменность внешнего облика;
- сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать

территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия

религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту культурного наследия, в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных

мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9, литера А.

NN Пп	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
1	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по ремонту и реставрации дворовых фасадах объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП.	В течение 36 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП.	

Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9а, литера Б.

NN Пп	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
1	На основании задания КГИОП разработать и согласовать проектную документацию на проведение работ по реставрации объекта культурного наследия.	В течение 24 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП.	
2	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП.	В течение 84 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП.	

2) Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных

элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.

3) Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.

4) Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

5) Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

6) Исполнять требования предписаний КГИОП об устранении нарушений законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечении сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.

7) В установленном порядке обеспечивать установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, обеспечивая их содержание, а также ремонт и восстановление в случае выявления повреждения или утраты.

8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).

9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством исходя из требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.

11) Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.

12) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:

1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении

на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;

6. дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

7. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-ФЗ.

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.


Приложение:

1. План границ территории объекта культурного наследия, утвержденный КГИОП 05.09.2005.
2. Перечень предметов охраны объекта культурного наследия, утвержденный распоряжением КГИОП от 31.08.2011 № 10-533.
3. Фотографическое изображения объекта культурного наследия.

Приложение № 1
к охранному обязательству

**План границ территории
объекта культурного наследия
регионального значения
"Жилой дом с флигелем"**

г. Санкт-Петербург, г. Петродворец. Санкт-Петербургский пр., 8;
Аврова ул., 9



масштаб 1:1000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница территории объекта культурного наследия
регионального значения
- Объект культурного наследия регионального значения

СОСТАВ ОБЪЕКТА:

1. Дом
2. Флигель

Перечень
предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом с флигелем»
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9,
литера А, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, литера Б

№	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотографии
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания, состоящего из главного корпуса и флигеля, соединённых между собой аркой;</p> <p>исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная, вальмовая), материал кровли (листовой металл).</p>	
2.	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены;</p> <p>исторические отметки междуэтажных перекрытий;</p> <p>лестница главного корпуса:</p> <p>тип (двухмаршевая с забежными ступенями), конструкция (на сводах), местоположение, габариты, ступени (из лещадной плиты), ограждение – материал (сталь), техника исполнения (ковка), рисунок (простой геометрический);</p> <p>вестибюль:</p> <p>покрытие пола – метлахская плитка трех цветов, рисунок (звездчатый);</p> <p>лестница флигеля:</p>	

		<p>тип (двухмаршевая), конструкция (на косоурах), местоположение, габариты, ступени (из лещадной плиты), ограждение – материал (сталь), техника исполнения (ковка), рисунок (растительный орнамент).</p>	
3.	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>в габаритах исторических капитальных стен.</p>	
4.	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал отделки цоколя – известняк;</p> <p>материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>историческая конфигурация, габариты и местоположение дверных и оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок и цвет (белый) заполнения дверных и оконных проемов;</p> <p>замковые камни (с маскаронами) окон первого этажа северного и восточного фасадов – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>арочные окна второго этажа лицевых фасадов – местоположение, габариты, конфигурация, обрамление (штукатурные архивольты, пилястры), лепной декор под окнами – рисунок (полубалясины, барельефы растительного характера);</p>	

лепные тяги лицевых фасадов – местоположение (между первым и вторым этажами), габариты, конфигурация, рисунок (меандр);

венчающий профилированный карниз сложного профиля на модульонах, декорированный иониками, розетками, лепными профилями растительного характера);



балкон северного лицевого фасада на литых чугунных кронштейнах - местоположение, габариты и конфигурация, ограждение – материал (сталь), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический с волютами и кольцами);



арка воротного проезда – местоположение, габариты, конфигурация (лучковая),



ворота – местоположение, габариты, конфигурация, материал (сталь), техника исполнения (ковка), исторический рисунок (геометрический с волютами и пиками);

козырёк над входом флигеля – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольный на кронштейнах), материал (сталь), техника исполнения (ковка), исторический рисунок (геометрический с волютами);



дворовые фасады главного корпуса и флигеля:

материал отделки цоколя – известняк;

материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка;



историческая конфигурация, габариты и местоположение дверных и оконных проемов;

исторический рисунок и цвет (белый) заполнения дверных и оконных проемов;



ниши обрамления окон
лицевого фасада флигеля -
местоположение, габариты,
конфигурация
(прямоугольные);



замковые камни над
оконными проемами
второго этажа восточного
фасада флигеля - габариты,
конфигурация
(трапециевидные);



венчающий штукатурный
профилированный карниз
флигеля.



Приложение № 3
к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия
регионального значения
«Жилой дом с флигелем»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф,
Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9, литера А; дом 8/9а, литера Б
(согласно Закону Санкт-Петербурга от 23.07.1999 № 174-27: г. Петергоф,
Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9).

Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9, литера А.



Фото 1. Восточный фасад.



Фото 2. Северный фасад.



Фото 3. Часть дворового фасада.



Фото 4. Часть дворового фасада.



Фото 5. Западный фасад.



Фото 6. Лестница в первом подъезде.



Фото 7. Лестница во втором подъезде.



Фото 8. Лестница в третьем подъезде.

Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9а, литера Б.



Фото 9. Восточный фасад.



Фото 10. Южный фасад.



Фото 11. Западный фасад.



Фото 12. Часть дворового (северного) фасада.



Фото 13. Часть дворового фасада.

Приложение № 6 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

Копия паспорта объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем»

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 2

781721205190005

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



31.08.2017

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Жилой дом с флигелем

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного

наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1830-е гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
	+	

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- закон Санкт-Петербурга "Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры местного значения" № 174-27 от 05.07.1999 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8, Аврова ул., 9

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- план границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом с флигелем" от 05.09.2005 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

1. Объемно-пространственное решение: исторические габариты и конфигурация двухэтажного здания, состоящего из главного корпуса и флигеля, соединённых между собой аркой; исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная, вальмовая), материал кровли (листовой металл). 2. Конструктивная система здания: исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены; исторические отметки междуэтажных перекрытий; лестница главного корпуса: тип (двухмаршевая с забежными ступенями), конструкция (на сводах), местоположение, габариты, ступени (из лещадной плиты), ограждение – материал (сталь),

техника исполнения (ковка), рисунок (простой геометрический); вестибюль: покрытие пола – метлахская плитка трех цветов, рисунок (звездчатый); лестница флигеля: тип (двухмаршевая), конструкция (на косоурах), местоположение, габариты, ступени (из лещадной плитки), ограждение – материал (сталь), техника исполнения (ковка), рисунок (растительный орнамент).

3. Объемно-планировочное решение: в габаритах исторических капитальных стен. 4. Архитектурно-художественное решение фасадов: материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка; историческая конфигурация, габариты и местоположение дверных и оконных проемов; исторический рисунок и цвет (белый) заполнения дверных и оконных проемов; замковые камни (с маскаронами) окон первого этажа северного и восточного фасадов – местоположение, габариты, конфигурация; арочные окна второго этажа лицевых фасадов - местоположение, габариты, конфигурация, обрамление (штукатурные архивольты, пилястры), лепной декор под окнами - рисунок (полубалясины, барельефы растительного характера); лепные тяги лицевых фасадов – местоположение (между первым и вторым этажами), габариты, конфигурация, рисунок (меандр); венчающий профилированный карниз сложного профиля на модульонах, декорированный иониками, розетками, лепными профилями растительного характера); балкон северного лицевого фасада на литых чугунных кронштейнах - местоположение, габариты и конфигурация, ограждение – материал (сталь), техника исполнения (ковка), рисунок (геометрический с волютами и кольцами); арка воротного проезда – местоположение, габариты, конфигурация (лучковая), ворота – местоположение, габариты, конфигурация, материал (сталь), техника исполнения (ковка), исторический рисунок (геометрический с волютами и пиками); козырёк над входом флигеля – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольный на кронштейнах), материал (сталь), техника исполнения (ковка), исторический рисунок (геометрический с волютами); дворовые фасады главного корпуса и флигеля: материал отделки цоколя – известняк; материал и характер отделки фасадов - гладкая штукатурка; историческая конфигурация, габариты и местоположение дверных и оконных проемов; исторический рисунок и цвет (белый) заполнения дверных и оконных проемов; ниши обрамления окон лицевого фасада флигеля - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные); замковые камни над оконными проемами второго этажа восточного фасада флигеля - габариты, конфигурация (трапециевидные); венчающий штукатурный профилированный карниз флигеля.

- распоряжение КГИОП "Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом с флигелем" № 10-533 от 31.08.2011 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Г.Р.
должность	подпись	инициалы, фамилия



26 . 04 . 2021

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)



В настоящем документе прошито
и скреплено печатью
листа(ов)

Для документа
С. С. Смирнов
Смирнов С. С.

С. С. Смирнов

Приложение № 8 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

**Копия разрешения № 01-53-2824/20-0-1 от 10.12. 2020 г.
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации**



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
**КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ
 ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
 (КГИОП)**

пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45
 E-mail: kgiop@gov.spb.ru https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

№ _____
 на № 40524297 от 19.11.2020
 рег. № 01-53-2824/20-0-0 от 20.11.2020

№01-53-2824/20-0-1 от 10.12.2020 **РАЗРЕШЕНИЕ**

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
 (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Выдано

Общество с ограниченной ответственностью «М.Г. Прайват Реконстракшн»

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или

Генеральный директор Трофимов Г.А.

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, проводящей(го) работы по сохранению объектов культурного наследия)

ИНН

7	8	0	5	6	1	9	2	0	5		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

ОГРН/ОГРНИП

1	1	3	7	8	4	7	1	4	1	7	0	6		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Адрес места нахождения

190020	Санкт-Петербург
--------	-----------------

(юридический адрес) (индекс) (Республика, область, район, город)

улица

наб. Обводного канала	199-201	-	В	11-Н
-----------------------	---------	---	---	------

(улица) (дом) (корп.) (литер) (офис)

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

Выдана

МКРФ 01088	10.09.2013
------------	------------

Переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа от 22.09.2020 № 1134
--

(№ лицензии) (дата выдачи лицензии)

Виды работ: инженерно-технические исследования в рамках разработки проектной документации на ремонт, реставрацию с приспособлением для современного использования на объекте культурного наследия регионального значения: «Флигель» в составе комплекса «Жилой дом с флигелем»

(наименование и историко-культурное значение Объекта)

Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 8/9а, литера Б

(адрес места нахождения Объекта по БТИ)

Основание для выдачи разрешения:

Договор на выполнение работ № 011-2020 от 06.07.2020

(дата и №)

Заклученный с: Тузовой Л.Н.

СНИЛС

0	6	8	-	9	2	0	-	5	7	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН/ОГРНИП

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

191144

Санкт-Петербург

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7BC87F00FFAB43BC4B6E3C0A655D2D67
 Владелец Ломакина Елена Евгеньевна
 Действителен с 21.07.2020 по 21.07.2021

Адрес места нахождения
(юридический адрес)

(индекс) (Республика, область, район, город)

10-я Советская ул.	13	-	17
(улица)	(дом)	(литер)	(кв)

Согласно:

(наименование схем (графического плана))	(наименование органа, дата и N согласования документации)
Задание КГИОП	Рег. № 01-52-1810/20-0-1 от 25.08.2020
Программа научно-исследовательских изысканий	Приложение к разрешению рег. № 01-53-2824/20-0-0 от 20.11.2020

Разработанной: Общество с ограниченной ответственностью «М.Г. Прайват Реконстракшн»
(реквизиты см. выше)

Разрешение выдано на срок до “ 31 ” декабря 20 20 года

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя председателя
КГИОП

(Должность уполномоченного лица
органа охраны)

(подпись)

М.П.

Е.Е.Ломакина
(Ф.И.О.)

Инструкция для организации, осуществляющей работы по настоящему разрешению

1. На месте проведения работ иметь заверенное в установленном порядке настоящее разрешение и необходимую проектную документацию для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (далее - Объект).

2. Выполнять условия настоящего разрешения, не допуская отступлений и изменений проекта в натуре без надлежащего разрешения организаций, согласовавших проектную документацию.

3. Проводить систематические научно-исследовательские работы в процессе проведения работ на Объекте.

4. Обеспечить научную фиксацию Объекта в процессе проведения работ, дополнительные обмеры, фотографирование до начала работ, в процессе их проведения и после окончания работ.

5. Обеспечить сохранение всех элементов Объекта, обнаруженных раскрытием в процессе исследований и проведения работ на Объекте.

6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ.

7. Вести Общий журнал производства работ.

8. Приостанавливать работы на основании принятых решений уполномоченных органов государственной охраны объектов культурного наследия, научного руководства, авторского и технического надзора.

9. В случае продолжения проведения работ на Объекте, по истечении срока действия настоящего разрешения получить новое разрешение.

10. После окончания действия настоящего разрешения и по окончании выполненных работ представить к приемке работ по сохранению Объекта выполненные работы для оформления Акта приемки выполненных работ по сохранению Объекта.

11. Настоящее разрешение не предоставляет право на проведение работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.

(должность получившего разрешение)

(подпись)

(Ф.И.О.)

" " 20 г.

Приложение № 9 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

Материалы фотофиксации от 09.08.2021 г.

Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9, от 09.08.2021 г.

Состав фотофиксации:

Фото 1. Общий вид объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9. Вид с востока.

Фото 2. Общий вид лицевого восточного фасада флигеля. Вид с востока.

Фото 3. Бетонная отмостка со стороны восточного фасада флигеля.

Фото 4. Современное оконное заполнение восточного фасада в уровне 1-го этажа. Вид с востока.

Фото 5. Современное оконное заполнение восточного фасада в уровне 1-го этажа. Вид с востока.

Фото 6. Общий вид крыльца и козырька восточного лицевого фасада. Вид с востока.

Фото 7. Общий вид позднего кованного металлического ограждения крыльца восточного лицевого фасада. Вид с юго-востока.

Фото 8. Общий вид южного дворового фасада флигеля. Вид с юго-востока.

Фото 9. Общее состояние отмостки южного дворового фасада флигеля. Вид с востока.

Фото 10. Дверное заполнение и кованый металлический козырек южного дворового фасада флигеля. Вид с юга.

Фото 11. Общий вид западного и северного дворовых фасадов флигеля. Вид с северо-запада.

Фото 12. Общий вид западного дворового фасада флигеля. Вид с запада.

Фото 13. Общий вид современного дверного заполнения и козырька западного дворового фасада флигеля. Вид с запада.

Фото 14. Общий вид северного дворового фасада флигеля. Вид с северо-запада.

Фото 15. Фрагмент северного дворового фасада флигеля. Вид с севера.

Фото 16. Фрагмент северного дворового фасада флигеля. Сворка воротного заполнения. Вид с севера.

Фото 17. Современное дверное заполнение и кованый металлический козырек западного дворового фасада флигеля. Вид с запада.

Фото 18. Общий вид современного оконного заполнения в уровне 1-го этажа северного дворового фасада флигеля. Вид с севера.

Фото 19. Общий вид лестницы в уровне 1-го этажа. Вид с юго-востока.

Фото 20. Общий вид лестницы в уровне 2-го этажа. Вид с севера.

Фото 21. Общий вид лестницы в уровне 2-го этажа. Вид с юга.

Фото 22. Общее состояние лестничных маршей в уровне 2-го этажа. Вид с юга.

Фото 23. Отверстия в кирпичной кладке, свидетельствующие об изменении первоначального местоположения лестницы. Вид с востока.

Фото 24. Общее состояние кованного лестничного ограждения. Частичная утрата элементов ограждения. Вид с северо-запада.

Фото 25. Общий вид ранее существовавшего заложённого проема в кирпичной капитальной стене южного дворового фасада флигеля со стороны внутренних помещений. Вид с востока.

Фото 26. Общий вид чердачного пространства. Вид с запада.

Фото 27. Чердачное пространство. Состояние стропильной системы здания.
Вид с запада.

Схемы точек фотофиксации:






Фото 1. Общий вид объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9. Вид с востока.



Фото 2. Общий вид лицевого восточного фасада флигеля. Вид с востока.



Фото 3. Бетонная отмостка со стороны восточного фасада флигеля.



Фото 4. Современное оконное заполнение восточного фасада в уровне 1-го этажа. Вид с востока.



Фото 5. Современное оконное заполнение восточного фасада в уровне 1-го этажа. Вид с востока.



Фото 6. Общий вид крыльца и козырька
восточного лицевого фасада.
Вид с востока.



Фото 7. Общий вид позднего кованного
металлического ограждения крыльца
восточного лицевого фасада.
Вид с юго-востока.



Фото 8. Общий вид южного дворового фасада флигеля. Вид с юго-востока.



Фото 9. Общее состояние отмостки южного дворового фасада флигеля.
Вид с востока.



Фото 10. Дверное заполнение и кованый металлический козырек южного дворового фасада флигеля. Вид с юга.



Фото 11. Общий вид западного и северного дворовых фасадов флигеля.
Вид с северо-запада.



Фото 12. Общий вид западного дворового фасада флигеля. Вид с запада.



Фото 13. Общий вид современного дверного заполнения и козырька западного дворового фасада флигеля. Вид с запада.



Фото 14. Общий вид северного дворового фасада флигеля. Вид с северо-запада.



Фото 15. Фрагмент северного дворового фасада флигеля. Вид с севера.



Фото 16. Фрагмент северного дворового фасада флигеля. Сворка воротного заполнения.
Вид с севера.



Фото 17. Современное дверное заполнение и кованый металлический козырек западного дворового фасада флигеля. Вид с запада.



Фото 18. Общий вид современного оконного заполнения в уровне 1-го этажа северного дворового фасада флигеля. Вид с севера.

Приложение № 11 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8; Аврова ул., 9: «Проектная документация на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Флигель», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с флигелем», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 8/9а, лит. Б (ремонт и реставрация с приспособлением для современного использования (фасады)», шифр: 011-2020, разработанной ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» в 2021 году.

**Документы технического учета: копия технического паспорта
от 24.09.2012 г.**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
НЕДВИЖИМОСТИ"


Филиал ГУП "ГУИОН" проектно-инвентаризационное бюро Красносельского и
Петродворцового районов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание	нежилое
район	Петродворцовый
город	Санкт-Петербург, город Петергоф
улица (пер.)	Санкт-Петербургский проспект, дом 8/9А, литера Б

Квартал № 19249
Инвентарный № 12/01ПТ-1412

Ситуационный план по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф,
Санкт-Петербургский пр., дом 8/9а,
Литера Б



соседний участок 8/9

соседний участок 11

Санкт-Петербургский пр.

1:500

I. Регистрация права собственности

Реестровый № _____ Фонд _____

Дата записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности с указанием кем, когда и за каким номером выданы	Долевое участие при общей собственности	Подпись лица, свидетельствующего правильность записи

II. Экспликация земельного участка (в кв.м)

Площадь участка по документам	Не застроенная площадь			
	фактически	застроенная	замощенная	озелененная

III. Благоустройство здания (в кв.м)

Волоповод	Канализация	Отопление					Централизованное горячее водоснабжение	Ванны			Газоснабжение		Электроснабжение	Лифты - шт.		Общая площадь, кв.м	
		от ТЭЦ	от групповой котельной	от собственной котельной	от АГВ	печное		с централиз. горячим водоснабжением	с газовыми колонками	с дровяными колонками	централизованное	жилищным газом		пассажирские	грузовые		
273.3	273.3	-	273.3	-	-	-	273.3	-	-	-	273.3	-	-	273.3	-	-	315.7

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера: Б Год постройки: 1916 Число этажей: 2
 Группа капитальности: II Вид внутренней отделки: простой

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее)	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.)	Удельные веса конструктивных элементов	Удельный вес конструк. элем. с поправкой	Износ в %	Проведен. % износа на уд. вес конструкт. элем.
1	Фундаменты	3 бутовый ленточный	4 Трещины	5 9	6 9	7 40	8 3.60
2	Стены и их наружная отделка	кирпичные оштукатуренные штукатурка простая	Массовые выпучивания с отпадением штукатурки	21 0	21 0	40 0	8.4 0
3	Перегородки чердачное	деревянные утепленные по балкам				0	
	Перекрытия междуэтажное	деревянные утепленные по балкам					
	надподвальное						
4	Крыша	из кровельной стали по деревянной обрешетке, окрашенная	Следы протечек и мокрые пятна на пологие	14	14	30	4.20
5	Полы	дошчатые, окрашены; из керамической плитки	Неплотности фальцев, пробойны и нарушение примыканий местами; просветы при осмотре из чердака	8	8	35	2.80
6	Оконные	двойные створные; из металлопластика				0	
	Дверные	филенчатые, окрашены; простые дошчатые, окрашены; металлические					
7	Внутренняя отделка	штукатурка; окраска					
8	Устройства	от групповой (квартирной) котельной на газе от городской центральной сети сброс в городскую сеть централизованное Ванны Электроосвещение Радио Телефон Вентиляция Лифт Сигнализация Электроплиты Телевидение Газоснабжение Мусоропровод Смотровая яма	Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился Капельные течи	9 9	-4.7 10.9	30 30	3.27 3.27
					+4.1 +0.8 +0.7	0 0 0	
						0 0 0	
						0 0	
						0 0	
						0 0	
						0 0	
						0 0	
9	Прочие работы	крыльца; лестницы сборные железобетонные	Выбойны и отбитые места	9	9	35	3.15
			Итого	100.0	101.9		35.22

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: $(гр.9) \times 100 = 35.22 \times 100 = 35.0\%$
 процент износа
 удельный вес (гр.7) $= 101.9$

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕЖИЛОГО ФОНДА
 30.10.2018 г. *В.И.И.*
 (Итого исполнено)

6
VIII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Год постройки: _____ Число этажей: _____
 Вид внутренней отделки: _____

Группа капитальности: _____

Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее)	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.)	Удельные веса конструктивных элементов	Поправка к удельн. весу в процентах	Удельн. вес констр. элем. с поправкой	Износ в %	Приведен. % износа на уд. вес констр. элем.
2	3	4	5	6	7	8	9
Фундаменты							
а. Стены и их наружная отделка							
б. Перегородки чердачное							
в. междуэтажное							
г. надподвальное							
Крыша							
Полы							
Проемы							
Оконные							
Дверные							
Внутренняя отделка							
Отопление							
Водопровод							
Канализация							
Горячее водоснабжение							
Ванны							
Электроосвещение							
Радио							
Телефон							
Вентиляция							
Лифт							
Сигнализация							
Электроплиты							
Телевидение							
Газоснабжение							
Мусоропровод							
Смотровая яма							
Прочие работы							
		Итого	100		100		

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{гр.9} \times 100}{\text{гр.7}}$ = _____ %
 процент износа
 удельный вес (гр.7)

7
VIII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

гера:
Типа капитальности:

Год постройки:
Вид внутренней отделки:

Число этажей:

Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее)	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.)	Удельные веса конструктивных элементов	Поправка к удельн. весу в процентах	Удельн. вес констр. элем. с поправкой	Износ в %	Приведен. % износа на уд. вес констр. элем.
2	3	4	5	6	7	8	9
Фундаменты							
а. Стены и их наружная отделка							
б. Перегородки чердачное							
Перекрытия							
междуетажное							
надподвальное							
Крыша							
Полы							
Проемы							
Оконные							
Дверные							
Внутренняя отделка							
Отопление							
Водопровод							
Канализация							
Горячее водоснабжение							
Ванны							
Электроосвещение							
Радио							
Телефон							
Вентиляция							
Лифт							
Сигнализация							
Электроплиты							
Телевидение							
Газоснабжение							
Мусоропровод							
Смотровая яма							
Прочие работы							
		Итого	100		100		

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{гр.9} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}}$ = _____ %

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
ИТОГО:		100	x			100	x			100	x	

Наименование конструктивных элементов	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками	Литера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправками
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
ИТОГО:		100	x			100	x			100	x	

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера по плану	Наименов. здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость по табл.		Поправки к стоимости в коэфф.										Стоимость ед. изм. с поправками	Объем или площадь	Восстановительная стоимость	Действительная стоимость
					Удельный вес строения	На высоту помещения	На среднюю площадь	На превышение объема	На откл. от группы кап.	На оборудов. подвал	На этажность	На мансарду	Удельный вес после поправки	Удельный вес по табл.	Удельный вес с поправками	Удельный вес с поправками				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Б	Основное строение	28	85 а	куб. м	19,10	1,02				0,93				0,95	18,15	1461	26517	35	17236	
																Всего:	26517		17236	
																	3676847		2389944	

Стоимость в ценах 2012 года с учетом коэффициента, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2011 г. № 1762

МОНИТОРИНГ НЕЖИЛИЩНОГО ФОНДА
«30» 10 2012 г. (подпись)

XIII. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал, конструкция	Размеры		Площадь, кв. м	№ сорника	Металлы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Восстановительная стоимость, руб	Процент износа	Действительная стоимость, руб
			Длина (м)	Ширина высота (м)								
Итого:												
Стоимость в ценах 2012 года с учетом коэффициента, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2011 г. № 1762												

XIV. Общая стоимость (в руб.)

ценах какого года	Основные строения		Служебные постр.		Сооружения		Всего	
	восстанов. стоимость	действит. стоимость	восстанов. стоимость	действит. стоимость	восстанов. стоимость	действит. стоимость	восстанов. стоимость	действит. стоимость
1969	26517	17236					26517	17236
2012	3676847	2389944					3676847	2389944



24 » сентября 2012 г.
 » сентября 2012 г.
 » сентября 2012 г.

Исполнил (Прытков А.)
 Проверил (Иванов В.)
 Руководитель Петродорцового отделения филиала ГУЦ "ГУИОН" ПИБ
 Красносельского и Петродворцового районов *Иванов* (Л.Г. Рыбалкина)

XV. ОТМЕТКИ О ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ.

та обследования			
следовал			
зверил			
кальник			

№ 1076
 листы пронумеровано и
 пронумеровано 19 листов
 2002 г.
 Исполнительное отделение
 Флиппант ул. 210 ДТ: ПИБ Красноярского и
 Истринского районов
 И. Л. Рыболовца





Всего пронумеровано и прошнуровано _____ листов
 "04.04" 2021 года
 Начальник ПИБ Южное
 департамента кадастровой деятельности
 М.Д. Ботева

Главный инженер
ПИБ Южное департамента
кадастровой деятельности
 Н.М. Соловьева

09. 04. 2021