

**А К Т**

**государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30, кадастровый номер 78:40:0009031:1436, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ**

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 25 сентября 2023 г. по 02 октября 2023 года на основании договора с ООО «САТОР» № 23/2-24 от 25 сентября 2023 г.

Заказчик экспертизы: ООО «САТОР»

Место проведения: Санкт-Петербург

Настоящая экспертиза проведена, и Акт государственной историко-культурной экспертизы подписан следующим экспертом:

ШУНЬГИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, образование высшее (диплом ФВ № 032058 выдан 21.06.1991 г. решением государственной экзаменационной комиссии Псковского ордена «Знака Почета» Государственного педагогического института имени С.М. Кирова по специальности «История»), историк, со стажем работы 30 лет, ИП Шуньгина Светлана Евгеньевна, основное место работы: ООО «НИиПИ Спецреставрация», археолог, руководитель отдела археологических изысканий.

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК РФ № 1668 от 11 октября 2021 г.):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии

с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

*Отношение к заказчику.*

Эксперт

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

**Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).

Договор № 23/2-24 от 25.09.2023 г. о выполнении работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы.

## **1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

*Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30, кадастровый номер 78:40:0009031:1436, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 (в действующей редакции) работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона.*

## **2. Объект государственной историко-культурной экспертизы:**

*Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30, кадастровый номер 78:40:0009031:1436, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ. Выполнена ООО «САТОР» в 2023 г.*

## **3. Перечень материалов, предоставленных эксперту, документов и материалов, собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной технической и справочной литературы:**

- Заключение по результатам археологической разведки земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436) в 2023 г. Выполнено ООО «САТОР» в 2023 г.;

- Письмо КГИОП № 01-46-15103/23-0-1 от 17.07.2023 г.;

- Выписка из ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером 78:40:0009031:1436 от 22.09.2023г. № КУВИ-001/2023-216566342;

- План-схема расположения земельного участка с кадастровым номером 78:40:0009031:1436 на публичной кадастровой карте, <https://roscadastr.com/map>;

- Письмо ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2» № 67 от 28.09.2023 г. (об отсутствии ГПЗУ);

- Топографический план. Адрес: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, г. Красное Село, улица Лермонтова, земельный участок 30. Выполнен ООО «ГеоТим» в 2023 г.;

- Объект совмещенного образования на 190 мест (школа 100 мест и дошкольное образовательное учреждение на 90 мест). Ситуационный план. М: 1:2000. Выполнен ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКТС»;

- Объект совмещенного образования на 190 мест (школа 100 мест и дошкольное образовательное учреждение на 90 мест). г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Лермонтова. Схема планировочной организации земельного участка. М: 1:500 (шифр ГССПб 10/06/2022-ПЗУ). Выполнен ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКТС» (справочно);

- Объект совмещенного образования на 190 мест, расположенный по адресу: Российская Федерация, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Красное Село, улица Лермонтова, земельный участок 30, кадастровый номер 78:40:0009031:1436. Проект организации строительства. Строительный генеральный план.

М 1:500 (шифр 10.07.ДОУ/2023.ПОС.ГЧ). Выполнен ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ» в 2023 г.;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 24.10.2022 г. № 1893;

- Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга // Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Официальный сайт [https://kgiop.gov.spb.ru/deyatelnost/uchet/list\\_objects/2966/](https://kgiop.gov.spb.ru/deyatelnost/uchet/list_objects/2966/);

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 24 декабря 2008 года (в действующей редакции);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в действующей редакции).

\*\*\*

Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по титулу: «Переустройство ВЛ-35 кВ Красносельская-1/2»). ИИМК РАН. СПб, 2020.

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. Исторический очерк. СПб. 2011.

Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом. Adamant Media Corporation, 2001. 567 с.

Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Часть I: Западные районы. Л.: ЛВВИСУ, 1990.

Неволин К. А. (О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением карты). - СПб., 1853.

Плоткин К.М. Археологические объекты в пространстве Петербурга // Пространство Санкт-Петербурга. Памятники культурного наследия и современная городская среда: Матлы научно-практ. конф. СПб.: Филолог. ф-т СПбГУ, 2003.

Сорокин П.Е. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб., 2008.

Сорокин П. Е. Археология юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга. // Очерки истории Красного села и Дудергофа. СПб. «Дмитрий Буланин», 2008. С. 14-23.

Сорокин П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. Москва: Центрполиграф, 2017.

Технический отчет об археологическом обследовании зоны строительства сетей канализации и водопровода к жилой застройке в Ломоносовском районе, МО Виллозское сельское поселение, АОЗТ «Стройлес» в 2016 г., СПб, 2016 // Хр.: Архив Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ.

#### **4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют.

#### **5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 г. (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований изложенных в «Положении о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- ознакомление с предъявленной заявителем документацией;

- анализ исходно-разрешительной документации;

- анализ документации «Заключение по результатам археологической разведки земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436) в 2023 г.»<sup>1</sup>, выполненной ООО «САТОР» в 2023 г.;

- изучение нормативно-правовой документации, необходимой для принятия экспертного решения, а также научно-справочной литературы по археологии региона.

Экспертом соблюдены принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечена объективность, всесторонность и полнота проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность выводов; самостоятельно оценены результаты исследований, ответственно и точно сформулированы выводы в пределах своей компетенции. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, оформлены в виде настоящего акта.

## **6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

### **6.1. Общие сведения**

Рассматриваемая территория, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30, находится в границах земельного участка с кадастровым номером 78:40:0009031:1436. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Площадь участка составляет 7515 кв. м (0,75 га). Градостроительный план не предоставлен по объективным причинам, указанным в письме ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2» № 67 от 28.09.2023 г.

Проектом предусматривается строительство объекта совмещенного образования на 190 мест (школа 100 мест и дошкольное образовательное учреждение на 90 мест). Здание представляет собой объём переменной этажности (2-3 этажа) с техническим подвалом. Здание имеет простую Г-образную в плане форму с максимальными габаритными

---

<sup>1</sup> Далее: Заключение...

размерами в плане 59,53×52,86 м и максимальной высотой от планировочной отметки до верха парапета в границах основного объема – 11,80 м. Высота первого, второго и третьего этажей составляет – 3,6м (3,3 в свету).

По данным письма КГИОП № 01-43-15103/23-0-1 от 17.07.2023 г. земельный участок расположен в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ(16)16) объектов культурного наследия. В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также защитная зона объектов культурного наследия. К границам участка непосредственно примыкает объект культурного наследия регионального значения «Комплекс бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями» (адрес НПА: г. Красное Село, Лермонтова ул., 30; объект является таковым на основании Закона Санкт-Петербурга № 30-10 от 20.03.1996 г.). Земельный участок расположен вне границ территории исторического поселения, утвержденного приказом МК РФ от 30.10.2020 г. № 1295. Сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия на территории работ, КГИОП не располагает.

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в границах участка в сентябре 2023 г. была проведена археологическая разведка на основании договора между ООО «САТОР» и ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2» и Открытого листа № 3641-2023 от 23.08.2023 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации Холкиной Маргарите Алексеевне.

## **6.2. Краткие сведения об истории развития и археологического изучения территории**

Первые археологические свидетельства освоения человеком рассматриваемой территории связаны со временем распространения бореальных лесов, совпадающим с максимумом анциловой трансгрессии, которая завершилась не позднее 8200 лет до н.э. Памятники каменного века в данном регионе могут располагаться либо по берегам рек и озёр (такие, как неолитические стоянки на берегу оз. Калищенское), либо на древних береговых линиях Балтики, что связано с типом хозяйствования, основанном на сбалансированном использовании морских и лесных ресурсов. Археологических объектов эпохи камня, располагавшихся на вершине Ижорского плато на данный момент не выявлено.

В пределах Предглинтовой низины и на обращенных к ней западных склонах Ижорской возвышенности в последние годы обнаружен целый ряд памятников (в первую очередь это каменные могильники и монетно-вещевые клады) эпохи римских влияний, находящих свои ближайшие параллели на территории Эстонии. Основные историко-культурные особенности территории нынешней юго-западной части Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области оформились в течение XVII–XVIII вв. В течение периода средневековья эта территория входила в состав северо-западных районов земли Великого Новгорода. Здесь не позднее чем с рубежа I и II тысячелетий нашей эры в среде полиэтничного населения (местных финноязычных народностей – предков ижоры и води и постепенно расселявшихся здесь славяноязычного русского крестьянского населения) сложилась устойчивая сеть сельских поселений и угодий. В окрестностях современного Красного Села новгородские переписные книги указывают «Погост Кипенский» (современная деревня Кипень), «Гостилицы на Ковоши», Дудорово.

В 1617 г. по условиям Столбовского мирного договора значительная часть северо-западных новгородских территорий была передана шведской короне. Известно, что ближайшими окрестностями Красного Села, Дудоровской мызой с 1622 года владел шведский ученый и государственный деятель барон Юхан Шютте, а затем генерал Абрахам Крониорт. В этот период в поселении существовала кирха и дом пастора (на территории нынешнего Дворцового парка). От этого же времени до наших дней сохранились остатки шведского редута. Земляная крепость в Дудергофе, располагавшаяся вблизи пересечения двух путей (из Ниеншанца в Нарву и из Южного Приневья к Копорью), занимала важное стратегическое положение. По мнению П.Е. Сорокина «старый шанец» на реке Дудергофке появляется, вероятно, в начале XVII столетия. Вблизи исследуемого участка на характерном повороте тракта Ниен-Нарва локализуется селение Rebola. На плохо читаемой карте шведского землемера 1680 года подробно отображен центр Дудергофского погоста с границей по современной реке Ульянке.

Дорога Ниен-Нарва, начинаясь на правом берегу Невы, примерно по трассе нынешнего Суворовского и Лиговского проспектов выходила к современным юго-западным окраинам Санкт-Петербурга и в районе Троицкой церкви в Красном Селе пересекала нынешний проспект Ленина и по ул. Юных пионеров севернее участка обследования следовала в сторону Нарвы.

В ходе Северной войны эта территория вновь перешла к России. Тогда же, в начале XVIII в. населенный пункт получил официальное название «дворцовое село Красное». В течение XVIII века (в 1714 и 1764 гг.) на территории Красного Села строятся две фабрики

по производству бумаги. Наряду с развитием производства, в Красном Селе и окрестностях с 1765 года проводятся военные маневры.

На территории современного города Красное Село фиксируется значительное количество объектов культурного наследия, охраняющихся государством. В непосредственной близости к участку обследования расположены деревянные служебные постройки, относящиеся к «Комплексу бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями», являющийся объектом культурно-исторического наследия регионального значения. Проект больничного комплекса, состоящий из главного деревянного здания, в стиле классицизм, украшенного портиком и комплекса служебных построек, был разработан архитектором Х. Ф. Мейером и утвержден в 1848 году. Больница предназначалась для крестьян Красносельской и Дудергофской волостей, служащих удельной конторы и военных, стоящих при лагере в зимнее время. В настоящее время здесь размещается подворье прихода Красносельского Свято-Троицкого храма с часовней в бывшем помещении морга.

Исходя из анализа картографического материала, территория вблизи обследуемого участка начинает застраиваться со второй половины XVIII века, однако непосредственно участок, выделенный под строительство, находясь во внутриквартальном пространстве был лишен застройки вплоть до начала XX века. По всей видимости, здесь располагались усадебные огороды, а позднее двор Удельной больницы. На протяжении XX века, территория была застроена только в северной части.

\*\*\*

В настоящее время территория города Красное Село и окрестностей археологически изучена крайне слабо. Традиционно основное внимание исследователей было направлено на средневековые древности Ижорской возвышенности, в первую очередь на курганные могильники, широко распространенные южнее Красного села. На территории Петербурга проблему заселения этих земель в Средневековье и раннем Новом времени изучает Санкт-Петербургская археологическая экспедиция под рук. П. Е. Сорокина. В 1993 году было произведено разведочное обследование земляной крепости в Дудергофе, располагавшейся вблизи пересечения двух путей (из Ниеншанца в Нарву и из Южного Приневья к Копорью). Обследование показало, что вал укрепления, располагавшегося на мысу высокого коренного берега Дудергофки и оврага был насыпан из суглинка, гумуса и известковой плиты, взятой на месте.

Исходя из архивных данных в Красном Селе и его ближайших окрестностях известно несколько памятников археологии: Бывший Шведский редут XVII века с прилегающей территорией (Земляной редут Красное Село 1), объект культурного

наследия регионального значения, удален от участка проектируемых работ на 0,6 км к юго-востоку; Каменный крест, был найден в 1915 г. археологом А.С. Раевским «в местности, прилегающей к Дудергофу», утрачен; Грунтовый могильник Красное Село, у бывш. д. Карлино, к северу от дороги в Ропшу, не сохранился.

В ближайших окрестностях проведены археологические исследования:

- 2016 г., рук. Н. В. Новоселова, археологическая в зоне строительства сетей канализации и водопровода к жилой застройке в Ломоносовском районе, МО Виллозское сельское поселение. Трасса обследования проходила в том числе по восточной части Красного Села в долине реки Дудергофки.

- 2020 г., рук. О.И. Богуславский, выполнено обследование земельного участка в пос. Лигово Красносельского района Санкт-Петербурга.

Объекты археологического наследия не обнаружены.<sup>2</sup>

### **6.3. Современное состояние объекта**

Участок обследования расположен в глубине квартала, ограниченного улицами Юных пионеров, Лермонтова, Равенства и проспектом Ленина в центральной части города Красное Село. В ландшафтном отношении участок расположен на плоской местности в северной части Ижорской возвышенности в 300 м к западу от крутого обрыва ледниковой ложбины, по дну которой протекает река Дудергофка. Абсолютные высоты на территории обследования составляют 101.5-103.7 м БС с падением высот в юго-восточном направлении в сторону реки Дудергофки.

Участок представляет собой, по большей части, заасфальтированную площадку трапециевидной формы, основанием обращенной к северу. Размеры площадки достигают 95 м в направлении юго-запад–северо-восток и также 95 м в направлении северо-запад – юго-восток.

В настоящее время территория, использовавшаяся как автомобильная стоянка, по периметру частично поросла невысокой сорной травой и невысоким кустарником. Северо-восточная граница участка обнесена бетонным забором. В северной части прослеживается фундамент недавно снесенной легкой постройки гаражного типа и скопление строительного и бытового мусора. В границах асфальтированной площадки зафиксированы неглубокие (до 30 см) зондажные шурфы родонового анализа размерами 1х1 м и скважины геологического бурения.

Современное состояние территории зафиксировано на фотофиксации, представленной в Заключении... (рис. 17, 19-26).

## **7. Обоснование выводов экспертизы**

---

<sup>2</sup>Подробные данные см. Заключение... ООО «САТОР». СПб., 2023 г. С. 7-13.

В результате рассмотрения документации, картографических материалов и научно-исследовательских материалов установлено следующее.

В границах территории обследуемого участка предполагается строительство школы на 100 мест и дошкольного образовательного учреждения на 90 мест. Размещение планируемого объекта показано на прилагаемой к данному Акту ГИКЭ Схеме планировочной организации земельного участка и строительном генеральном плане (Приложение 1).

Археологическое обследование участка выполнено на основании Открытого листа № 3641-2023 от 23 августа 2023 г., выданного на имя М.А. Холкиной. Его целями являлись выявление объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности, либо установления факта их отсутствия в границах указанной территории.

Полевым работам предшествовал анализ библиографического, картографического и архивных материалов по исследуемой территории. В ходе полевых археологических работ по всей площади исследования проведен тщательный визуальный осмотр. На месте, потенциально благоприятном для поиска и обнаружения объектов археологического наследия заложен 1 шурф размерами 2 x 2 м. В ходе проведения полевых исследований велись дневниковые записи, фотофиксация окружающей ситуации, места закладки и стратиграфии шурфа. В ходе полевых работ на шурфе при достижении материковых отложений выполнялся контрольный прокоп. Местоположение шурфа (географические координаты) указано в тексте Заключения... и на плане, представленном в Альбоме иллюстраций (рис. 17, 18). Данный объем проведенных полевых исследований является достаточным. Результаты представлены в следующей таблице:

<i>№ шурфа</i>	<i>координаты WGS84</i>	<i>стратиграфия</i>	<i>наличие признаков ОКН</i>
1	N 59° 43.886' E 30° 4.966'.	- слабозадернованное в юго-восточной части асфальтовое покрытие (спрессованная асфальтовая крошка) мощностью от 5 до 10 см; - слой подсыпки из светлого известнякового щебня мощностью 13-18 см; - прослойка темно-серой, гумусированной супеси со строительным и бытовым мусором мощностью до 13 см; - прослойка строительного мусора (листы ржавого железа, кирпичный бой и известняковый щебень в серой супеси) мощностью 10-12 см; следы планирования территории перед устройством заасфальтированной автостоянки. - почвенный слой (бурая гумусированная	нет

		<p>плотная супесь с мелкими примесями строительного мусора) мощностью до 28 см, слой, по всей видимости, был сформирован вследствие устройства сада во дворе существовавшей на протяжении XIX-начала XX вв. Удельной больницы;</p> <p>- на отметках 101.25-101.35 м БС залегает материк, представленный плотным коричневато-серым суглинком, переходящим местами в коричневую пластичную глину, контрольный прокоп выполнен на глубину до 40 см вплоть до верхнего уровня желтой и розовой известковой плиты, являющейся коренной породой в границах Ижорского плато</p>	
--	--	--	--

Индивидуальные и массовые находки не обнаружены.

После завершения полевых работ шурф рекультивирован.

На основании вышесказанного определено, что ценный культурный слой, а также объекты, подлежащие сохранению на месте обнаружения, не выявлены.

Экспертируемая документация «Заключение по результатам археологической разведки земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436) в 2023 г.» разработана на основании необходимого объема исходно-разрешительной документации с учетом требований нормативных документов и государственных стандартов, в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН в редакции от 20 июня 2018 г. № 32. Достоверность результатов полевых археологических исследований не вызывает сомнений.

В границах территории, отведенной для проектирования и предполагаемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, в соответствии с данными топографической ситуации, имеющимися материалами предыдущих исследований окружающей территории, проведенной археологической разведки, **определено отсутствие** выявленных объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Проведение археологической разведки в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции), не отменяет

действие п. 4 ст. 36, где указывается, что в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

**Вывод:**

По результатам рассмотрения документации и проведенных полевых археологических исследований экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при определении отсутствия выявленных объектов археологического наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436).

**Приложения:**

1. Копии документов, предоставленных Заказчиком и собранных при проведении экспертизы.
2. Копия договора о проведении Государственной историко-культурной экспертизы.
3. Заключение по результатам археологической разведки земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436) в 2023 г. ООО «САТОР». СПб., 2023.

Эксперт Шуньгина С.Е.

02 октября 2023 г.

Документ оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. № 569.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

***К Акту государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30, кадастровый номер 78:40:0009031:1436, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ***

**Копии документов, предоставленных Заказчиком и собранных при проведении экспертизы**

- Письмо КГИОП № 01-46-15103/23-0-1 от 17.07.2023 г.;
- Выписка из ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером 78:40:0009031:1436 от 22.09.2023г. № КУВИ-001/2023-216566342;
- План-схема расположения земельного участка с кадастровым номером 78:40:0009031:1436 на публичной кадастровой карте, <https://roscadastr.com/map>;
- Письмо ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2» № 67 от 28.09.2023 г. (об отсутствии ГПЗУ);
- Топографический план. Адрес: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, г. Красное Село, улица Лермонтова, земельный участок 30. Выполнен ООО «ГеоТим» в 2023 г.;
- Объект совмещенного образования на 190 мест (школа 100 мест и дошкольное образовательное учреждение на 90 мест). Ситуационный план. М: 1:2000. Выполнен ООО «ФУТУРА-АРХИТЕКТС»;
- Объект совмещенного образования на 190 мест, расположенный по адресу: Российская Федерация, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Красное Село, улица Лермонтова, земельный участок 30, кадастровый номер 78:40:0009031:1436. Проект организации строительства. Строительный генеральный план. М 1:500 (шифр 10.07.ДОУ/2023.ПОС.ГЧ). Выполнен ООО «АВАНГАРД-СТРОЙ» в 2023 г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
(КГИОП)**

**Глушкову И.В.  
ivg82@yandex.ru**

пл. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023  
Тел. (812) 417-43-03, факс (812) 710-42-45  
E-mail: kgiop@gov.spb.ru  
<https://www.gov.spb.ru>, <http://kgiop.ru/>

№01-43-15103/23-0-1 от 17.07.2023

№ 01-43-15103/23-0-0 от 26.06.2023

На № 31 от 26.06.2023

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает, что земельный участок по объекту: **«Объект совмещенного образования на 190 мест (школа 100 мест и дошкольное учреждение на 90 мест) по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30»** (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436) расположен в границах:

– единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ(16)16) объектов культурного наследия.

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 16.04.2023) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон".

В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют объекты (выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также защитная зона объектов культурного наследия.

К границам участка непосредственно примыкает объект культурного наследия регионального значения **«Комплекс бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями»** (адрес НПА: г. Красное Село, Лермонтова ул., 30).

Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 19.10.2022) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург» (далее – историческое поселение), участок расположен вне границ территории исторического поселения.

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. Согласно требованиям п. 11.3 постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» государственная историко-культурная экспертиза земельного участка проводится путем археологической разведки.

Здание по адресу: **Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, дом 30, литера А** на основании Закона Санкт-Петербурга "Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры объектов на территории Красносельского района" от 20.03.1996 № 30-10 относится к числу объектов культурного наследия регионального значения "**Главное здание с палисадником и оградой**", входящего в состав ансамбля "**Комплекс бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями**".

Здание по адресу: **Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, дом 30, литера Б** на основании Закона Санкт-Петербурга "Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры объектов на территории Красносельского района" от 20.03.1996 № 30-10 относится к числу объектов культурного наследия регионального значения "**Служба**", входящего в состав ансамбля "**Комплекс бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями**".

Здание по адресу: **Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, дом 30, литера Р** на основании Закона Санкт-Петербурга "Об объявлении охраняемыми памятниками истории и культуры объектов на территории Красносельского района" от 20.03.1996 № 30-10 относится к числу объектов культурного наследия регионального значения "**Часовня**", входящего в состав ансамбля "**Комплекс бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями**".

Объекты подлежат государственной охране и использованию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 "Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге", а также иными нормативными правовыми актами.

Здания по адресам: **Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, дом 30, литера Е, Ж, В, Д** не относятся ни к числу выявленных объектов культурного наследия, ни к числу объектов культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, расположены на территории объекта культурного наследия регионального значения "**Комплекс бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями**".

Территория объекта культурного наследия подлежит государственной охране и использованию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 "Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге", а также иными нормативными правовыми актами.

Здания по адресам:

**Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, дом 28, литера А**

**Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Юных Пионеров, дом 11б, литера А, Б, В**

**Санкт-Петербург, город Красное Село, проспект Ленина, дом 79, литера А, Ж, Е**

**Санкт-Петербург, город Красное Село, проспект Ленина, дом 81, корпус 2, литера А,**

**Санкт-Петербург, город Красное Село, проспект Ленина, дом 81, литера Б,**

**Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Равенства, дом 14, литера А**, не относятся к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия, расположен в границах зон охраны и (или) защитных зон объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга: единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок ЗРЗ(16)16).

Требования по сохранению исторических зданий\* и режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга установлен Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 N 820-7 (в редакции, вступившей в силу 16.04.2023) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон".

\*Исторические здания - здания (строения, сооружения) различных исторических<sup>17</sup> периодов не состоящие на государственной охране как объекты культурного наследия: в центральных районах -построенные до 1917 г.: в остальных районах - до 1957 г. и деревянные 1-2 этажные здания, построенные до 1917 г. (год постройки включительно).

В соответствии с п.1 статьи 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов".

Данное письмо носит информативный характер и не является разрешением на производство работ.

**Начальник Управления  
государственного реестра  
объектов культурного наследия**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 06F237E849F3904F1FB4515726CECA1C  
Владелец **Яковлев Петр Олегович**  
Действителен с 31.10.2022 по 24.01.2024

**П.О. Яковлев**

Дьяконов Н.П.  
(812)417-43-33  
Петрова А.А.  
(812) 417-43-46





ОБЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2»

194354, Санкт-Петербург, Северный пр., д. 4, кор.1, лит. А, пом. 6Н тел. (812)627-02-44

Генеральному директору  
ООО «САТОР»  
В.В. Добышеву

Исх. 67 от 28.09.2023 г.

**Уважаемый Владимир Владимирович!**

В соответствии с техническим заданием к договору № 23/1-13 от «28» июля 2023 г. ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2» обязуется предоставить копию градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 78:40:0009031:1436, на котором предполагается проведение работ.

Между Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2» (далее – Застройщик) заключено соглашение №10-УРИ/2023 от 09 февраля 2023г. на проектирование и строительство объекта капитального строительства: Объект совмещенного образования на 190 мест (школа 100 мест и дошкольное образовательное учреждение на 90 мест), по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Красное Село, улица Лермонтова, земельный участок 30.

На основании данного соглашения органами государственной власти Санкт-Петербурга выполняются административные процедуры по предоставлению в аренду на инвестиционных условиях вышеуказанного участка ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2». Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером №78:40:0009031:1436 будет получен Застройщиком после заключения договора аренды.

С уважением,  
Генеральный директор


Глушков И.В.

+79112291244, ivg82@yandex.ru

Предусмотреть охранные зоны геодезических пунктов согласно Постановлению Правительства РФ от 21.08.2019г. №1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети"



- Примечания:**
1. Плановая съемка произведена от пунктов: grs
  2. Высотная съемка произведена от реперов: grs
  3. Подземные сооружения, не имеющие выходов на поверхность нанесены по исполнительным чертежам и материалам полевого обследования.
  4. Экспликация колодцев составлена попланетию




<b>ООО "ГеоТим"</b>		г. Санкт-Петербург
Для служебного пользования	Уч. № 1257-23	Изготовлено: 1 экземпляр Количество листов в 1 экз. - 1
<b>ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН</b>		
Назначение работ: для проектирования		Уведомление ГГО КГА 1257-23 от 14.03.23
Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «МИ2»		Масштаб 1:500
Адрес: г. Санкт-Петербург, Красносельский район		Дата: 31.03.2023г.
г. Красное Село, улица Лермонтова, земельный участок 30.		
Приложение: экспликация колодцев подземных сооружений в электронном виде		Система координат местная 1964г. Система высот Балтийская
План составлен по материалам съемки плановой, высотной части, подземн. сооруж. на март 2023 г.		
Ген. директор	Третьяков А.Н.	Геодезист
Проверил	Бариное С.А.	Картограф
		Кириеев А.С.
		Кириеев Е.В.

Санкт-Петербург  
Комитет по градостроительству и архитектуре  
**ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
Работа выполнена по уведомлению Комитета от 14.03.23 № 1257-23  
проверена и включена в изыскательский фонд Санкт-Петербурга  
Составленный по этим материалам план М. 1: 500 приложен для проектирования

Начальник Геолого-геодезического отдела  
Работу принял /Ершов А.С./  
/Денисов Ф.Ф./  
/Худяев А.Н./  
/Парфенова В.В./

" " июля 2023г.  
Рег. № 1257-23/1

ПР. ЛЕНИНА



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- - - Граница участка проектирования
- Проектируемые здания и сооружения
- Существующее здание ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 262
- R 100 Радиус доступности физкультурно-спортивной зоны\*
- R 50 Радиус доступности до мест остановки личного автотранспорта
- ▶ Въезд/выезд на участок \*\*\*

\*В соответствии с п.6.3. СП 251.1325800.2016 в сложившейся плотной застройке, при дефиците площади земельного участка допускается располагать отдельные зоны территории ОО (физкультурно-спортивную, учебно-опытную и т.д.) на отдельных земельных участках, находящихся в пешеходной доступности от земельного участка, на котором располагается здание ОО (не далее 300 м от здания для обучающихся начальной школы)

\*\*\*Места для остановки личного автотранспорта необходимые по расчету размещены вдоль ул. Лермонтова в пределах доступности для МГН в соответствии с п. 5.2.2. СП 59.13330.2020 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м.

В соответствии с п 6.1.6 СП 252.1325800.2016 Расстояние от отдельно стоящих зданий ДОО должно составлять:

- до линий градостроительного регулирования ("красных линий"), улично-дорожной сети проездов в жилых зонах не менее 25 м - в городах; не менее 10 м - в сельской местности и при малоэтажной (до трех этажей) застройке;
- до стоянок автомобилей и гаражей-стоянок различного назначения, закрытых и открытых, для постоянного и временного хранения легковых автомобилей: 10 и менее автомобилей - не менее 25 м; от 11 и более автомобилей - не менее 50 м.

\*\*\*Въезд/выезд на участок осуществляется по существующим внутриквартальным проездам

## ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ поз. на ГП	Наименование	Примечание
1	Объект совмещенного образования на 190 мест (школа 100 мест и дошкольное образовательное учреждение на 90 мест)	Проектируемое
2	ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 262	Существующее

Строительный генеральный план  
М 1:500

ГРУЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Terex СТТ 161-8


		СТТ 161-8										
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
4 т	- 34.9 м	4	4	4	4	4	3.99	3.42	2.98	2.63	2.34	2.1
4 т	- 33.96 м	4	4	4	4	4	3.86	3.28	2.84	2.48	2.19	1.95
8 т	- 18.64 м	8	8	7.39	5.72	4.63	3.86	3.28	2.84	2.48	2.19	1.95
4 т	- 38.1 м	4	4	4	4	4	4	3.78	3.3	2.91	2.6	
4 т	- 36.97 м	4	4	4	4	4	4	3.64	3.15	2.77	2.45	
8 т	- 20.26 м	8	8	6.31	5.11	4.27	3.64	3.15	2.77	2.45		
4 т	- 40.14 м	4	4	4	4	4	4	4	4	3.51	3.1	
4 т	- 38.91 м	4	4	4	4	4	4	3.87	3.36	2.95		
8 т	- 21.31 м	8	8	6.68	5.42	4.53	3.87	3.36	2.95			
4 т	- 41.06 м	4	4	4	4	4	4	4	4	3.6		
4 т	- 39.78 м	4	4	4	4	4	4	4	4	3.97	3.45	
8 т	- 21.78 м	8	8	6.85	5.56	4.65	3.97	3.45				
4 т	- 40 м	4	4	4	4	4	4	4	4			
8 т	- 22.57 м	8	8	7.13	5.8	4.85	4.15					
4 т	- 35 м	4	4	4	4	4	4					
8 т	- 22.76 м	8	8	7.2	5.85	4.9						
4 т	- 30 м	4	4	4	4	4						
8 т	- 22.92 м	8	8	7.26	5.9							

Ведомость объемов работ по ПОС

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Устройство временного ограждения	п.м.	204
Устройство мойки колес	шт.	1
Устройство ворот	шт.	1
Монтаж прожекторных мачт	шт.	11
Устройство временной дороги	м2	194.0
Установка информационного щита	шт.	1
Устройство фундамента под башенный кран	шт.	1
Устройство открытых площадок складирования материалов и конструкций	м2	300
Устройство площадки под бытовое городок	м2	335

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница участка проектирования;
- существующие здания;
- проектируемое здание;
- существующее ограждение;
- временное ограждение стройплощадки;
- временное ограждение при производстве внеплощадочных работ;
- пожарный щит;
- прожектор;
- открытая зона складирования материалов и конструкций;
- зона складирования строительного мусора;
- закрытый склад;
- информационный щит;
- временные бытовые помещения;
- бытуалет;
- контейнер для бытовых отходов;
- направление движения транспорта;
- временная дорога;
- подъездная дорога;
- зона действия стрелы башенного крана;
- линия ограничения зоны действия крана;
- граница опасной зоны для нахождения людей во время перемещения грузов краном;
- площадка для мойки колес;
- дизельный генератор;
- пост охраны;
- цистерна с водой;
- контрольный груз башенного крана;
- пункт подключения башенного крана;
- пункт приема раствора, бетонной смеси;
- площадка для разгрузки автотранспорта;
- геодезический знак закрепления основных осей;
- площадка под бытовым городком;



Санкт-Петербург  
Комитет по градостроительству и архитектуре  
ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
Работа выполнена по уведомлению Комитета от 14.03.23 № 57-23  
проверена и включена в изыскательский фонд Санкт-Петербурга  
Составленный по этим материалам план М 1: 500 пригоден для проектирования

Начальник Геолого-геодезического отдела Работу принял /Ершов А.С./ /Денисов Ф.Ф./  
/Худнев А.Н./  
" " апреля 2023г. /Парфенов В.В./  
Рег. № 1257-23/1


	<b>ООО "GeoTum"</b>	г. Санкт-Петербург
Для служебного пользования	Уч. № 1257-23	Изготовлено: 1 экземпляр Количество листов в 1 экз. - 1
<b>ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН</b>		Уведомление ГГО КГА 1257-23 от 14.03.23 Масштаб 1:500 Дата: 31.03.2023г.
Назначение работ: для проектирования		Система координат местная 1964г. Система высот Балтийская
Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «МИ2»		
Адрес: г. Санкт-Петербург, Красносельский район		
г. Красное Село, улица Лермонтова, земельный участок 30.		
Приложение: экспликация колодезь подземных сооружений в электронном виде		
План составлен по материалам съемки плановой, высотной части, подземн. сооруж. на март 2023 г.		
Ген. директор	Третьяков А.Н.	Геодезист
Проверил	Барinov С.А.	Картограф
		Кириев А.С.
		Кириева Е.В.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗРЕЗЫ


Территории складирования  
Территории бытового городка



Временного ограждения площадки



Временного ограждения площадки при производстве внеплощадочных работ



Временной дороги



				10-07-ДОУ/2023-ПОС.ГЧ		
				Объект государственного образования на 190 мест, расположенный по адресу: Российская Федерация, Институтское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Красное Село, улица Лермонтова, земельный участок 30, кадастровый номер 78:40:0009031:1436		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Страница
					09.23	1
Разработал	Белов				09.23	1
ГИП	Воробьев				09.23	
Н. контр.	Щетинина				09.23	
				Проект организации строительства		
				Строительный генеральный план М 1:500		
				АВАНГАРД-СТРОЙ		
				ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ		
				Формат А1		

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

*К Акту государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30, кадастровый номер 78:40:0009031:1436, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ*

**Заключение**

**по результатам археологической разведки земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436) в 2023 г.  
ООО «САТОР» СПб., 2023**

ООО «САТОР»



***Заключение по результатам археологической разведки  
земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, город Красное  
Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер:  
78:40:0009031:1436) в 2023 г.***

Основание: Договор № 23/1-13 от 28.07.2023 г.

Заказчик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2»

Открытый лист № 3641-2023 от 23 августа 2023 г.

Санкт-Петербург  
2023

### Аннотация

**Текст** (участники работ, введение, основная часть, заключение, источники и литература) – 16 л. **Альбом иллюстраций:** список иллюстраций, иллюстрации – 21 л. Открытый лист – 1 л.

**Ключевые слова:** Санкт-Петербург, Красное Село, археологический шурф.

Полевые работы проводились в сентябре 2023 года. Руководитель исследований М.А. Холкина, Открытый лист № 3641-2023 от 23 августа 2023 г.

Заключение содержит результаты археологического обследования земельного участка с кадастровым номером 78:40:0009031:1436 в Санкт-Петербурге, городе Красное Село по ул. Лермонтова уч. 30. Площадь земельного участка (площадного объекта) составляет 7515 кв. м. (0,75 га). В ходе археологического обследования участка осмотрены нарушения естественной дерновой поверхности, заложен археологический шурф размерами 2х2 м. Признаков наличия объектов археологического наследия на обследованном участке не выявлено.

## СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	2
Участники работ.....	4
Введение.....	5
Методика археологического исследования.....	6
Общая физико-географическая и историко-культурная характеристика района работ.....	7
Основные сведения об истории археологического изучения региона.....	11
Археологические исследования.....	14
Заключение.....	16
Список использованной литературы и источников .....	17
Список иллюстраций .....	20
Альбом иллюстраций .....	22
Открытый лист № 3641-2023 от 23.08.2023 г.....	41

**Участники работ.**

Маргарита Алексеевна Холкина: общее руководство работами, фотофиксация, подготовка отчетной документации.

Илья Андреевич Федоров: фотофиксация, полевые земляные работы.

Алексей Николаевич Правоторов: полевые земляные работы.

## Введение

В сентябре 2023 г. археологической экспедицией ООО «САТОР» (начальник экспедиции Холкина М. А.) были проведены разведочные археологические работы по обследованию земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436). Площадь земельного участка (площадного объекта) составляет 7515 кв. м. (0,75 га).

Участок, расположенный в глубине квартала, ограниченного улицами Юных пионеров, Лермонтова, Равенства и проспектом Ленина в центральной части города Красное Село, представляет собой, по большей части, заасфальтированную площадку трапециевидной формы. Размеры площадки достигают 95 м в направлении юго-запад–северо-восток и также 95 м в направлении северо-запад – юго-восток.

Археологическое обследование земельного участка было выполнено по договору № 23/1-13 от 28.07.2023 г., ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «МИ2» на основании действующего законодательства, по Открытому листу № 3641-2023 от 23.08.2023 г, выданному по решению Министерства культуры Российской Федерации Холкиной М. А. на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия открытого листа - с 23.08.2023 г. по 01.12.2023 г.

В ходе археологического обследования площадного объекта был произведен визуальный осмотр территории на предмет наличия объектов археологического наследия, выполнена фотофиксация общих видов участка, заложен археологический шурф общей площадью 4 кв. м размером 2х2 м и глубиной до 1 м. В заполнении шурфа археологический материал не зафиксирован. В результате археологического обследования земельного участка, культурные отложения, комплексы и археологические материалы, отвечающие признакам объекта культурного наследия, выявлены не были.

## Методика археологического исследования

При проведении археологического обследования земельного участка по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436) применялась методика, в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

Изначально были проведены камеральные исследования: анализ исторических и современных карт и топографических условий участка обследования. Осуществлен сбор и анализ информации, архивных и опубликованных источников о наличии на изучаемой территории объектов археологического наследия. Изучена археологическая научная литература, посвященная данной территории. В результате проведенных работ была написана краткая историческая справка об исследуемом участке.

После составления исторической справки был произведен этап полевых исследований, включающий визуальный осмотр местности и закладку археологического шурфа. При визуальном осмотре участка обследования с целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения. Основные этапы работ и фотофиксация производилась цифровой фотокамерой (NIKON D3500). Для указания масштаба при фотографировании использовалась нивелировочная рейка длиной 2 м с сантиметровыми делениями.

Для изучения археологической ситуации на участке был заложен археологический шурф размерами 2x2 м, площадью 4 кв. м, углами ориентированный по сторонам света.

Изучаемый участок по большей части заасфальтирован, вскрышные работы производились при помощи тяжелой техники. Ковшом трактора был разрушен и извлечен слой асфальтового покрытия и подготовки из щебня. Разборка напластований ниже уровня щебня в шурфе производилась вручную, послойно с фото и графической фиксацией. После проведения археологических изысканий была произведена полная рекультивация шурфа методом обратной засыпки отработанного грунта. Географические координаты шурфа и точек фотофиксации фиксировались с помощью универсального портативного навигатора GARMIN eTrex 10 (WGS-84). При помощи данного прибора были вынесены на местность границы обследуемого земельного участка.

Последний этап работ предусматривал проведение камеральной обработки полевых данных и аннотирование фотографий, разработку текста отчета о проведенных работах и его оформление.

## **Общая физико-географическая и историко-культурная характеристика района работ**

Территория современного Красного Села и часть Ломоносовского района Ленинградской области, обследуемые в ходе данной разведки, расположены на северных склонах Ижорской возвышенности (рис. 1). Ижорская возвышенность или Ижорское плато - это участок ордовикского плато - плоская холмисто-моренная возвышенность, сложенная ордовикскими известняками, доломитами и мергелями. Эти породы перекрыты завалуненными суглинками. Местами коренные породы выходят на поверхность. Поверхность плато плоская и наклонена к юго-востоку. Высота плато над уровнем моря – 120–160 м. Плато, расположено к югу от т. н. глинта или Балтийско-Ладожского уступа, тянущегося от острова Эланд через острова и материковую территорию Эстонии, далее вдоль южного берега Финского залива через Ленинградскую область до Ладожского озера. Глинт является естественной границей расположенного южнее Ижорского плато – границей, заметной на местности, но легко преодолимой. Уже в древности прибрежные территории в хозяйственном и административном отношении были тесно связаны с территорией Ижорской возвышенности.

Слагающие возвышенность известняки подвержены карстовым процессам, в результате чего в них образуются многочисленные полости, провалы и трещины. Атмосферные осадки, выпадающие на плато, почти полностью просачиваются вглубь, образуя подземные воды, которые питают реки, стекающие с Ижорского плато, а также многочисленные источники на его окраинах. Недостаточность поверхностных вод обусловила почти полное отсутствие здесь озер и болот. Лишь немногие крупные реки - Нарва, Луга, Ижора - пересекают всю территорию плато. Большинство рек, таких, как Воронка и Коваша, берут начало на окраинах Ижорского плато.

Склоны глинта, выходящие к прибрежной низменности, изрезаны глубокими оврагами, в которых протекают реки и выходят на поверхность источники. Берега рек в местах пересечения глинта часто обнажают древние известняки, которые в древности широко использовались при строительстве самых разных конструкций – от крепостей и храмов до оградок погребальных сооружений. Как естественная преграда, Балтийско-Ладожский уступ нередко использовался в качестве естественного оборонительного рубежа: на нем стоит несколько средневековых крепостей и городов, в том числе Копорье – административный и военный центр средневековой Вотской земли.

К юго-востоку от Красного Села располагается Дудергофская возвышенность, имеющая относительную высоту до 60-70 м и резко контрастирующая с окружающей равниной. Дудергофские высоты являются самой высокой точкой Санкт-Петербурга и

представляет собой ледниковые наволоки, сложенные в значительной части отторженцами коренных пород.

Обследуемый участок на улице Лермонтова в Красном Селе, расположен на западной бровке одной из ледниковых ложбин, врезающихся с севера в Ижорское плато. Абсолютные высоты на поверхности плато в обследованной зоне составляют порядка 100 м БС. В настоящее время здесь локализован основной жилой массив города Красное Село. Проспект Ленина, наследуя трассе более древней дороги тянется по краю плато, на крутых склонах располагается парковая зона, а в долине, где протекает река Дудергофка и расположены озера Безымянное, Долгое и Дудергофское, сосредоточены промышленные объекты и проложена ветка ж/д со станцией Красное село (рис. 2).

Первые археологические свидетельства освоения человеком рассматриваемой территории связаны со временем распространения бореальных лесов, совпадающим с максимумом анциловой трансгрессии, которая завершилась не позднее 8200 лет до н.э. Памятники каменного века в данном регионе могут располагаться либо по берегам рек и озёр (такие, как неолитические стоянки на берегу оз. Калищенское), либо на древних береговых линиях Балтики, что связано с типом хозяйствования, основанном на сбалансированном использовании морских и лесных ресурсов. Археологических объектов эпохи камня, располагавшихся на вершине Ижорского плато на данный момент не выявлено.

В пределах Предглинтовой низины и на обращенных к ней западных склонах Ижорской возвышенности в последние годы обнаружен целый ряд памятников (в первую очередь это каменные могильники и монетно-вещевые клады) эпохи римских влияний, находящих свои ближайшие параллели на территории Эстонии. На северных оконечностях Ижорской возвышенности к настоящему моменту таких памятников не известно.

Основные историко-культурные особенности территории нынешней юго-западной части Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области оформились в течение XVII–XVIII вв. В течение периода средневековья эта территория входила в состав северо-западных районов земли Великого Новгорода. Здесь не позднее чем с рубежа I и II тысячелетий нашей эры в среде полиэтничного населения (местных финноязычных народностей – предков ижоры и води и постепенно расселявшихся здесь славяноязычного русского крестьянского населения) сложилась устойчивая сеть сельских поселений и угодий. В окрестностях современного Красного Села новгородские переписные книги указывают «Погост Кипенский» (современная деревня Кипень), «Гостилицы на Ковоши» -

упоминания 1499 г. Под 1500 годом значится Дудорово. При Московском владычестве Дудорово являлось административным центром Введенского Дудоровского погоста Ореховецкого уезда Водской пятины<sup>1</sup>.

В 1617 г. по условиям Столбовского мирного договора значительная часть северо-западных новгородских территорий была передана шведской короне. Начался так называемый период шведского владычества, характеризующийся формированием здесь системы поместного шведского землевладения и массовым переселением сюда лютеранского финского населения с территории Восточной Финляндии и Финской Карелии (позднейших финнов-ингерманландцев). Известно, что ближайшими окрестностями Красного Села, Дудоровской мызой с 1622 года владел шведский ученый и государственный деятель барон Юхан Шютте, а затем генерал Абрахам Крониорт. В этот период в поселении существовала кирха и дом пастора (на территории нынешнего Дворцового парка). От этого же времени до наших дней сохранились остатки шведского редута. Земляная крепость в Дудергофе, располагавшаяся вблизи пересечения двух путей (из Ниеншанца в Нарву и из Южного Приневья к Копорью), занимала важное стратегическое положение. По мнению П.Е.Сорокина «старый шанец» на реке Дудергофке появляется, вероятно, в начале XVII столетия<sup>2</sup>.

На карте известного голландского картографа Исаака Масса 1630 г. локализуется селение Duderhoff южнее истока реки Лиги (рис. 3). На карте бывших губерний Ивангорода, Яма, Капорья, Нэтеборга составленная Штабс-Капитаном Бергенгеймом из материалов, найденных в Шведских Архивах показывающая разделение и состояние местности в 1676 году наряду с центром погоста Duderhoff, вблизи исследуемого участка на характерном повороте тракта Ниен-Нарва локализуется селение Rebola (рис. 4). На плохо читаемой карте шведского землемера 1680 года подробно отображен центр Дудергофского погоста с границей по современной реке Ульянке.

По материалам шведских источников данного периода исследователи детально восстанавливают систему расселения и дорожную сеть региона. В непосредственной близости от обследуемой территории локализуется участок государственного тракта Ниен-Нарва. Магистраль, начинаясь на правом берегу Невы, примерно по трассе нынешнего Суворовского и Лиговского проспектов выходила к современным юго-западным окраинам Санкт-Петербурга и в районе Троицкой церкви в Красном Селе

<sup>1</sup> Писцовая книга Водской пятины письма Дм. Китаева и подъячего Н.Г. Моклокова. 1500// Новгородские книги, издаваемые Археографической комиссией. СПб., 1868. Т.3., с. 125.

<sup>2</sup> Сорокин П. Е. Археология юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга. // Очерки истории Красного села и Дудергофа. СПб. «Дмитрий Буланин», 2008. С. 14-23.

пересекала нынешний проспект Ленина и по ул. Юных пионеров севернее участка обследования следовала в сторону Нарвы<sup>3</sup>.

В ходе Северной войны эта территория вновь перешла к России. В 1703 г. вновь завоеванная царскими войсками территория была названа Ингерманландской землей, в 1708 г. Ингерманландская земля была преобразована в Ингерманландскую губернию, а с 1710 г. Ингерманландская губерния была переименована в Санкт-Петербургскую. Тогда же населенный пункт получил официальное название «дворцовое село Красное» (рис. 5-7), которое сохранялось до 1811 года. Название, по всей видимости, связано с подмосковным Красным Селом, откуда были переселены крестьяне, образовавшие три слободы: Коломенская, Бартошинская и Павловская. Слободы фиксируются на картах Красного Села с начала XIX века вплоть до первой половины XX века. Обследуемый участок расположен в северной части Коломенской слободы (рис. 8-12).

В течение XVIII века (в 1714 и 1764 гг.) на территории Красного Села строятся две фабрики по производству бумаги, явившиеся градообразующими объектами и во многом определившими историю этого пригорода.

Наряду с развитием производства, в Красном Селе и окрестностях с 1765 года проводятся военные маневры. В XIX веке Красносельский лагерь Петербургского военного округа становится одним из крупнейших постоянно действующих учебных центров русской армии. Во многом это обусловлено сложным рельефом местности, сочетающим высокие холмы, подобные горе Вороньей и заболоченные низины с небольшими реками и ручьями.

На протяжении XVIII-XIX вв. в Красном Селе строятся летние деревянные дворцы для членов императорской фамилии, которые останавливались здесь на время маневров.

На территории современного города Красное Село фиксируется значительное количество объектов культурного наследия, охраняющихся государством. В первую очередь это памятники гражданской и культовой архитектуры XIX века. В непосредственной близости к участку обследования расположены деревянные служебные постройки, относящиеся к «Комплексу бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями», являющийся объектом культурно-исторического наследия регионального значения. Проект больничного комплекса, состоящий из главного деревянного здания, в стиле классицизм, украшенного портиком и комплекса служебных построек, был разработан архитектором Х. Ф. Мейером и утвержден в 1848 году. Больница предназначалась для крестьян Красносельской и Дудергофской волостей,

---

<sup>3</sup> Семенцов С. В. Градостроительное развитие территорий Приневья до основания Санкт-Петербурга: освоение зоны дельты невы в XVII веке//Вестник Санкт-петербургского университета. Сер. 15, Вып. 2, СПб., 2015.С. 118.

служащих удельной конторы и военных, стоящих при лагере в зимнее время. В настоящее время здесь размещается подворье прихода Красносельского Свято-Троицкого храма с часовней в бывшем помещении морга.

Нужно отметить, что исходя из анализа картографического материала, территория вблизи обследуемого участка начинает застраиваться со второй половины XVIII века, однако непосредственно участок, выделенный под строительство, находясь во внутриквартальном пространстве был лишен застройки вплоть до начала XX века (рис. 13). По всей видимости, здесь располагались усадебные огороды, а позднее двор Удельной больницы. На протяжении XX века, территория была застроена только в северной части (рис. 14-15).

Таким образом, по результатам этапа ознакомления с картографическими и архивными материалами можно сделать выводы что, во-первых, территория обследования расположена на высотных отметках 100-102 в Балтийской системе высот, т. е. наличие памятников каменного века, обычно приуроченных к прибрежным территориям и песчаным косам здесь маловероятно. Во-вторых, территория обследования, по всей вероятности, подвержена сильному антропогенному воздействию, что отражено и на современной топографической съемке местности (Илл. 18). Таким образом, наличие сохранившихся памятников археологии, относящихся к эпохам Раннего Железного Века и Средневековья также маловероятно. Анализ исторических карт не выявил на территории обследования археологизированных объектов Нового времени.

### **Основные сведения об истории археологического изучения региона**

В настоящее время территория города Красное Село и окрестностей археологически изучена крайне слабо. Это связано с высокой степенью урбанизации юго-западных окрестностей Петербурга, а также отсутствием видимых археологических памятников (курганов, городищ и пр.). Традиционно основное внимание исследователей было направлено на средневековые древности Ижорской возвышенности, в первую очередь на курганные могильники, широко распространенные южнее Красного села, где фиксируется около 150-ти средневековых сельских курганных кладбищ, включающих более 10 000 курганов и жальников XI–XIV вв. Курганные древности изучаются археологами практически непрерывно с 70-х гг. XIX века<sup>4</sup>. Поэтому погребальные памятники являются

<sup>4</sup> См. напр.: Спицын А.А. Курганы Санкт-Петербургской губернии в раскопках Л.К. Ивановского (Материалы по археологии России, № 20). СПб., 1896.; Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб.: Буланин, 2001.; Лесман Ю.М. Хронологическая периодизация курганов Ижорского плато // Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л., 1982. С. 65–74.

основным источником для изучения древнерусского населения Ижорской возвышенности, сельские поселения здесь остаются практически не известны и потому не изучены.

Достаточно подробно разрабатывалась проблема происхождения народа ижоры и сопоставления этнографических реалий и упоминаний в письменных источниках с археологическим контекстом. Основным исследователем в этой области стала О. И. Конькова. Работы исследовательницы были сосредоточены в западных частях Ижорской возвышенности и южного побережья Финского залива, преимущественно в Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленинградской области<sup>5</sup>. Некоторые из грунтовых могильников, располагающиеся на естественных возвышениях и содержащие погребения XII-XVI вв. локализуются в северной части Ижорского плато, в том числе утраченный могильник к западу от Красного Села. Могильник по всей видимости был «открыт» дважды. Первый раз в 1869 году, когда во время земляных работ были обнаружены костяки, погребенных в сидячем положении людей и предметы быта и украшения, второй - в 1932 году, когда археолог Н. Н. Чернягин осмотрел значительное число безынварных погребений, обнаруженные при добыче известняка и заключил, что погребения являются частью позднего христианского кладбища<sup>6</sup>.

На территории Петербурга проблему заселения этих земель в Средневековье и раннем Новом времени изучает Санкт-Петербургская археологическая экспедиция под рук. П. Е. Сорокина<sup>7</sup>. В 1993 году было произведено разведочное обследование земляной крепости в Дудергофе, располагавшейся вблизи пересечения двух путей (из Ниеншанца в Нарву и из Южного Приневья к Копорью). Обследование показало, что вал укрепления, располагавшегося на мысу высокого коренного берега Дудергофки и оврага был насыпан из суглинка, гумуса и известковой плиты, взятой на месте<sup>8</sup>.

Таким образом, информация об археологических памятниках в округе Красного Села носит разрозненный характер и касается лишь отдельных, как правило, случайно обнаруженных объектах.

Исходя из архивных данных в Красном Селе и его ближайших окрестностях известны:

<sup>5</sup> Конькова О.И. Археологические находки на западе Ленинградской области и проблема происхождения ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб., 2008. С. 9–32.

<sup>6</sup> Сорокин П. Е. Археология юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга. // Очерки истории Красного села и Дудергофа. СПб. «Дмитрий Буланин», 2008. С. 14-23.

<sup>7</sup> Сорокин П.Е. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб., 2008. С. 88–126.

<sup>8</sup> Сорокин, П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли / П. Сорокин. — Москва : Центрполиграф, 2017. С. 161.

1. Бывший Шведский редут XVII века с прилегающей территорией (Земляной редут Красное Село 1). Г. Красное Село, в створе продолжения ул. Свободы в парке. Объект культурного наследия регионального значения. Удален от участка проектируемых работ на 0,6 км к юго-востоку (рис. 16).

2. Каменный крест был найден в 1915 г. археологом А.С. Раевским. “В местности, прилегающей к Дудергофу, случайно им открыт большой каменный новгородский крест, относящийся к XIII-XIV столетию. Крест этот, очевидно, служил знаком на пограничной полосе и впоследствии был найден на земле при работах и брошен в сарай; теперь он водворен на то место, где был найден. К сожалению, на кресте от времени стерлись все надписи”. К настоящему времени крест утрачен.

3. Грунтовый могильник Красное Село. Грунтовый могильник в 0,5 км к западу от бывшего Красного Села, у бывш. д. Карлино, к северу от дороги в Ропшу. В 1869 г. при земляных работах обнаружены погребения, при них медные кольца, топоры, нож, а в 1932 г. – безынвентарные труположения. Не сохранился (рис. 16).

С 2000-х гг. новостроечные и экспертные работы в районе проводят экспедиции ИИМК РАН, МАЭ РАН, СЗАЭ Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ, ООО «САТОР», НИЦ «Актуальная археология» и др. учреждения.

В 2016 году Н. В. Новоселовой был обследован земельный участок, отводимый под строительство сетей канализации и водопровода к жилой застройке в МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского района. Трасса обследования проходила в том числе по восточной части Красного Села в долине реки Дудергофки. Археологическая шурфовка не производилась ввиду застройки территории промышленными объектами<sup>9</sup> (рис. 16).

В 2020 году экспедицией отдела охранный археологии ИИМК РАН под рук. Богуславского О. И. было проведено обследование земельного участка в пос. Лигово Красносельского района Санкт-Петербурга. В ходе работ были заложены 3 археологических шурфа, культурные отложения, памятники археологии и другие комплексы, и материалы, которые можно было бы отнести к объектам археологического наследия не обнаружены<sup>10</sup> (рис. 16).

<sup>9</sup> Технический отчет об археологическом обследовании зоны строительства сетей канализации и водопровода к жилой застройке в Ломоносовском районе, МО Виллозское сельское поселение, АОЗТ «Стройлес» в 2016 г., СПб, 2016 – хранится в архиве Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ.

<sup>10</sup> Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в случае, если

## Археологические исследования

Территория обследования расположена по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436). Площадь земельного участка (площадного объекта) составляет 7515 кв. м. (0,75 га) (рис. 17-18).

Участок обследования расположен в глубине квартала, ограниченного улицами Юных пионеров, Лермонтова, Равенства и проспектом Ленина в центральной части города Красное Село. В ландшафтном отношении участок расположен на плоской местности в северной части Ижорской возвышенности в 300 м к западу от крутого обрыва ледниковой ложбины, по дну которой протекает река Дудергофка. Абсолютные высоты на территории обследования составляют 101.5-103.7 м БС с падением высот в юго-восточном направлении в сторону реки Дудергофки. Участок представляет собой, по большей части, заасфальтированную площадку трапециевидной формы, основанием обращенной к северу. Размеры площадки достигают 95 м в направлении юго-запад–северо-восток и также 95 м в направлении северо-запад – юго-восток. Площадка, использовавшаяся как автомобильная стоянка, частично поросла невысокой сорной травой и невысоким кустарником по периметру. Северо-восточная граница участка обнесена бетонным забором (рис. 19-26). В северной части прослеживается фундамент недавно снесенной легкой постройки гаражного типа и скопление строительного и бытового мусора (рис. 23). В границах асфальтированной площадки зафиксированы неглубокие (до 30 см) зондажные шурфы родонового анализа размерами 1x1 м и скважины геологического бурения.

**Шурф 1**, ориентированный углами по сторонам света заложен в юго-восточной части территории обследования, на месте одного из зондажных шурфов родонового анализа, таким образом, что предыдущий шурф размерами 1x1 м и глубиной до 20 см оказался в северном углу шурфа 1. Дневная поверхность на месте шурфа образована спрессованной асфальтовой крошкой, сквозь которую прорастает сорная трава, особенно густо в юго-восточной части (рис. 27-28). Высотные отметки составляют 101.94-102 м БС.

Исходя из того, что изучаемый участок заасфальтирован, вскрышные работы производились при помощи тяжелой техники. Ковшом трактора был расширен зондажный шурф в северном углу шурфа 1, разрушен и извлечен слой асфальтового покрытия и подготовки из известнякового щебня. Разборка напластований ниже уровня подсыпки из щебня в шурфе 1 производилась вручную.

В процессе работ в шурфе 1 выявлена следующая стратиграфия: слой

---

федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по титулу: «Переустройство ВЛ-35 кВ Красносельская-1/2»), СПб, 2020.

слабозадернованного в юго-восточной части асфальтового покрытия (спрессованная асфальтовая крошка) мощностью от 5 до 10 см подстилает слой подсыпки из светлого известнякового щебня мощностью 13-18 см. Под слоем щебня залегает прослойка темно-серой, гумусированной супеси со строительным и бытовым мусором мощностью до 13 см. Под прослойкой темно-серой супеси фиксируется прослойка строительного мусора (листы ржавого железа, кирпичный бой и известняковый щебень в серой супеси) мощностью 10-12 см. По всей видимости, пачка вышеописанных слоев общей мощностью до 40 см представляет собой следы планирования территории перед устройством заасфальтированной автостоянки. Ниже пачки нивелировочных слоев залегает почвенный слой (бурая гумусированная плотная супесь с мелкими примесями строительного мусора) мощностью до 28 см. Данный слой, по всей видимости, был сформирован вследствие устройства сада во дворе существовавшей на протяжении XIX-начала XX вв. Удельной больницы. Ниже на отметках 101.25-101.35 м БС залегает материк, представленный плотным коричневато-серым суглинком, переходящим местами в коричневую пластичную глину (рис. 29-32). Материк прослежен в контрольном прокопе на глубину до 40 см вплоть до верхнего уровня желтой и розовой известковой плиты, являющейся коренной породой в границах Ижорского плато (рис. 33).

Глубина шурфа с контрольным прокопом – 104 см.

Археологических артефактов и признаков археологического культурного слоя в шурфе не обнаружено. После окончания работ шурф был засыпан (рис. 34).

Координаты шурфа: N 59° 43.886' E 30° 4.966'.

### Заключение

В ходе археологических разведочных работ, проведенных археологической экспедицией ООО «САТОР» (начальник экспедиции Холкина М.А.) в 2023 г. на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, город Красное Село, улица Лермонтова, участок 30 (кадастровый номер: 78:40:0009031:1436) выполнен визуальный осмотр территории с фотофиксацией и заложен один археологический шурф размером 2х2 м. В пределах шурфа археологический материал не зафиксирован. В результате археологического обследования земельного участка культурные отложения, комплексы и археологические материалы, отвечающие признакам объекта культурного наследия, выявлены не были.

Начальник экспедиции

 Холкина М.А.

### Список использованных источников и литературы

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. Исторический очерк. СПб. 2011.

Географский чертеж над Ижерскою землей съ своими Городами уездами Погостами, Церквами, Часовнями Дворами и деревнями... / А. Шхонбек. [1703-1705]. Электронный ресурс: Окрестности Санкт-Петербурга: [https://www.aroundspb.ru/karty/153/sg\\_1704\\_shkhonbek.html](https://www.aroundspb.ru/karty/153/sg_1704_shkhonbek.html)

Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом. Adamant Media Corporation, 2001. 567 с.

Гришина Л. И., Файнштейн Л. А., Великанова Г. Я. Памятные места Ленинградской области. Л., 1973.

Гусаров А. Ю. Юго-западные предместья Петербурга. История, архитектура, дачная жизнь. СПб., 2015.

Дудергофские высоты — комплексный памятник природы / Ред. Е. А. Волкова, Г. А. Исаченко, В. Н. Храмцов. — СПб., 2006.

Карта бывших губерний Иван-города, Яма, Капорья, Нэтеборга составленная по масштабу 1:210000 1827 года. под присмотром Генерал-Майора Шуберта Генерального Штаба Штабс-Капитаном Бергенгеймом 1м из материалов, найденных в Шведских Архивах показывающая разделение и состояние онаго края в 1676 году. СПб: РНБ., фонд "Картография", 1827.

Карта Ингерманландии 1727 года. Новое начертание Ингерманландии и Выборгской губернии, составленное на основе шведских картографических документов и карты А. Шхонбека, с добавлением новой российской топографической съемки. Карта гравировки Алексея Ростовцева, из "Атласа Всероссийской империи", составленного обер-секретарем Сената И.К. Кириловым. Размер листа 60x48 см. Электронный ресурс: [http://www.etomesto.ru/map-peterburg\\_ingria-1727/](http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ingria-1727/) (06.06.2021).

Карта окрестностей Санкт-Петербурга. Составил Ю. Гаш. Второе издание. Масштаб 1:126000 (3 версты в 1 дюйме). Отпечатано на картографическом заводе товарищества А.Ф. Маркса, 1909 г. Электронный ресурс: [http://www.etomesto.ru/map-peterburg\\_1909gash/](http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1909gash/) (06.06.2021).

Карта окружности С.Петербурга авторства Вильбрехта 1810 года. Электронный ресурс: [http://www.etomesto.ru/map-peterburg\\_1810/](http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1810/) (06.06.2021).

Карта Санкт-Петербургской губернии 1792 года. Карта Санкт-Петербургской губернии и прилегающих областей, на 40 верст от Санкт-Петербурга. Нарисована

прапорщиком Соколовым 1 марта 1792 года. Электронный ресурс: [http://www.etomesto.ru/map-peterburg\\_1792/](http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1792/) (06.06.2021).

Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Часть I: Западные районы. Л.: ЛВВИСУ, 1990.

Ленинград. Историко-географический атлас. М., 1977.

Лукирский А. Н. Красносельский военный лагерь 1765 года. Официальный сайт города Красное село. [http://krasnoeselo.su/publ/istoriia\\_krasnogo\\_sela\\_i\\_dudergofa/lukirskij\\_a\\_n\\_krasnoselskij\\_voennyj\\_lager\\_1765\\_goda/1-1-0-130](http://krasnoeselo.su/publ/istoriia_krasnogo_sela_i_dudergofa/lukirskij_a_n_krasnoselskij_voennyj_lager_1765_goda/1-1-0-130) Обращение от 01.11.2023.

Мусаев В. И. The Ingrian Question as a Historical and Political Phenomenon. 2000.

Неволин К. А. (О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением карты). - СПб., 1853.

Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. СПб: Губ. тип., 1838. 142 с. Электронный ресурс: <http://dlib.rsl.ru/viewer/01003542886#?page=18> (06.06.2021).

О состоянии местностей Санктпетербургских в XVI веке // Журнал министерства внутренних дел, № 6. 1836.

Очерки исторической географии. Северо-Запад России. Славяне и финны / Под ред. А.С. Герда и Г.С. Лебедева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.

Панченко В. Б. Каменные кресты Ижорского плато (каталог) // *Stratum plus*. Культурная антропология и археология. № 5. 2005-2009 г. СПб-Кишинев-Одесса-Бухарест, 2009 г. С.420-438.

Природа Ленинградской области и ее охрана. Л., 1983.

Писцовая книга Водской пятины письма Дм. Китаева и подъячего Н.Г. Моклокова. 1500// Новгородские книги, издаваемые Археографической комиссией. СПб., 1868. Т.3.

Плоткин К.М. Археологические объекты в пространстве Петербурга // Пространство Санкт-Петербурга. Памятники культурного наследия и современная городская среда: Мат-лы научно-практ. конф. СПб.: Филолог. ф-т СПбГУ, 2003.

Сергий (Тихомиров). Карты Водской пятины и ее погостов. СПб., 1905.

Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб.: Буланин, 2001.

Семенцов С. В. Градостроительное развитие территорий Приневья до основания Санкт-Петербурга: освоение зоны дельты невы в XVII веке//Вестник Санкт-петербургского университета. Сер. 15, Вып. 2, СПб., 2015.С. 110-125

Сорокин П.Е. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб., 2008.

Сорокин П. Е. Археология юго-западных окрестностей Санкт-Петербурга. // Очерки истории Красного села и Дудергофа. СПб. «Дмитрий Буланин», 2008. С. 14-23.

Сорокин, П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли / П. Сорокин. — Москва: Центрполиграф, 2017.

Списки населённых мест Российской Империи, составленные и издаваемые центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел. XXXVII. Санкт-Петербургская губерния. По состоянию на 1862 год. СПб, 1864. С. 25

Этнографическая карта Европейской России, составленная Петром Кеппеном. 1849 г. Электронный ресурс: [http://www.etomesto.ru/map-peterburg\\_ethno-1849/](http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ethno-1849/) (06.06.2021).

Этноконфессиональный иллюстрированный атлас Ленинградской области (науч. ред О. И. Фишман, М. А. Докучаева, М. Л. Засецкая, Г. А. Исаченко, Л. В. Королькова, О. А. Красникова, А. И. Терюков и др.). СПб., 2017.

Köppen P. von. Erklarender Text zu der ethnographischen Karte des St. Petersburger Gouvernements. St.Petersburg, 1867.

### Список иллюстраций

Рис. 1. Участок проведения работ (территория обследования) на карте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Рис. 2. Санкт-Петербург, г. Красное Село. Расположение участка проведения работ (территория обследования) на карте г. Красное Село.

Рис. 3. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на шведской карте Исаака Масса 1630 года.

Рис. 4. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Карте бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма по состоянию местности на 1676 г.

Рис. 5. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на карте Ингерманландии 1727 года.

Рис. 6. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на «Карте Ингерманландии и Карелии» Ивана Гриммеля 1745 года.

Рис. 7. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года.

Рис. 8. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Топографической карте окружности Санкт-Петербурга 1817 года.

Рис. 9. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Топографической карта окрестностей Санкт-Петербурга Шуберта 1831 года.

Рис. 10. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) Военно-топографической карте Шуберта юго-запада С.-Петербургской губернии 1866 года.

Рис. 11. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Военно-топографической карте С.-Петербургской губернии 1890 года.

Рис. 12. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Карте окрестностей Санкт-Петербурга, составленной Ю. Гашем в 1909 году.

Рис. 13. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на детальной карте РККА Ленинграда и окрестностей 1930-1941 гг.

Рис. 14. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником). Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда 1939 – 1942 гг.

Рис. 15. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Спутниковой карте Ленинградской области. 1975 г.

Рис. 16. Санкт-Петербург, г. Красное Село. Место проведения работ и ближайшие к нему археологические памятники, а также места проведения археологических работ последних лет.

Рис. 17. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Расположение точек фотофиксации и шурфа. Спутниковый снимок Google 2023 г.

Рис. 18. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Топоплан участка с коммуникациями и месторасположением шурфа 1 (чертеж предоставлен заказчиком). Съемка 2023 г.

Рис. 19. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №1 (Ф1). Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 20. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №2 (Ф2). Вид с севера, северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 21. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №2 (Ф2). Вид с севера, северо-востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 22. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №3 (Ф3). Вид с юга, юго-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 23. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №4 (Ф4). Вид с юго-востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 24. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №4 (Ф4). Вид с запада, северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 25. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №5 (Ф5). Вид с юго-востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 26. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №5 (Ф5). Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 27. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Вид шурфа 1 до начала работ с юго-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.

Рис. 28. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Вид шурфа 1 до начала работ с юго-запада. В северном углу – зондажный шурф родонового анализа. Для масштаба использована рейки длиной 2 м.

Рис. 29. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1, вскрытый до уровня материка. Вид с юго-запада.

Рис. 30. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1, вскрытый до уровня материка. Вид с юго-запада.

Рис. 31. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1. Стратиграфия. Северо-восточный борт.

Рис. 32. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1. Стратиграфия. Юго-восточный борт.

Рис. 33. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1. Стратиграфия. Юго-восточный борт с контрольным прокопом материка.

Рис. 34. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1 после рекультивации. Вид с юго-запада.

*Альбом иллюстраций*



Рис. 1. Участок проведения работ (территория обследования) на карте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.




Рис. 2. Санкт-Петербург, г. Красное Село. Расположение участка проведения работ (территория обследования) на карте г. Красное Село.



Рис. 3. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на шведской карте Исаака Массы 1630 года.



Рис. 4. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Карте бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма по состоянию местности на 1676 г.




Рис. 5. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на карте Ингерманландии 1727 года.



Рис. 6. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на «Карте Ингерманландии и Карелии» Ивана Гриммеля 1745 года.



Рис. 7. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года.




Рис. 8. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Топографической карте окружности Санкт-Петербурга 1817 года.



Рис. 9. Приблизительное расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга Шуберта 1831 года.



Рис. 10. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) Военно-топографической карте Шуберта юго-запада С.-Петербургской губернии 1866 года.



Рис. 11. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Военно-топографической карте С.-Петербургской губернии 1890 года.



Рис. 12. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Карте окрестностей Санкт-Петербурга, составленной Ю. Гашем в 1909 году.



Рис. 13. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на детальной карте РККА Ленинграда и окрестностей 1930-1941 гг.



Рис. 14. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником). Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда 1939 – 1942 гг.




Рис. 15. Расположение участка проведения работ (выделен красным многоугольником) на Спутниковой карте Ленинградской области. 1975 г.




Рис. 16. Санкт-Петербург, г. Красное Село. Место проведения работ и ближайшие к нему археологические памятники, а также места проведения археологических работ последних лет.




Рис. 17. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Расположение точек фотофиксации и шурфа. Спутниковый снимок Google 2023 г.




Рис. 18. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Топоплан участка с коммуникациями и месторасположением шурфа 1 (чертеж предоставлен заказчиком). Съемка 2023 г.



Рис. 19. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №1 (Ф1). Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.




Рис. 20. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №2 (Ф2). Вид с севера, северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.



Рис. 21. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №2 (Ф2). Вид с севера, северо-востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.




Рис. 22. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №3 (Ф3). Вид с юга, юго-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.



Рис. 23. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №4 (Ф4). Вид с юго-востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.



Рис. 24. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №4 (Ф4). Вид с запада, северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.



Рис. 25. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №5 (Ф5). Вид с юго-востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.



Рис. 26. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Точка фотофиксации №5 (Ф5). Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.



Рис. 27. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Вид шурфа 1 до начала работ с юго-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.



Рис. 28. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Вид шурфа 1 до начала работ с юго-запада. В северном углу – зондажный шурф родонового анализа. Для масштаба использована рейки длиной 2 м.



Рис. 29. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1, вскрытый до уровня материка. Вид с юго-запада.



Рис. 30. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1, вскрытый до уровня материка. Вид с юго-запада.



Рис. 31. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1. Стратиграфия. Северо-восточный борт.



Рис. 32. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1. Стратиграфия. Юго-восточный борт.



Рис. 33. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1. Стратиграфия. Юго-восточный борт с контрольным прокопом материка.



Рис. 34. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Лермонтова, уч. 3. Шурф 1 после рекультивации. Вид с юго-запада.