



Акт

государственной историко-культурной экспертизы

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
- раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия:
 - объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге,
 - объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге,
 - объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена экспертной комиссией по заказу Общества с ограниченной ответственностью «ПИРОН» на основании договоров о выполнении работ на проведение государственной историко-культурной экспертизы с экспертами: Договор № 212-26-1ГИКЭ от 31.07.2026 г., Договор № 212-26-2ГИКЭ от 31.07.2026г., Договор № 212-26-3ГИКЭ от 31.07.2026г.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с **31 июля 2026 г. по 26 августа 2026 г.**

2. Место проведения экспертизы:

г. Санкт-Петербург

3. Заказчик экспертизы:

ООО «ПИРОН» ИНН 7814474669

Юридический/почтовый адрес: 195053, г. Санкт-Петербург, ул. Камышинская, д. 15, литер Д, пом. 2-Н, комната 74.

4. Фамилия, имя и отчество (при наличии), образование, специальность, ученая степень (звание) (при наличии), стаж работы, место работы и должность эксперта (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.03.2025 N 405):

Председатель экспертной комиссии: [REDACTED]

Образование – высшее, Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 1978 г. Специальность - архитектор. Стаж работы – 47 лет. Место работы – ООО «НЭО», эксперт.

Ответственный секретарь экспертной комиссии [REDACTED]

Образование высшее - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт. Архитектор. Стаж работы – 46 лет. Самозанятая.

Член экспертной комиссии: [REDACTED]

Образование высшее – Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт им. И.Е. Репина (Академия Художеств), 2003г. Специальность – архитектор. Стаж работы – 22 года. Место работы – ООО «Орли Продакшн» (специалист технического надзора).

5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

При проведении экспертизы экспертами соблюдаются принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; обеспечивается объективность, всесторонность и полнота проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов.

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, что подтверждают подписанием настоящего акта.

Эксперты: не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.); не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют долговых

или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

6. Цели и объекты экспертизы:

6.1. Цели проведения экспертизы:

- **определение соответствия** проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, **требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;**
- **обеспечения сохранности** объектов культурного наследия:
 - объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге,
 - объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге,
 - объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части, по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ.

6.2. Объекты экспертизы:

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненная ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП в составе:

212-УП/ЛГ -СП Состав проектной документации.

Раздел 1. Пояснительная записка

1.1 212-УП -ПЗ1 Часть 1. Пояснительная записка

1.2 212-УП -ПЗ2 Часть 2. Исходные данные для разработки проектной документации. Материалы технических условий и согласований

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

2 212-УП -ППО Проект полосы отвода

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 1. Конструктивные решения набережной и прилегающей территории

3.1.1 212-УП -ТКР1.1 Книга 1. Стенка набережной

3.1.2 212-УП –ТКР1.2 Книга 2. Благоустройство и озеленение

Часть 2. Защита и переустройство существующих инженерных коммуникаций

3.2.1 212-УП –ТКР2.1 Книга 1. Сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

3.2.2 212-УП –ТКР2.2 Книга 2. Кабельные сети ПАО «Россети Ленэнерго»

3.2.3 212-УП –ТКР2.3 Книга 3. Мероприятия по защите и сохранности сетей ГРО «ПетербургГаз»

3.2.4 212-УП –ТКР2.4 Книга 4. Мероприятия по защите и сохранности сетей ПАО «Ростелеком»

3.2.5 212-УП –ТКР2.5 Книга 5. Мероприятия по защите и сохранности коммуникаций СПб ГКУ «ДОДД Санкт-Петербурга»

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

4. Не разрабатывался

Раздел 5. Проект организации строительства

5.1 212-УП -ПОС1 Книга 1. Проект организации строительства. СВСиУ

5.2 212-УП -ПОС2 Книга 2. Технические средства организации движения транспорта и пешеходов на период капитального ремонта

Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1 212-УП -ООС1 Мероприятия по охране окружающей среды

6.2 212-УП -ООС2 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

7 212-УП -ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Раздел 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта

8 212-УП -ПБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Часть 1. «Предварительные работы»

10.1 212-УП -ИРДИсходно-разрешительная документация

Часть 2. «Комплексные научные исследования»

10.2.1 212-УП-КИС Книга 1. Краткая историческая справка. Архивные материалы

10.2.2 212-УП -ИТИ Книга 2. Технический отчет по обследованию набережной

10.2.3 212-УП -ОЧ Книга 3. Обмерные чертежи

10.2.4 212-УП -ХТИ Книга 4. Химико-технологические исследования

Часть 3. «Научно-проектные работы по реставрации»

10.3.1 212-УП -РМРКнига 1. Проект реставрации металлических решеток и рымов

10.3.2 212-УП -РГО Книга 2. Проект реставрации гранитных тумб ограждения, гранитных плит тротуаров и гранитной облицовки набережной

10.3.3 212-УП -МР Книга 3. Методические рекомендации по реставрации

Часть 4. «Обследование и мониторинг зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительно-монтажных работ

10.4.1 212-УП –ОКН1 Книга 1. Технический отчет по результатам обследования существующих зданий и сооружений

10.4.2 212-УП –ОКН2 Книга 2. Оценка влияния капитального ремонта на прилегающие здания и сооружения

10.4.3 212-УП –ОКН3 Книга 3. Программа мониторинга по обеспечению сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния на период производства работ.

10.4.4 212-УП –ОСОКН Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Часть 5. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

10.5 212-УП -МГН Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно (при значительном количестве документов их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения);

- Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП.
- Копия задание КГИОП № 01-21-3145/22-0-1 от 18.01.2023 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление) объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки»
- Копия задание СПб ГБУ «Мостотрест» на корректировку проектной документации по объекту «Набережная реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)» от 17.09.2024 г.
- Извлечение из Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 10 июля 2001 О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге - «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- Копия Распоряжения КГИОП № 07-19-585/18 от 11.12.2018 г. «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Копия Распоряжения КГИОП № 403-рп от 31.05.2023 г. «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки»».
- Копия Распоряжения КГИОП от 11.12.2023г. № 955-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- Копия Паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» от 20.04.2021г.
- Копия Выписки их ЕГРН на сооружение (участок набережной реки Фонтанки «Мост Мало-Калинкин» - «Мост Старо-Калинкин» от 07.02.2023г.
- Копия Выписки их ЕГРН на сооружение (участок набережной реки Фонтанки «Мост Старо-Калинкин» - «Адмиралтейские верфи» от 10.06.2025г. № КУВИ-001-2025-121245593.
- Копия Распоряжения КГИОП от 11.10.2017 № 07-19-385/17 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные канала Грибоедова со съездами и спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Копия Распоряжения КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп «Об утверждении границ и

режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова).

- Копия Распоряжения КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова).
- Выдержка из Распоряжение КГИОП от 21.07.2009 № 10-22 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации – «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».
- Копия Распоряжения КГИОП от 10.07.2018 № 07-19-319/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Копия Распоряжения КГИОП от 11.08.2021 № 127-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».
- Копия Письма КГА № 01-47-4-46123/22 от 28.12.2022 г. о категории набережной реки Фонтанки.
- Копия Письма КГИОП № 01-43-32339/22-0-1 от 21.12.2022 г. о расположении земельного участка «Набережная реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег).

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат экспертизы (если имеются):

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной историко-культурной экспертизы, **отсутствуют.**

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований, изложенных в «Положении о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы была проанализирована Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненная ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП.

Эксперты провели анализ исходно-разрешительной документации для разработки проекта, провели натурное освидетельствование объекта. В результате перечисленных

мероприятий было получено представление об объемах и содержании планируемых работ в целях сохранения объектов культурного наследия.

В процессе визуального осмотра была проведена фотофиксация современного состояния объекта (Фотофиксация выполнена экспертом Медведчиковой Г.Н. 31 июля 2026г.), составлен альбом фотофиксации, который включает общие виды и детали объекта культурного наследия. Визуальное обследование проводилось в целях установления технического состояния объектов культурного наследия, необходимого для принятия экспертной комиссией соответствующих решений.

В рамках настоящей экспертизы экспертами был проведен анализ историко-архивных и библиографических исследований в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ.

Экспертами был выполнен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заказчиком, а также анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, комплексных научных исследований и проектной документации.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции. Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации. Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

Результатами проведенных аналитических исследований по определению соответствия или несоответствия проектной документации требованиям в области государственной охраны объектов культурного наследия обоснованы выводы настоящей экспертизы.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований (при значительном объеме информации факты и сведения излагаются в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения):

10.1. Общие сведения

О «Набережные и мосты реки Фонтанки» является объектом культурного наследия федерального значения на основании Постановления Правительства РФ от 10.07.2001г. № 527. Рассматриваемый участок набережной реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), состоящий из двух частей, входит в состав объектом культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

О Регистрационный номер объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», в Едином Государственном реестре объектов культурного наследия – 781720831750016.

- о Границы территории и режим использования объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», определены Распоряжением КГИОП № 403-рп от 31.05.2023 г.
- о Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждено 11.12.2018г. № 07-19-585/18.
- о Предмет охраны объекта культурного наследия «Набережные со спусками» утвержден Распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г..
- о Кадастровый номер исследуемого сооружения: участок «Мало-Калинкин мост – Старо-Калинкин мост» литера А – 78:32:0107602:1 (по данным Выписки из ЕГРН от 07.02.2023г.).
- о Кадастровый номер исследуемого сооружения: участок «Старо-Калинкин мост – Адмиралтейские верфи» - 78:32:0000000:3148 (по данным Выписки из ЕГРН от 10.06.2025г. № КУВИ-001/2025-121245593).
- о Правообладателем сооружения является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест», ИНН 7806215195.
- о «Мост Мало-Калинкин», по адресу: Санкт-Петербург, является объектом культурного наследия федерального значения, входящим в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», на основании Постановления Правительства РФ от 10.07.2001г. № 527.
- о Границы и режимы использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)» утверждены Распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп.
- о Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)» утвержден Распоряжением КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп.
- о Охранное обязательство утверждено Распоряжением КГИОП от 11.10.2017 № 07-19-385/17 «Об утверждении охранного обязательства Собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации».
- о План границ объекта культурного наследия утвержден распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)».
- о «Мост Старо-Калинкин» по адресу: Санкт-Петербург, является объектом культурного наследия федерального значения, входящим в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» на основании постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001г.
- о Предмет охраны утвержден Распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- о План границ утвержден Распоряжением КГИОП от 31.05.2023 № 403-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- о Охранное обязательство утверждено Распоряжением КГИОП от 11.12.2018 № 07-19-

585/18 «Об утверждении охрannого обязательства Собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации.

о «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, является объектом культурного наследия регионального значения на основании Распоряжения КГИОП от 21.07.2009 №10-22.

о Охрannое обязательство на «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части» утверждено Распоряжением КГИОП от 10.07.2018г. № 07-19-319/18.

о «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации зарегистрирован под номером 791410028640005.

о План границ утвержден Распоряжением КГИОП от 11.08.2021 № 127-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».

о Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения о «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А утвержден Распоряжением КГИОП от 15.03.2017 № 116-р.

о По данным Акта комиссии по периодическому осмотру участков набережной реки Фонтанки от 17.09.2024г. сделано заключение, что в соответствии с ГОСТ Р 59618-2021 состояние участка правого берега от Мало-Калинкина моста до Старо-Калинкина моста неисправное работоспособное.

10.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий).

Река Фонтанка пересекает центральную часть Санкт-Петербурга, вытекая из реки Невы у Летнего сада и впадая в Большую Неву у самого её устья. Протяженность реки Фонтанки – 6,7 км, ширина составляет от 35 до 70 м, глубина до 3,5 м. В первые годы формирования Санкт-Петербурга река Фонтанка была болотным ручьем. В ту пору этот ручей называли «безымянным ериком», хотя есть сведения, что поселенцы допетровской деревни вблизи этого места называли эту протоку речкой Голодушей.

В годы царствования Елизаветы Петровны занимались осушением этой местности, очищали и углубляли дно, по берегам забивали сваи и делали деревянные настилы вдоль и поперек. То есть, создавали первые деревянные набережные, с причалами и сходнями к воде. Вдоль берегов Фонтанной реки не было сплошных проездов, а перед некоторыми усадьбами были устроены гавани, соединенные с рекой каналами.

К 1751 году относится первое распоряжение о постройке моста на цепях через Фонтанку у Летнего Сада и отделке камнем берегов Фонтанки и Глухой речки.

В 1760 году главный архитектор «Комиссии о каменном строении» А.В. Квасов разработал проект урегулирования берегов Фонтанки. По этому проекту предусматривалось выпрямление берегов, строительство гранитных мостов, спусков и съездов, предмостных площадей.

Сооружением набережных Фонтанки с самого начала, с 1780 года до 1785 года (до своей кончины) руководил генерал-инженер и кавалер фон Боур Федор Велимович, затем – генерал-прокурор, князь Вяземский. В строительстве участвовали инженеры И.

Борисов, К. Модерах и др. Хозяйственными делами занималась Контора строения Ея Императорского Величества «Домов и садов».

«Железные перилы» изготавливались на уральских заводах Демидова, по проекту (предположительно) Дж. Кваренги. В 1840-е годы, на участке между Прачечным и Аничковым мостами, они были заменены новыми, аналогичными ограде набережной у Летнего сада.

К началу XX века Фонтанка протянулась на 3 тыс. саженей или на 6 верст, «и каждая сажень сия на каждой стороне реки одета в каменные одежды, а река украшена оригинальными мостами, вполне соответствующими столичным застройкам вдоль берегов». Высокохудожественная металлическая решетка перильного ограждения закреплена между профилированными гранитными тумбами. Тротуары выложены гранитными плитами, а близкие мостовые – булыжные.

До 1925 года нет упоминаний о каких-либо фундаментальных ремонтных работах вдоль Фонтанки. Сохранился «Рапорт» от 14 сентября 1925 г. инженера УГИ Я.А. Смирнова Губернскому инженеру «Об осмотре проводимой работы по ремонту набережной на левом берегу Фонтанки на протяжении 213 м у устья».

В 1913 году на участке у Мало-Калинкина моста были проведены работы по заделке конного спуска. Была разобрана вторая подпорная стенка, засыпан спуск и возведена новая стенка с облицовкой гранитными блоками, уложены тротуарные гранитные плиты, установлены перильные гранитные тумбы и металлические ограждения, расширена и перемощена мостовая.

Работы по капитальному ремонту рассматриваемого участка набережной проводились в середине и второй половине XX века. При капитальном ремонте, перестройке и реконструкции стенок архитектурный облик и декоративное убранство набережной сохранялось.

Согласно архивным данным СПб ГБУ «Мостотрест» на участке набережной от дома № 197 до низовой границы лестничного спуска у дома № 193 в 1956 году был произведен ремонт облицовки стенки набережной с полной разборкой стенки, заменой сгнивших свай на новые или с добавлением новых свай к старым, с обновлением ростверка, с заменой старой каменной «подушки» под стенкой на бетонную с исправлением гранитной облицовочной стенки, ограды, тротуара и т.д.

В 1975 году РСУ «Ленмосттреста» производил ремонтные работы тротуаров на участках набережной Фонтанки, в частности у дома № 199. Был произведён демонтаж и монтаж секций и тумб ограждения, тротуарных плит с устройством бетонной и песчаной подушки.

В 1991 году по причине смещения в русло реки и деформации стенки набережной, дорожно-мостовое управление «Ленмосттреста» выполнило капитальный ремонт участка набережной выше Мало-Калинкина моста у дома № 199. Было произведено усиление подпорной стенки армированной бетонной плитой, разборка бутовой кладки, переборка облицовки стенки гранитными блоками выше уровня воды, перекладка плит тротуара, устройство гранитного поребрика, устройство газонов вместо диабазового мощения между проезжей частью и тротуаром.

Мост Мало-Калинкин (также Мало-Калинкинский мост) — автодорожный металлический балочный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет Коломенский и Покровский острова. Мост является памятником архитектуры федерального значения.

Мост предназначен для движения трамваев, автотранспорта и пешеходов.

Проезжая часть моста включает в себя 2 полосы для движения автотранспорта (в том числе 2 трамвайных пути). Покрытие проезжей части и тротуаров — асфальтобетон, на примыкании к набережным на тротуарах уложены гранитные плиты. Тротуары отделены от проезжей части высоким гранитным парапетом. Перильное ограждение металлическое, художественнойковки, завершается на устоях гранитными тумбами. На боковых закруглениях средних опор за пределами пролётного строения установлены гранитные обелиски на фигурных пьедесталах, завершённые золочеными «шишками». На обелисках установлены овальные фонари типа «Вашингтон».

Построен в 1783 году, одновременно с сооружением гранитных набережных канала. По конструкции был схож с Пикаловым мостом и другими мостам в нижнем течении Екатерининского канала: трёхпролётный деревянный мост, на бутовых, облицованных гранитом опорах, с разводным средним пролётом. Строительством руководил инженер И. Н. Борисов. Во второй половине XIX века была произведена замена среднего разводного пролёта постоянным балочным строением. В 1893 году выполнен капитальный ремонт моста.

В 1907—1908 годах в связи с намеченным открытием трамвайного движения по Садовой улице мост перестроен с сохранением исторического облика. Опоры моста были переложены и уширены, деревянные балки пролётного строения были заменены на металлические клёпаные. Для воспрепятствования подъёму концов ферм при загрузке среднего пролёта в концевых панелях моста были установлены чугунные противовесы. Старые перила моста были заменены на типовые. Ширина моста увеличилась с 10,3 до 16,2 м.

В 1952 году по проекту архитектора А. Л. Ротача были восстановлены гранитные обелиски с фонарями на промежуточных опорах. В 1970 году восстановлена позолота завершений на гранитных обелисках. В 1980 году установлен повышенный гранитный поребрик. В 1993 году произведены ремонтно-реставрационные работы по восстановлению перильного ограждения с верховой стороны.

В 2007 году проведён капитальный ремонт моста. Проект реконструкции моста был разработан ГУП «Ленгипроинжпроект». В ходе работ выполнен ремонт устоев, металлоконструкций моста, выполнено устройство монолитной плиты проезжей части, уложены бесшпальные трамвайные пути, отреставрировано перильное ограждение и торшеры.

Мост Старо-Калинкин

Своё название мост получил по наименованию находившейся вблизи Калинкиной деревни (небольшой финской деревни, известной с XVII века). За время существования моста использовались различные варианты наименований: Калинковский мост (1755), Калинкинский мост (1758—1875), Калинкин мост (1763—1867)[1]. С 1820 года, после появления Мало-Калинкина моста через Екатерининский канал, его стали именовать Большим Калинкиным. Современное название в форме Старый Калинкин мост появилось в 1873 году, поскольку мост оказался на одной магистрали с Ново-Калинкиным мостом через Обводный канал. Вариант Старо-Калинкин мост известен с 1907 года.

С 1733 года на этом месте существовал деревянный многопролётный разводной мост, переброшенный через два рукава реки Фонтанки и Глухую речку (Кривушу). Длина моста доходила до 250 м. Он имел подъёмный пролёт с надмостными сооружениями для раскрытия его полотен в виде трёхпролётных порталов с «журавлями». В 1786—1788 годах мост был перестроен по типовому проекту мостов через Фонтанку. Проект адаптировали инженеры П. К. Сухтелен и И. К. Герард.

Мост почти ничем не отличался от других башенных мостов через Фонтанку: река перекрывалась двумя гранитными арками по 13,5 м, очерченными по многоцентральной кривой, разводной пролёт был деревянным и состоял из двух полотен, раскрывающихся несложным цепным механизмом. На быках возвышались четыре гранитных башни, увенчанные карнизом и куполом.]. Как долго эксплуатировался разводной пролёт неизвестно, но уже на чертежах 1839 года средний пролёт изображён постоянным, подкосной системы.

В 1877 году для прокладки линии конки в среднем пролёте были устроены новые фермы из балок с подкосами. В 1882 году над боковыми каменными арками моста устроены деревянные настилы по прогонам для уменьшения давления на арки и сняты 4 гранитные тумбы со столбами и гранитный парапет.

В конце 1880-х годов возникла необходимость расширения моста с увеличением грузоподъёмности. В 1889 году Городской управой был одобрен проект реконструкции моста, разработанный архитектором М. И. Рылло. Проект предусматривал снос башен, замену среднего деревянного пролёта кирпичным сводом, расширение моста путём выноса тротуаров на металлические консоли и замену всех элементов декора.

В ходе проведения работ по реконструкции устои и быки моста были разобраны до уровня свайного ростверка, а затем вновь восстановлены. Арки боковых пролётов были переложены в историческом виде, а центральный пролёт был перекрыт пологой циркульной аркой, заменившей существующую деревянную ферму. Гранитные башни на быках были восстановлены, при этом новая ширина мостового сооружения составила 15,2 м.

В 1907—1909 годах для прокладки трамвайной линии мост был расширен до 30,75 м путем постройки по сторонам старого моста двух новых мостов, шириной 9,6 м с верховой стороны и 5,9 м с низовой стороны старого моста. Новые пролётные строения повторяли очертания сводов и систему старого моста, т. е. трёхпролётные каменные своды, средний пролёт отверстием 8,77 м и боковые пролёты по 13,16 м[18]. При этом были сохранены гранитные башни и парапеты на опорах[17]. Работы производил подрядчик С. С. Линда.

В 1965 году по инициативе Ленмостотреста был разработан проект реставрации архитектурного оформления моста. Автором проекта воспроизведения утраченных деталей была архитектор И. Н. Бенуа.

«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А

В Санкт-Петербурге на площади Репина с 1849 по 1851 годы велось строительство съезжего дома по проекту академика профессора архитектуры Рудольфа Желязевича.

Здание в три этажа в кирпичном стиле возведено в духе раннего флорентийского ренессанса и похоже на дворец Синьории (Палаццо Веккио), в нём ярко выражены черты оборонительного зодчества. Арочный тип присутствует в оконных проёмах всех этажей, в главном входе и в воротных проёмах трубной. Мощный карниз венчает фасад и декорирован машикулями.

Кирпичная трёхъярусная каланча построена по средней оси главного фасада, по форме — квадратная. Карнизы завершают также первый и третий ярус. На каланче сверху была первоначально установлена деревянная будка, обитая железом, с металлической мачтой для подачи сигналов о пожаре, там находился дежурный. Высота строения примерно 40,6 метров.

В 1902 году на первом этаже находилось управление 2-го полицейского участка

Коломенской части, кухни для пожарных и арестантов, трубная, приемный покой и прачечная. На втором этаже располагались казармы пожарных, квартиры и швальня пожарной части, на третьем этаже — казармы полицейских, жилые квартиры и военно-полицейский телеграф. Четырехэтажный флигель для арестантов находился во внутреннем дворе, рядом, на первом этаже, располагалась контора смотрителя дома. Со стороны двора боковой фасад имел четыре этажа, там были обустроены женские и мужские камеры для нетрезвых людей, а также дополнительные камеры для арестантов. Здесь же расположилось двухэтажное строение каменной службы, где находились цейхгауз, конюшни и сеновалы.

В настоящее время здание используется в качестве учебного корпуса Санкт-Петербургского университета МВД России, здесь располагаются факультет подготовки финансово-экономических кадров и факультет переподготовки и повышения квалификации.

10.3. Описание современного состояния объекта

Длина участка объекта, подлежащая ремонту, составляет 139,2 м (в соответствии с Заданием СПб ГБУ «Мостотрест» на разработку проектной документации по объекту «Наб. реки Фонтанки, ниже Старо-Калинкина моста, правый берег» от 17.09.2024 г.).

На исследуемом участке стенка набережной – высокая, с бутовым и бетонным заполнением, на деревянном свайном основании, объединенном железобетонным и деревянным ростверком, облицована массивным разногабаритным гранитным камнем, на участке между тумб №18-23 облицовочные блоки отсутствуют. В подводной части уложено 1-2 ряда гранитных блоков. По всей длине стенки между тумб №1-16 имеются 3 причальных кольца (рымы), между тумб №17-37 причальные кольца утрачены. На участке между тумб №18-23 на расстоянии 0,4м от красной линии набережной расположен металлический шпунт Ларсена типа «Л-IV», облицовка стенки гранитным блоками на данном участке отсутствует.

На участке между тумб №1-16 тротуар выполнен из разногабаритных плит красного и серого гранитного камня, шириной 400-700 мм и длиной до 2300 мм, устроен выше уровня проезжей части на 100-180 мм, газоны отсутствуют, на участке между тумб №1-4 за тротуаром расположен фрагмент покрытия из тротуарной плитки, отделенный от проезжей части бордюрным камнем из гранита высотой до 300 мм. На участке между тумб №17-37 тротуарное покрытие отсутствует, откосы газона захламлены строительным мусором, фрагментами материалов, оставшихся в результате строительно-монтажных работ и залиты цементом (тротуарные плиты, фрагменты диабазовой шашки, гранитный бой и пр.). Карнизный камень простого профиля – шириной до 900 мм. На сопряжении с Старо-Калинкиным мостом организовано плавное повышение тротуаров к устью моста, существующие парапеты высотой 900 мм и шириной 350 мм выполнены из гранита.

На всем протяжении объекта обследования расположено перильное ограждение – решетка вертикального членения, тетива и поручни выполнены из черного кованного металла, закреплены между гранитными тумбами, а также при помощи шаровидных литых опор в основании секции. Секции, выполненные из кованного металла, имеют множественные замены исторических элементов на металлопрокат, клепочные соединения во многих зонах утрачены – стыки выполнены при помощи болтов и сварки. Шаровидные литые опоры на многих участках заменены элементами металлопроката. Секции ограждения на участке между тумб №17-37 окрасочных слоев не имеют, Тумбы перильного ограждения выполнены из гранитного камня.

«Мост Мало-Калинкин» объект культурного наследия федерального значения на

основании Постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001. Пролетное строение – трехпролетное, металлическое, балочное нарезное. Опоры из бутовой кладки, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованый металл. Покрытие проезжей части и тротуара – асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части гранитным поребриком. Ширина сооружения – 16,5 м, длина – 26,6 м. Лестничные сходы отсутствуют.

«Мост Старо-Калинкин» - объект культурного наследия федерального значения на основании Постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001. Пролетное строение – трехпролетное, арочное, боковые пролеты перекрыты каменными сводами, средний пролет перекрыт пологой полуциркульной аркой. Опоры из бутовой кладки и бетона, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованый и прокатный металл. Покрытие проезжей части – асфальтобетон, тротуарное покрытие – гранитные плиты. Тротуары отделены от проезжей части гранитными поребриком и парапетом. Башни выполнены из гранита. Ширина сооружения – 30,8 м, длина – 61,6 м. Лестничные сходы отсутствуют.

«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части» по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 201 литера А – объект культурного наследия регионального значения на основании Распоряжения КГИОП №10-22 от 21.07.2009 г. Трехэтажное одно-двухпролетное здание. Конструктивная схема – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами, подвальные помещения отсутствуют. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен и конструкций перекрытий. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. Материал несущих стен – глиняный полнотелый кирпич. Кровля скатная, покрытие из кровельной стали устроено по деревянной обрешетке, несущие конструкции кровли – деревянные наслонные стропила. Поверхности фасадов не оштукатурены. Год проведения капитального ремонта или реконструкции – не установлено. Функциональное назначение на период обследования – университет Министерства Внутренних Дел РФ

10.4.1. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» утвержден Распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки»: «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы в взморья и включает:

- о **Объемно-планировочное решение:** конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков перепета, облицовки ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, мощение брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки).
- о **Конструктивная система:** фундамент; стенки набережной, лестничные и конные

спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения, каменные тротуары, отмостки;

- О **Объемно-планировочное решение:** в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части.

- О **Архитектурно-художественное решение:** набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух типов между ними:

от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала – в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами; парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтосом и завершением в виде усеченной трапеции; металлические кованые рымы (причалные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация; настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит;

конные спуски:

местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

пешеходные спуски:

местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.), габариты, конфигурация; двухвсходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтосом и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними,

двух видов пешеходные спуски:

местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.), габариты, конфигурация; двухвсходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтосом и навершием в виде усеченной трапеции с

металлическим ограждением между ними двух видов (14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; 1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестниц из гранитных блоков, профилированных в верхней части;

пешеходный спуск:

местоположение (у дома № 27), габариты, конфигурация; с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестницы; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтосом и навершием в виде усеченной трапеции с литыми металлическими звеньями между ними в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части;

береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеции с вогнутыми боковыми сторонами);

облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтосом и навершием в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах;

лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация; материал ступеней (гранит); веерообразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.

10.4.2. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин»,., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова) утвержден Распоряжением КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп (выдержка) и включает:

- о **Объемно-планировочное решение:** исторические габариты, местоположение, габариты, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка);
- о **Конструктивная схема:** береговые устои местоположение, габариты, конфигурация; быки - местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане, полуциркульные завершения выходят за пределы пролетов моста); металлическая конструкция пролетов из клепаных ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основания опор - свайные.
- о **Архитектурно-художественное решение:** опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; перильное ограждение моста – металлическая кованая

решетка геометрического рисунка с волютами, состоящая из секций с цельным поручнем-местоположение, габариты, конфигурация; четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями – местоположение (на полуциркульных выступах быков), габариты, конфигурация; постаменты – материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волютами, с рубленными филенками; обелиски - на квадратном основании с брильянтовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам крепятся металлическими фигурными кронштейнами фонари; фонари - овальной формы с двумя металлическими чашами с плафонами матового стекла, основание нижних чаш декорировано литыми розетками; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);

10.4.3. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рылло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утвержден Распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г (выдержка) и включает:

- О **Объемно-пространственное решение:** исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями.
- О **Конструктивная система:** береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды пролетов моста – коробовые; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов.
- О **Архитектурно-художественное решение:** опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открылках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями; над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении; над

проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н.1786.», «года.» – «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа); башни соединены металлическими цепями; металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами- фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлической золоченой башенкой с шаром; в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные кронштейны с шестигранными фонарями; фонари – матового стекла, завершены металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой; на открылках установлены гранитные скамьи на фигурных кронштейнах, полукруглые в плане; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.

10.4.4. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, утвержден Распоряжением КГИОП от 15.03.2017 № 116-р и включает:

- о **Объемно-пространственное решение:** местоположение, габариты и конфигурация здания:, расположенного на угловом участке, на пересечении набережных реки Фонтанки, канала Грибоедова и площади Репина, включая воротный проезд лицевого корпуса по площади Репина, объемно-планировочное решение дворового пространства; габариты, высотные отметки и конфигурация крыш (скатная), включая башню, материал кровли (листовой металл); местоположение и конфигурацию дымовых труб.
- о **Конструктивная система:** исторические наружные и внутренние кирпичные стены; своды: цилиндрический на подпружных арках – воротного проезда; крестовые с распалубками на подпружных арках помещений 1-го этажа западного корпуса (№ 1, площадью 137,5 кв.м.; № 1, площадью 90,0 кв.м.; № 2, площадью 48, 1 кв.м.); крестовые с распалубками на подпружных арках помещения № 1, площадью 16,8 кв. м. северного корпуса; крестовые с распалубками на подпружных арках - нижней площадки 4-ЖК; исторические лестницы – местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественная отделка, включая: 1-ЛК - четырехмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением простого рисунка, с профилированным деревянным поручнем; лестницу каланчи - винтовую, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением простого рисунка, с профилированным деревянным поручнем.
- о **Объемно- планировочное решение:** объемно- планировочное решение в габаритах капитальных стен.
- о **Архитектурно-художественное решение фасадов:** выполнены в приемах историзма, со стилизацией под общественные итальянские палаццо XV в. лицевые

(западный и южный) фасады: трехэтажные, на 13 и 9 световых осей, соединенные срезанным углом; вид материала и характер отделки цоколя - известняк; вид материала и характер отделки фасада – лицевой кирпич (руст квадром, включая 2-3 ярус каланчи); исторические воротный проезд, дверные и воротные проемы - местоположение (по западному фасаду), габариты, конфигурация (полуциркульные), оформление (клинчатые перемычки веерным рустом, профилированные наличники); заполнение дверного проема по 1-й оси материал (дерево), цвет*, конструкция (двери двустворчатые, филенчатые, с полуциркульной фрамугой геометрической расстекловки); исторический рисунок заполнений и материал (дерево) воротных проемов; исторические оконные проемы, включая окна каланчи - местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульные); заполнение оконных проемов - материал (дерево), цвет*, рисунок заполнений («венецианское окно»); оформление оконных проемов: профилированные наличники - в уровне 1-3-го этажей, окон каланчи; клинчатые перемычки веерным рустом - в уровне 1-3-го этажей; известняковые доски на стилизованных консолях, горизонтальные филенки – под окнами 1-го этажа; подоконные карнизы с дентикулами - в уровне 2-3-го этажа; профилированный венчающий карниз со стилизованными машикулями; башня-каланча местоположение (в части крыши западного корпуса со стороны пл. Репина), габариты, конфигурация (прямоугольная в плане, трехъярусная), оформление (профилированный карниз с дентикулами между 2-3-м ярусами; профилированные карнизы со стилизованными машикулями в завершении 1-го, 3-го ярусов; квадратная филенка с профилированной круглой нишей от часов(?) на западной стороне нижнего яруса); восточный фасад: трехэтажный по крайним трем осям (оформленные в виде ризалитов), одноэтажный в центральной части; вид материала и характер отделки цоколя - известняк; вид материала и характер отделки фасада лицевой кирпич (руст квадром); исторические оконные проемы - местоположение (в трехэтажных частях), габариты, конфигурация (полуциркульные); заполнение оконных проемов - материал (дерево), цвет*, рисунок заполнений («венецианское окно»); оформление оконных проемов: профилированные наличники - в уровне 1-3-го этажей, окон каланчи; клинчатые перемычки веерным рустом - в уровне 1-3-го этажей; известняковые доски на стилизованных консолях, горизонтальные филенки – под окнами 1-го этажа; исторические оси воротных проемов – местоположение (центральная пониженная часть фасада), габариты, конфигурация (полуциркульные), оформление (клинчатые перемычки веерным рустом); подоконные карнизы с дентикулами - в уровне 2-3-го этажа; профилированный венчающий карниз со стилизованными машикулями; дворовые фасады: материал и характер отделки цоколя - известняк; материал и характер отделки фасадов - лицевой кирпич; ризалиты - местоположение (южный и западный фасады), габариты, конфигурация; оконные и дверные проемы - местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульные, с лучковыми перемычками, прямоугольные); заполнение оконных проемов западного фасада - материал (дерево), цвет*, рисунок расстекловки («венецианские окна»); подоконные карнизы с дентикулами - в уровне 2-3-го этажа; профилированный венчающий карниз со стилизованными машикулями (исключая северный фасад и одноэтажную часть восточного фасада; галерея-переход от западного к южному корпусам местоположение (в уровне 3-го этажа), оформление (цилиндрический свод).

11. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной

литературы (при значительном количестве документов и литературы их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения):

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

- о Ситуационный план (Приложение 2)
- о Материалы фотофиксации – (фотофиксация выполнена экспертом Медведчиковой Г.Н. 31 июля 2026г. (Приложение 2)

В процессе работы по сбору архивных и библиографических данных были изучены фонды:

- о Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
- о Архив СПб ГБУ «Мостотрест».
- о Архив КГИОП Санкт-Петербурга
- о Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга ЦГАКФФД СПб.
- о Российский государственный архив научно-технической документации РГАНТД

Перечень использованной для проведения экспертизы специальной, технической и справочной литературы:

- Георги И.Г. – Описание Российско-Императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопримечательностей в окрестностях. Изд. «Лига», СПб, 1996 г., стр.57
- Гнездилов Ю. – Безымянный ерик (страницы прошлого листая) Газета «Вечерний Ленинград», 1976г., 12 авг., №189
- Полное Собрание Законов Российской Империи Собр. 1, т. VII, 1727г., № 5014, стр. 739
- Медерский Л.А. – Набережные Фонтанки. Памятники архитектуры Ленинграда.
- Л., 1975г., стр. 514-515
- Полное Собрание Законов Российской Империи. Собр. 1, т. XX, 1780г., № 14968, стр. 909
- Георги И.Г. – Описание Российско-Императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопримечательностей в окрестностях. Изд. «Лига», СПб, 1996 г
- Газета «Новое время», 1880г., 10 авг., (№1598), стр.3
- «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и Столичной Полиции» 1896г., 15 июня (№138), стр.2
- «Известия Санкт-Петербургской Городской Думы», 1896г., №13, стр.339
- «Известия Санкт-Петербургской Городской Думы», 1897г., т.126, №12, стр.937-942
- Рапорт от 14 сентября 1925 г. инженера УГИ Я.А. Смирнова Губернскому инженеру «Об осмотре проводимой работы по ремонту набережной на левом берегу Фонтанки, на протяжении 213м у устья». РГАНТД, ф. 192, о. 3-1, ч. 4, д. 9054, стр. 52

Электронные ресурсы:

http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=798
<https://runivers.ru/lib/book4715/>
<https://www.citywalls.ru/?ysclid=mbgaljl7hz38627484>
<https://spbarchives.ru/infres/-/archive/>

Нормативная литература:

- ФЗ РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ФЗ РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ Р 21. 101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 2.701-2008. «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»;

- ГОСТ 31937-2024. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»

- СП 13–102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- ФЗ РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия».

12. Обоснования вывода экспертизы:

На экспертизу представлена

- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
- раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия:
 - объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге,
 - объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге,
 - объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной

ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

Проектная документация на ремонт объекта: «Наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)», разработана на основании Адресной программы капитального ремонта искусственных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений за счет средств субсидии СПб ГБУ «Мостотрест» на финансовое обеспечение исполнения государственного задания на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов, государственного контракта между СПб ГБУ «Мостотрест» и ООО «ПИРОН» №212-УП от 26.11.2024г. и договора подряда между ООО «ПИРОН» и ООО МПК «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

12.1. Анализ проектной документации:

Раздел 1. Пояснительная записка

1.1 212-УП -ПЗ1 Часть 1. Пояснительная записка

1.2 212-УП -ПЗ2 Часть 2. Исходные данные для разработки проектной документации. Материалы технических условий и согласований

Том содержит сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических характеристиках района, на территории которого располагается объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), и оказывающие влияние на его сохранность и эксплуатацию. Представлены: технико-экономическая характеристика объекта, существующая и прогнозируемая интенсивность движения. В соответствии с тем, что предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утвержденного распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г, являются исторические габариты и конфигурация набережной, основные проектные решения рассчитаны и приняты с учетом существующих параметров и их сохранности после ремонта.

В томе описаны принципиальные проектные решения конструктивного характера. Проект предусматривает сохранение существующей системы отвода воды с проезжей части. Описаны проектные решения по организации рельефа, выбору типа дорожной одежды, благоустройству и озеленению участка, на котором проводятся работы и устройству системы водоотведения. Том выполнен в необходимом объеме.

Том содержит исходно-разрешительную документацию, являющуюся основанием для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Том выполнен в необходимом объеме.

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

2 212-УП -ППО Проект полосы отвода

Объект проектирования расположен в городе Санкт-Петербург, Адмиралтейского района, наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Поверхность участка работ относительно ровная, спланированная, заасфальтированная. Территория площадки плотно застроена, окружена различными административными сооружениями, а также памятниками истории и культуры федерального значения. Основным покрытием являются: на 1 участке: асфальт на проезжей части и гранитные плиты, на 2 участке: асфальт на проезжей части и на тротуаре и газон. Существующих деревьев на рассматриваемых участках нет.

Кадастровый номер объекта 78:32:0107602:1.

Дано описание основных характеристик участка. Описаны природные процессы.

Описаны зоны с особым режимом использования территории.

В соответствии с техническим отчетом по Инженерно-экологическим изысканиям 212-УП-ИЭИ зоны с особым режимом использования территории:

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.02.2024г. № 15-61/2655-ОГ участок не находится в границах ООПТ федерального значения и их охранных зон.

В соответствии с письмом Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 25.01.2024г. №01-425/24-0-1 в границах работ, особо охраняемые природные территории, их охранные зоны регионального и местного значения, а также планируемые к созданию ООПТ отсутствуют..

Согласно данным информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ») http://oopt.aari.ru/oopt_map на территории Санкт-Петербурга располагаются существующие ООПТ, находящиеся на удалении от объекта.

Объекты историко-культурного значения

Объект расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Участок «Наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)» расположен в границах объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» в соответствии с постановлением правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Согласно данным портала Геоинформационной системы Санкт-Петербурга (<http://rgis.spb.ru/mapui/>) непосредственно в границы проектирования не попадают зоны санитарной охраны 1, 2, 3 поясов подземных питьевых источников, источники подземного водоснабжения и зоны санитарной охраны на участке размещения проектируемого объекта отсутствуют.

Мелиоративные системы

В границах участка проектирования отсутствуют объекты мелиоративной системы, в том числе объекты государственной мелиоративной системы Санкт-Петербурга, а также гидротехнических сооружений, переданных в оперативное управление Дирекцией.

Водные объекты

В соответствии с письмом Невско-Ладужного БВУ от 02.09.2016 г. №Р11-35-8250, границы участка проектирования расположены в водоохранных зонах р. Невы и р. Фонтанки, а также береговой полосе р. Фонтанки

На участке от Мало-Калинкина моста до Старо-Калинкина, вдоль проезжей части ни газона, ни существующих деревьев не наблюдается. На участке проектирования ниже Старо-Калинкина моста на всем протяжении к проезжей части примыкает тротуар с

асфальтобетонным покрытием. Между тротуаром и стенкой набережной имеется существующее газонное покрытие.

В соответствии с требованиями «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» Утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 проектом не предусматривается изменения постоянной полосы отвода в ходе капитального ремонта набережной.

В границах капитального ремонта к началу участка у Мало-Калинкина моста примыкает наб. Канала Грибоедова (правый берег), в створе Старо-Калинкина моста начинается проспект Римского-Корсакова. Примыкания и пересечения ремонту не подлежат.

Ремонт покрытия проектной документацией предусмотрены в рамках установленного ограждения, необходимого для производства работ.

Проектные решения по участку от Мало-Калинкина моста до Старо-Калинкина моста включают:

покрытие существующего тротуара вдоль стенки набережной граничит с проезжей частью и выполнено из гранитных плит. В процессе выполнения работ капитального ремонта стенки набережной данные плиты демонтируются с последующим восстановлением в рамках реставрационных работ, так как относятся к объекту культурного наследия. Существующие параметры тротуара полностью сохраняются (по балансовой принадлежности – Комитет по благоустройству Санкт-Петербургу). Ширина тротуара колеблется от 1,7-2,19 м. Объемы по реставрационным работам восстановления тротуара из гранитных плит.

Проектные решения по участку ниже Старо-Калинкина моста включают:

вдоль проезжей части устроен тротуар с покрытием из асфальтобетона и отделен от нее бортовым камнем БР100.30.15. Проектной документацией предусматривается замена данного бортового камня на камни КбртГПЗ по ГОСТ 32018-2012. Высота установки бортовых камней относительно проезжей части 0,40-0,45 м. Ширина тротуара практически на всем протяжении участка составляет 2,74 м. От пешеходного перехода до подхода к Старо-Калинкину мосту плавно расширяется до 4,3 м. В границах работ данного участка расположен один наземный пешеходный переход к площади Репина;

существующий тротуар на покрытии имеет трещины, выбоины, отхождения в сторону газона у набережной и повсеместные провалы. Проектной документацией предусматривается восстановление тротуара с заменой основания в существующих параметрах по ширине.

Проектными решениями предусматривается сохранение существующей постоянной полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с утверждённым приказом Минтранса России от 16.11.12 № 402 «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Размещение объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий не требуется.

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 1. Конструктивные решения набережной и прилегающей территории

3.1.1 212-УП -ТКР1.1 Книга 1. Стенка набережной

В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Набережные со

спусками», входящий в состав комплекса «Набережные и мосты реки Фонтанки» постановлением правительства РФ от 10.07.2001 г. №527 в разделе 10 часть 3 настоящего проекта разработаны научно-проектные работы по реставрации. Проектом сохранены архитектурные и конструктивные решения существующего сооружения – объекта капитального ремонта.

Поверхность участка работ относительно ровная, спланированная, заасфальтированная. Территория площадки плотно застроена, окружена различными административными сооружениями, а также памятниками истории и культуры федерального значения. Основным покрытием являются:

на 1 участке: асфальт на проезжей части и гранитные плиты,
на 2 участке: асфальт на проезжей части и на тротуаре и газон.

Перечень выполняемых работ для участка ниже Старо-Калинкина моста:

1. Демонтаж ограждений, гранитных тумб, тротуарных плит.
2. Сборка плашкоута для работ с воды
3. Устройство временного ограждения из шпунта Л5-УМ (или эквивалента) вибропогружателем.
4. Демонтаж гранитной облицовки набережной.
5. Устройство оставляемого ограждения из шпунта Л5-УМ (или эквивалента) вибропогружателем.
6. Устройство заполнения проемов в оставляемом шпунтовом ограждении в зоне коммуникаций: установка металлических щитов, устройство стены в грунте.
7. Разборка бутовой кладки за фасадными и тротуарными блоками существующей набережной.
8. Разборка существующего бетонного ростверка.
9. Устройство свайного основания на буроинъекционных сваях.
10. Сооружение ростверка из монолитного железобетона.
11. Сооружение вертикального укрепления стенки набережной из монолитного железобетона для восприятия горизонтальных нагрузок.
12. Устройство подпорной стены вдоль ограждения набережной со стороны с низовой стороны участка.
13. Установка отреставрированных фасадных блоков облицовки и укладка отреставрированных тротуарных блоков набережной.
14. Извлечение временного шпунтового ограждения.
15. Разборка плашкоута.
16. Установка отреставрированных тумб и перильного ограждения.

Перечень выполняемых работ для участка выше Старо-Калинкина моста:

1. Демонтаж ограждений, гранитных тумб, тротуарных плит при помощи автокрана.
2. Бурение скважин для инъектирования и последующее инъектирование существующей бутовой кладки стенки набережной.
3. Укладка отреставрированных тротуарных блоков набережной при помощи автокрана.
4. Установка отреставрированных тумб и перильного ограждения при помощи автокрана.

В томе представлены расчеты подпорной стенки набережной. По результатам расчетов прочность стены обеспечена.

3.1.2 212-УП – ТКР1.2 Книга 2. Благоустройство и озеленение

Объект проектирования расположен в городе Санкт-Петербург, Адмиралтейского

района, наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Участок работ представляет собой набережную реки Фонтанки, рельеф спокойный с уклоном менее 1%. Существующих деревьев на рассматриваемых участках нет.

Автомобильная транспортная сеть хорошо развита и представлена набережной канала Грибоедова, набережной реки Фонтанка и Садовой улицей.

Участок изысканий расположен в городской черте, в зоне жилой застройки города Санкт-Петербург. Поверхность участка работ относительно ровная, спланированная, проезжая часть вдоль набережной заасфальтирована. Существующее покрытие тротуара – гранитные плиты. В границах участка работ проложено большое количество инженерных сетей и коммуникаций, таких как канализация, водопровод, газопровод, кабельные линии и линии связи. Поверхность участка работ относительно ровная, спланированная, проезжая часть вдоль набережной заасфальтирована. Асфальт покрыт сеткой трещин, наблюдаются выбоины дорожного полотна. Покрытие тротуара вдоль набережной – каменные гранитные плиты, частично трещиноватые. В границах участка работ проложено большое количество инженерных сетей и коммуникаций, таких как канализация, водопровод, газопровод, кабельные линии и линии связи.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием двух горизонтов подземных вод.

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит к бассейну Балтийского моря.

Участок работ находится в умеренной климатической зоне.

Проектом сохранены архитектурные и конструктивные решения существующего сооружения – объекта капитального ремонта.

Проектной документацией предусмотрены работы по восстановлению существующего благоустройства в границах строительного городка с корректировкой существующих планово-высотных решений по проезжей части, тротуару, газону набережной для обеспечения отвода воды.

Высотные отметки тротуара корректировалось на основании проектируемого продольного профиля подпорной стенки набережной, в рамках реставрационных мероприятий.

Проектные решения по участку от Мало-Калинкина моста до Старо-Калинкина моста.

Покрытие существующего тротуара вдоль стенки набережной граничит с проезжей частью и выполнено из гранитных плит. Существующие параметры тротуара полностью сохраняются.

Отвод воды с тротуаров обеспечивается продольными и поперечными уклонами покрытия к проезжей части с учетом существующей системы ливневой канализации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Восстанавливаемый тротуар у стенки набережной предусматривается с уклоном 20‰ сторону проезжей части.

На участке вдоль тротуара из гранитных плит отсутствует бортовой камень. Для исключения установки металлического барьерного ограждения для безопасности движения автомобильного транспорта.

В границах работ расположен один наземный пешеходный переход. Покрытие подхода к данному переходу – гранитные плиты. Проектом предусмотрено дополнительно установка бортового камня КбртГП6 по ГОСТ 32018-2012 в бетонной опалубке для сопряжения покрытия проезжей части и тротуара.

При подходе к Мало-Калинкину мосту кроме гранитных плит дополнительно устроено сопряжение из тротуарной плитки.

По фасадной подпорной стенке устанавливаются отреставрированные фасадные блоки облицовки и укладываются отреставрированные тротуарные блоки набережной.

Устанавливаются отреставрированные тумбы и перильное ограждение.

Проектные решения по участку ниже Старо-Калинкина моста.

Замена бортового камня на камни КбртГПЗ по ГОСТ 32018-2012. Высота установки бортовых камней относительно проезжей части 0,40-0,45 м. Ширина тротуара практически на всем протяжении участка составляет 2,74 м.

Восстановление тротуара с заменой основания в существующих параметрах по ширине.

В связи с тем, что существующие отметки стенки набережной ниже отметок тротуара (перепад высот составляет до 1,0 м), предусматривается устройство подпорной стенки.

По фасадной подпорной стенке устанавливаются отреставрированные фасадные блоки облицовки и укладываются отреставрированные тротуарные блоки набережной.

Устанавливаются отреставрированные тумбы и перильное ограждение.

Реставрация перильного металлического ограждения.

Реставрация тумб ограждения, тротуаров, облицовки набережной.

Для исключения установки металлического барьерного ограждения для безопасности движения автомобильного транспорта, проектной документацией предусматривается установка бортовых камней КбртГПЗ по ГОСТ 32018-2012 в бетонной опалубке.

При устройстве подпорной стенки и капитальном ремонте стенки набережной будет нарушено благоустройство между тротуаром и стенкой набережной. Предлагается: срезка непригодного растительного грунта с вывозом на ТБО, восстановление утраченного газона слоем растительного грунта толщиной 20 см, посев трав и уход за газоном.

Ширина газона варьируется от 1,40 до 5,60 м. На газоне растёт самосевное дерево (вяз). Предусматривается вырубка данного дерева без дальнейшего восстановления.

На подходе к Старо-Калинкину мосту имеется существующее металлическое барьерное ограждение, протяженностью 17,0 пм. Данное ограждение демонтируется и вывозится со сдачей балансодержателю.

Проектной документацией не предусматривается устройство тротуара и организация схода к перилам набережной.

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах колясках, не превышает 5%, поперечный - 20%. Ширина пешеходного пути по тротуару сохраняется в историческом параметре и составляет 1,65 – 1,80 м. Уширение тротуара проектной документацией не предусматривается.

В местах переходов через проезжую часть устраиваются опуски бортового камня, при этом поверхность тротуара соответствует уровню проезжей части. п. 5.4.6 СП 59.13330.2020. Покрытие пешеходной дорожки и площадок выполнено из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при неблагоприятных погодных условиях.

Дороги

По завершении основных реставрационных работ и СМР в рамках капитального ремонта набережной предусмотрено восстановление существующего покрытия в границах строительного городка. Проектом предусмотрены следующие виды подготовительных работ:

- фрезерование существующего покрытия проезжей части средним слоем 5 см с выравниванием продольного и поперечного профиля и устройство нового

асфальтобетонного

покрытия в границах работ;

- обрезка кромок пилой;

- устройство штрабы в существующей проезжей части шириной 0,5 м, средней глубиной 0,80 м для переустановки существующего бортового камня;

- разборка бортового камня, отделяющего тротуар и газон от проезжей части, с вывозом;

Строительно-монтажные работы включают в себя:

- установка бортовых камней КбртГП1 по ГОСТ 32018-2012, КбртГП3 по ГОСТ 32018-2012 и КбртГП6 по ГОСТ 32018-2012 в месте пешеходного перехода. Бортовые камни устраиваются в бетонной опалубке;

- устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части на новые высотные отметки в месте корректировки уклона дороги;

- заделка штрабы в проезжей части.

Конструктивные решения

- восстановление покрытия тротуара на подходе к Мало-Калинкину мосту из гранитных плит мощения ПГП по ГОСТ 32018-2012;

- восстановление покрытия тротуара из асфальтобетона с заменой основания (на участке ниже Старо-Калинкина моста);

- замена гранитного бортового камня сечением 150х300 на гранитный бортовой камень КбртГП1 по ГОСТ 32018-2012, отделяющего тротуар от газона (на участке ниже Старо-Калинкина моста), протяженностью 53,0 пм на участке ниже Старо-Калинкина моста. Частично на протяжении 22,0 пм устраивается подпорная стенка (Том ТКР1.1), которая далее сопрягается с бортовым камнем КбртГП;

- замена/установка гранитного бортового камня сечением 150х300 на гранитный бортовой камень КбртГП3 по ГОСТ 32018-2012, отделяющего проезжую часть от тротуара (на протяжении всей границы работ), протяженностью 60,0 пм (частичная замена) на участке от Мало-Калинкина до Старо-Калинкина моста и 77,0 пм (замена) на участке ниже Старо-Калинкина моста;

- замена/установка гранитного бортового камня сечением 150х300 на гранитный бортовой камень КбртГП6 по ГОСТ 32018-2012 при сопряжении проезжей части и пешеходного перехода, протяженностью 2,0 пм (новый) на участке от Мало-Калинкина до Старо-Калинкина моста и 4,0 пм (замена) на участке ниже Старо-Калинкина моста;

- восстановление газона у набережной на участке ниже Старо-Калинкина моста.

Вертикальная планировка выполнена в увязке с отметками прилегающей территории, с учетом обеспечения водоотвода с пешеходного асфальтового тротуара в сторону проезжей части с сохранением существующих высотных отметок.

Благоустройство и озеленение

При устройстве подпорной стенки и капитальном ремонте стенки набережной будет нарушено благоустройство между подпорной стенкой тротуара и стенкой набережной.

Намеченные мероприятия по газону: Срезка непригодного растительного грунта с вывозом на ТБО, восстановление утраченного газона слоем растительного грунта толщиной 20 см, посев семян газонных трав и уход за газоном. Ширина газона варьируется от 1,40 до 5,60 м.

Газоны устраивают на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением проектного уклона основания.

Часть 2. Защита и переустройство существующих инженерных коммуникаций

3.2.1 212-УП – ТКР2.1 Книга 1. Сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

3.2.2 212-УП – ТКР2.2 Книга 2. Кабельные сети ПАО «Россети Ленэнерго»

3.2.3 212-УП –ТКР2.3 Книга 3. Мероприятия по защите и сохранности сетей ГРО «ПетербургГаз»

3.2.4 212-УП –ТКР2.4 Книга 4. Мероприятия по защите и сохранности сетей ПАО «Ростелеком»

3.2.5 212-УП –ТКР2.5 Книга 5. Мероприятия по защите и сохранности коммуникаций СПб ГКУ «ДОДД Санкт-Петербурга»

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта - не разрабатывался

Разделы выполнен в полном объеме. Принятые проектные решения не нарушают предмет охраны, утвержденный Распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

Раздел 5. Проект организации строительства

5.1 212-УП -ПОС1 Книга 1. Проект организации строительства. СВСиУ

5.2 212-УП -ПОС2 Книга 2. Технические средства организации движения транспорта и пешеходов на период капитального ремонта

Проект организации ремонта и реставрации является основным организационно-технологическим документом при строительных работах и обеспечивает высококачественное и в заданные сроки выполнение работ, представленных в проекте, поскольку содержит мероприятия по выполнению требований технических регламентов в строительстве. Раздел проекта организации ремонта и реставрации разработан с учетом: применения прогрессивных методов организации и управления работами с целью обеспечения наименьшей их продолжительности; применения технологических процессов, обеспечивающих высокий уровень качества работ.

В разделе представлена вся необходимая нормативно-техническая документация: характеристика района по месту расположения объекта ремонта и реставрации и условия строительства, дана оценка транспортной инфраструктуры, описаны особенности проведения работ в условиях стесненной городской застройки, представлены технологическая последовательность, а также поставляемых на площадку оборудования, конструкций и материалов.

Представлены перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда, проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в период строительства. Обоснованы продолжительности строительства объекта строительства, а также потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. Представлены технико-экономические показатели, ведомость объемов работ в графических материалах – календарный план, строительный генеральный план. Проектом не допускается изменение технических и технологических решений при проведении работ, а также изменение ландшафтных элементов объекта, представленных в предмете охраны.

Представлен стройгеплан и календарный график производства работ.

5.2 212-УП -ПОС2 Книга 2. Технические средства организации движения транспорта и пешеходов на период капитального ремонта

Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1 212-УП -ООС1 Мероприятия по охране окружающей среды

6.2 212-УП -ООС2 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Разделы выполнены в полном объеме. Принятые проектные решения не нарушают предмет охраны, утвержденный Распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

7 212-УП -ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Раздел выполнен в полном объеме. Принятые проектные решения не нарушают предмет охраны, утвержденный Распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

Раздел 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта

8 212-УП -ПБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта

Раздел выполнен в полном объеме. Принятые проектные решения не нарушают предмет охраны, утвержденный Распоряжением КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Часть 1. «Предварительные работы»

10.1 212-УП -ИРД Исходно-разрешительная документация

В соответствии с требованиями Задания КГИОП № 01-21-3145/22-0-1 от 18.01.2023 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление) объекта культурно-го наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки». в рамках предварительных работ была собрана и проанализирована исходно-разрешительная документация. Комплект исходной документации достаточен для разработки проектных решений.

Представлены документы, подтверждающие право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ:

- Выписка из реестра лицензий МК РФ 22477 от 04.08.2022г. ООО МПК «Любимый город»
- Выписка из реестра лицензий МК РФ 00016 от 13.06.12. ООО «ПИРОН»

В разделе представлен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 20 мая 2025г.

Проектной документацией предполагаются к выполнению следующие виды работ без изменения предмета охраны и воздействия на конструктивные характеристики сооружения:

- маркировка и демонтаж каменной облицовки откоса набережной на участке между тумбами № 17 и № 37;

- маркировка и демонтаж тротуарных плит и карнизных блоков;
- маркировка и демонтаж перильного ограждения и тумб;
- ремонт и реставрация металлических решеток ограждения и гранитных тумб в условиях мастерских;
- ремонт конструкций основания под тротуарными плитами;
- установка в проектное положение блоков облицовки откоса набережной, тротуарных плит, карнизных блоков, гранитных тумб и металлических ограждений с восполнением утрат.

При проведении работ, указанных в Акте определения влияния:

- сохраняется исторически сложившаяся конструктивная схема объекта культурного наследия;
- не изменяется объемно-планировочная структура объекта культурного наследия.

Предполагаемые к выполнению работы на объекте культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90–01–39-ГП относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия.

Согласно выводу Акта влияния работы, предусмотренные проектной документацией к выполнению на объекте культурного наследия, **оказывают влияния** на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».

По результатам оценки выводов Акта влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с экспертируемой проектной документацией виды работ **оказывают влияния** на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений», иных правовых актов.

Часть 2. «Комплексные научные исследования»

10.2.1 212-УП-КИС Книга 1. Краткая историческая справка. Архивные материалы

По результатам историко-архивных и библиографических исследований составлена краткая историческая справка, проиллюстрированная иконографическим материалом. Разработанная историческая справка содержит сведения из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся исследуемый объект. Исследования дополнены иконографическими и иллюстративными материалами, включающими фотокопии и копии графических материалов.

10.2.2 212-УП -ИТИ Книга 2. Технический отчет по обследованию набережной

Работы по обследованию проводились в три основных этапа:

- подготовительные работы, включая сбор информации и анализ исходной документации;
- визуальное обследование;
- обработка результатов обследования.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включали в себя анализ представленной технической документации.

Визуальное обследование


1. Визуальная проверка наличия характерных деформаций сооружения и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.);

2. Установление аварийных участков (при наличии)

Обработка результатов обследования Обработка результатов обследования включала в себя следующие работы:

- Выполнение схематических обмерных чертежей 1-й категории;
- Составление схем и ведомостей дефектов и повреждений, с фиксацией их мест и характера
- Описания, фотофиксация дефектных участков;
- Подготовка отчета с выводами и рекомендациями по результатам обследования.

Объект представляет собой стенку, облицованную крупными гранитными блоками на деревянном свайном основании, объединенном железобетонным и деревянным ростверком.



Конструкция участка набережной напротив д. №201 «тип 38», (ремонт 1949 г.):

Конструкция набережной состоит из двух стенок: наружной и внутренней (подпорной). Наружная стенка выполнена с малым углом наклона 3...4°, состоит из гранитных блоков. Тыльная поверхность блоков не обработана. Внутренняя стенка от обреза ростверка до отм. +1.000 выполнена из бетона с 15% содержанием гранитного окола, на деревянном свайном основании, от отм. +1.000 до подошвы тротуарных плит устроена бутовая кладка на цементном растворе 1:3. По верхнему обрезу стенки уложены гранитные тротуарные плиты. Обратная засыпка выполнена при помощи песка.

Подпорная стенка набережной от обреза ростверка до отм. +1.000 выполнена из бетона с 15% содержанием гранитного окола, на деревянном свайном основании, от отм. +1.000 до подошвы тротуарных плит устроена бутовая кладка на цементном растворе 1:3.

Наружная стенка смещена в сторону берега относительно передней грани плиты ростверка на 550 мм. В конструкции стенки с наружной стороны использован деревянный шпунт сечением $b=70\text{ мм}$ и длиной $l=3250\text{ мм}$. За стенкой расположен водоотводный дренаж. В качестве облицовочного материала использованы массивные крупногабаритные гранитные камни, уложенные в 8 рядов. Поверху стенок уложен карнизный камень и гранитные тротуарные плиты. Обратная засыпка котлована выполнена при помощи песка. В теле конструкции через каждые 10 м проходит керамическая дренажная труба $\varnothing 150\text{ мм}$. Гидроизоляция в контактной зоне «стена-грунт» выполнена при помощи обмазки горячим битумом поверх цементной обмазки.

Конструкция участка набережной напротив пл. Репина «тип 39», (ремонт 1986 г.):

Конструкция набережной состоит из двух стенок: наружной и внутренней (подпорной). Наружная стенка выполнена с малым углом наклона 3...4°, состоит из гранитных блоков. Тыльная поверхность блоков не обработана. Внутренняя стенка состоит из бутовой кладки, в ходе ремонта 1986 г. была усилена при помощи бетона М-200, на деревянном свайном основании. По верхнему обрезу стенки уложен карнизный камень.

Подпорная стенка набережной от обреза ростверка до подошвы карнизных плит выполнена при помощи бутовой кладки на известково-песчаном растворе, с наружной стороны в ходе капитального ремонта 1986 г. было произведено усиление при помощи бетона М-300 арм. сеткой АП Ø10-16 мм с яч. 200х200 мм.

В конструкции наружной стенки с наружной стороны использован деревянный шпунт сечением $b=80$ мм и длиной $l=3500$ мм. В качестве облицовочного материала использованы массивные крупногабаритные гранитные камни, уложенные в 4-5 рядов. Поверху стенок уложен карнизный камень, тротуарные плиты отсутствуют.

Конструкция участка набережной напротив пл. Репина «тип 40», (ремонт 1986 г.)

В период 1986 г. после обвала стенки набережной участок подлежал капитальному ремонту. В ходе проведения ремонтных работ было выполнено устройство металлического шпунта типа «Л-IV» в целях воспрепятствования выхода грунта за красную линию набережной, при этом восстановление облицовочных блоков, тротуарного покрытия и подпорной стенки не выполнялось. На основании данных, полученных от СПб ГБУ «Мостотрест», а также по результатам анализа архивных данных были получены следующие сведения:

Протяженность участка составляет 18,0 м. Подпорная стенка отсутствует, пространство между металлическим шпунтом типа «Л-IV» и местным грунтом засыпано слоем песка, щебня и строительного мусора. Деревянное свайное основание объединено железобетонным ростверком шириной 750 мм и высотой 900 мм. Расположение шпунта – по всей длине рассматриваемого участка, на расстоянии 400-750 мм от обреза местного грунта. За границей отсыпки песком и строительным мусором в местном грунте расположены линии высоковольтных электрокабелей 35 кВ – устроены по постели из утрамбованного песка, сверху защищены дощатыми настилами и уложенной по ним кирпичной кладкой. На обресе «насыпной» стенки, а также по местному грунту залит слой бетона (имеются множественные провалы и разрушения). Карнизные плиты устроены на двутавровой балке, расположенной на обресе шпунта.

Ограждение стенки

Ограждение стенки набережной представлено гранитными тумбами, профилированными в верхней и нижней части, с заполнением пролетов металлическими решетками. Решетка ограждения вертикального членения, тетива и поручни выполнены из черного кованного металла, закреплены между гранитными тумбами, а также при помощи шаровидных литых опор в основании секции. Секции, выполненные из кованного металла, имеют множественные замены исторических элементов на металлопрокат, клепочные соединения во многих зонах утрачены – стыки выполнены при помощи болтов и сварки. Шаровидные литые опоры во многих участках заменены элементами металлопроката. Секции ограждения на участке между тумб №17-37 окрасочных слоев не имеют. Отмечается нарушение внешнего вида секций ограждения (не соблюдение формы элементов, нарушение шага установки и габаритов стоек) в результате некачественно выполненного ремонта секций ограждения.

Тумбы перильного ограждения выполнены из гранитного камня. Подливка стыка тумб с карнизным камнем выполнена из поздних материалов.

По результатам выполненного обследования, анализа технического состояния строительных конструкций, анализа предоставленной технической документации, а также по результатам анализа актов периодического осмотра набережной сделаны следующие выводы:

По результатам водолазного обследования были получены следующие данные: набережная облицована гранитными блоками, в подводной части набережной уложено 1-2 ряда облицовочных блоков. Блоки, расположенные в подводной части, имеют множественные повреждения в виде сколов, выбоин, разрушений, утраты облицовочных блоков не обнаружены. Зафиксированы сдвиги и выдавливания облицовочных блоков из проектной плоскости до 150 мм. Участки биопоражения и разрушения шовного раствора облицовочных блоков расположены как ниже, так и выше уровня воды. Бетонное основание набережной на расстоянии от 0,8 м от стенки в сторону моста просматривается отдельными участками. Размыв грунта под набережной и оголение свайного основания отсутствуют. Обнаружен подводный кабельный переход. Дно с иловыми отложениями отсыпано бутовым камнем, битым кирпичом, на отдельных участках встречается строительный мусор – двутавры, разрушенные элементы ограждения, арматура, облицовочные блоки, элементы секций ограждения и пр.

Наружная стенка набережной имеет следующие дефекты и повреждения:

Участок между Мало-Калинкиным и Старо-Калинкиным мостами (между тумб №1-16): отклонение стенки набережной от проектного положения в высотном отношении составляет порядка 89мм от тумбы №6 к тумбе №11, в плановом положении – порядка 170 мм от тумбы №11 к тумбе №13. Облицовочные блоки в уровне воды имеют просадки с нарушениями и утратами связи с верхними рядами облицовки. Шовное заполнение множественными зонами на протяжении всего фасада деформировано, местами утрачено. Сколы и выбоины гранитного камня зафиксированы повсеместно отдельными участками на протяжении всего фасада. Зафиксированы такие дефекты как общее загрязнение поверхности фасада, участки выщелачивания, биопоражение облицовочных блоков подводной части. Общее состояние рассматриваемого участка оценивается как ограниченно-работоспособное, согласно ГОСТ 31937-2024, при этом общее состояние облицовочных материалов, согласно ГОСТ Р 55567-2013, оценивается как неудовлетворительное.

Участок ниже Старо-Калинкина моста (между тумб №17-37): отклонение стенки набережной от проектного положения в высотном отношении составляет порядка 115 мм от тумбы №27 к тумбе №33, в плановом положении – порядка 450 мм от тумбы №21 к тумбе №22. Облицовочные блоки в уровне воды имеют повсеместные просадки и утраты связи с верхними рядами облицовки. На всем протяжении фасада гранитные блоки имеют крупные выбоины, разломы и трещины, шовное заполнение практически повсеместно утрачено, в участках утрат наблюдается произрастание растительности. Зоны утрат облицовочных блоков и крупных выбоин заполнены мешками с ЦПС. На участке между тумб № 18-23 за шпунтом облицовочные блоки, согласно архивным данным, отсутствуют. Зафиксированы такие дефекты как общее загрязнение поверхности фасада, участки выщелачивания, биопоражение облицовочных блоков подводной части. Общее состояние рассматриваемого участка оценивается как аварийное, согласно ГОСТ 31937-2024, при этом общее состояние облицовочных материалов, согласно ГОСТ Р 55567-2013, оценивается как неудовлетворительное.

Покрытие тротуара гранитными плитами имеет следующие дефекты и повреждения:

Участок между Мало-Калинкиным и Старо-Калинкиным мостами (между тумб №1-16): существенные смещения и сдвиги плит с образованием щелей до 130 мм,

множественные участки просадок и выдавливания плит покрытия из проектной плоскости до 70 мм, указанные дефекты вызваны, предположительно, нарушением несущей способности фундаментов и основания стенки набережной.

Общее состояние рассматриваемого участка оценивается как ограниченно-работоспособное, согласно ГОСТ 31937-2024, при этом общее состояние облицовочных материалов, согласно ГОСТ Р 55567-2013, оценивается как неудовлетворительное.

Участок ниже Старо-Калинкина моста (между тумб №17-37): тротуарное покрытие отсутствует, культурный слой в примыкании к карнизным плитам сформирован газоном поверх слоя бетона. Откосы газона захламлены строительным мусором, фрагментами материалов, оставшихся в результате строительно-монтажных работ и залиты цементом (тротуарные плиты, фрагменты диабазовой шашки, гранитный бой и пр.). По всей длине участка наблюдаются повсеместные зоны провалов бетонного покрытия и грунта. Общее состояние рассматриваемого участка оценивается как аварийное, согласно ГОСТ 31937-2024.

Карнизный камень имеет следующие дефекты и повреждения:

Участок между Мало-Калинкиным и Старо-Калинкиным мостами (между тумб №1-16): смещения от проектного положения в планово-высотном отношении до 60 мм, смещения и сдвиги к береговой линии с образованием щелей, просадки на стыках с тротуарным покрытием, множественные сколы и выбоины различной крупности, ремонтные вмешательства при помощи цемента, повсеместное разрушение и утрата шовного заполнения, замыливание и утрата профиля. Общее состояние рассматриваемого участка оценивается как ограниченно-работоспособное, согласно ГОСТ 31937-2024, при этом общее состояние карнизного камня, согласно ГОСТ Р 55567-2013, оценивается как неудовлетворительное.

Участок ниже Старо-Калинкина моста (между тумб №17-37): повсеместные существенные смещения от проектного положения в планово-высотном отношении до 100 мм, смещения и сдвиги к береговой линии с образованием щелей, просадки и крены, крупные сколы, выбоины и трещины на всем протяжении участка, повсеместные отверстия от ранее установленных секций ограждения, повсеместные утраты шовного заполнения, замыливание и утрата профиля. Карнизный камень на уч. между тумб №18-23 опирается на металлический шпунт через двутавровую балку, обеспечение прочности сопряжения отсутствует. Общее состояние рассматриваемого участка оценивается как аварийное, согласно ГОСТ 31937-2024, при этом общее состояние карнизного камня, согласно ГОСТ Р 55567-2013, оценивается как неудовлетворительное.

Гранитные тумбы имеют следующие дефекты и повреждения:

На всем протяжении объекта тумбы выполнены из гранитного камня различных месторождений, габаритов и различного временного периода изготовления. Наблюдаются повсеместные сколы, выбоины и механические повреждения различной крупности, участки расслоения и нарушения целостности структуры материала с образованием трещин глубиной до 3-5 мм, замыливание и утраты профиля, участки домастиковки материалами на цементном основании и иные ремонтные вмешательства, разрушение и утраты подливок под основанием, повсеместно зафиксированы существенные отклонения от проектной линии и крены, вызванные сдвигами карнизного камня и отклонением стенки набережной от проектной линии, стыки с решеткой ограждения заполнены цементным раствором. Общее состояние гранитных тумб, согласно ГОСТ Р 55567-2013, оценивается как неудовлетворительное.

Элементы металлического декора имеют следующие дефекты и повреждения:

Решетки ограждения – повсеместные зоны разрушения и утрат окрасочного покрытия, крошение, отслаивание, коррозия элементов решетки вплоть до разрушения материала в отдельных участках, нарушения геометрии, вызванные отклонением тумб от проектной линии, повсеместные участки язвенной коррозии горизонтальных элементов, отдельные секции кованного ограждения утрачены и заменены на поздние, из прокатного металла, клепочные соединения во многом утрачены – стыки выполнены при помощи болтов и сварки, точечные сварные соединения не зачищены, мелкогабаритные детали не подогнаны, утраченные шаровидные опоры заменены на стержни из арматуры или прокатного профиля, окрасочное покрытие секций ограждения на участке ниже Старо-Калинкина моста утрачено повсеместно.

Отмечается нарушение внешнего вида секций ограждения (не соблюдение формы элементов, нарушение шага установки, габаритов и сечения стоек) в результате некачественно выполненного ремонта секций ограждения. Общее состояние решеток ограждения, согласно ГОСТ Р 55567-2013, оценивается как неудовлетворительное.

Причалные кольца (рымы) – отмечается нарушение геометрии колец, выявлено повсеместное поражение коррозией, ниже Старо-Калинкина моста причальные кольца утрачены (количество утрат – 2 шт.). Состояние причальных колец, согласно ГОСТ Р 55567-2013, оценивается как неудовлетворительное.

В представленной проектной документации рекомендуется выполнить усиление фундаментов стенки набережной, либо предусмотреть их замену для обеспечения восприятия стенкой набережной нормативных расчетных нагрузок и требований. Работы по восстановлению гранитной облицовки наружной стенки, гранитных тротуарных и карнизных плит и элементов металлодекора производить в историческом виде и материале в соответствии с проектными решениями.

10.2.3 212-УП -ОЧ Книга 3. Обмерные чертежи

Все обмерные работы выполнялись в единой условной системе координат и высот. Размеры даны по поверхности существующих конструкций. Размеры на чертежах даны в миллиметрах, высотные отметки – в метрах.

Результатом данного раздела стал комплект архитектурных обмерных чертежей, включающий в себя все основные проекции памятника и детали, необходимые для дальнейшего проектирования.

В томе представлена картограмма дефектов и дефектная ведомость.

10.2.4 212-УП -ХТИ Книга 4. Химико-технологические исследования

В томе изложены результаты натурного и лабораторных исследований состояния и состава материалов отделки объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

На основании исследования установлено:

Тумбы (образец 1)- полнокристаллическая средне- крупнозернистая горная порода светло-серого цвета с легким зеленоватым оттенком. Структура гранитная, очковая. Горная порода является гранитом-рапакиви («питерлитом»).

Образец № 3. Раствор на стыке ограждения с тумбой.

Плотный прочный и хорошо консолидированный в образце раствор серого цвета.

Вязущее – цементное с присутствием пластифицирующих добавок. Общее содержание вяжущего составляет порядка 25 об. %.

Наполнитель – кварц-полевошпатовый с примесью темноцветных минералов

Образец № 4. Тротуар – фрагмент - полнокристаллическая меланократовая горная порода. Структура породы мелко и равномернозернистая габбровая с признаками диабазовой.

Образец № 5. Тротуар – фрагмент.

Полнокристаллическая горная порода светлого розовато-серого цвета с легким зеленоватым оттенком. Структура гранитная, очковая. Горная порода относится к интрузивным кислым магматическим горным породам и является гранитом-рапакиви («выборгитом»).

Образец № 7. Раствор в основании тумбы

Плотный прочный и хорошо консолидированный в образце раствор бурого-коричневого цвета серого цвета.

Вязущее – цементное с присутствием пластифицирующих добавок и пигментированное в бурого-коричневый цвет. Общее содержание вязущего составляет порядка 25 об. %.

Наполнитель – кварц-полевошпатовый с примесью темноцветных минералов

Стратиграфический анализ.

Образец № 6. Ограждение. Фрагмент металла окрашенного.

1. Черный металл.
2. С тыльной стороны некоторых фрагментов пробы имеются продукты коррозии черного металла в виде окислов трехвалентного железа красно-коричневого цвета.
3. Тонкий слой покрытия черного цвета, на синтетическом связующем.
4. Тонкий слой грунта желтого цвета (в составе пробы выявлено присутствие соединений свинца, предположительно свинцовый сурик $2PbO \cdot PbO_2$).
5. Окрасочный слой серого цвета, бл. к № S 1502-B, на синтетическом связующем (в составе покрытия выявлено присутствие Al^{3+}).
6. Слой покрытия черного цвета, на синтетическом связующем.

На основании исследования установлено, что перильное ограждение неоднократно ремонтировалось и окрашивалось, обнаружены следы грунтов (свинцовый сурик - $2PbO \cdot PbO_2$), шпаклевок и слоев масляных красок разных оттенков, при последнем ремонте все поверхности ограждений окрашены краской черного цвета, на синтетическом связующем.

На момент обследования перильное ограждение находится в неудовлетворительном состоянии:

- окрасочные слои загрязнены, разрушены, истончены, местами отслаиваются, наблюдаются следы механических повреждений, трещины и утраты, присутствуют ржавчина и выполненные без надлежащего качества ремонтные окраски,
- металл в местах утраты или разрушения защитного окрасочного слоя подвержен коррозии, наблюдаются следы механических повреждений и утраты отдельных элементов, разрыв сварных соединений, выполненные без надлежащего качества ремонтно-восстановительные работы.

Часть 3. «Научно-проектные работы по реставрации»

10.3.1 212-УП -РМР Книга 1. Проект реставрации металлических решеток и рымов

Проектом предлагается:

Реставрация элементов металлических решеток:

- Маркировка, демонтаж и транспортировка секций ограждения набережной в реставрационные мастерские.
- Разборка решеток поэлементно. Расчистка от загрязнений, продуктов коррозии и лакокрасочных покрытий.
- Замена поручней, тетивы, поврежденных и утраченных шаровидных опор.

- Замена секций с нарушениями геометрии, формы элементов и шага установки стоек.
- При реставрации элементов провести наплавку металла в местах каверн, тщательно зачистить.
- При реставрации звеньев решетки поздних ремонтов, выполненных из проката и на сварке, используется сварка. При реставрации таких звеньев решетки необходимо выполнить тщательную зачистку торцов коротких горизонтальных элементов. В местах некачественного сварного шва (с видимыми глазом пустотами и наплывами металла) провести проварку этих соединений.
- При восполнении утрат шаровидных опор необходимо изготовление формы для отливки и отливка утраченных элементов.
- Расчистка, обработка и окраска поверхности согласно «Методическим рекомендациям по реставрации» – см. том 10.3.3 (шифр 212-УП -МР).
- Монтаж решеток согласно маркировки между гранитных тумб с учетом существующих пазов в тумбах.

Реставрация рымов на фасаде стенки:

- Маркировка и демонтаж рымов при демонтаже участков гранитной облицовки набережной
- Расчистка от загрязнений, продуктов коррозии и лакокрасочных покрытий.
- Восполнение утраченных рымов по сохранившимся образцам из стали методомковки. Историческая конструкция крепления кольца уточняется после выполнения работ по демонтажу облицовки стенки набережной.
- Рихтовка, обработка и окраска поверхности согласно «Методическим рекомендациям по реставрации»
- Установка рымов на исторические места в отреставрированной гранитной облицовке набережной.

10.3.2 212-УП -РГО Книга 2. Проект реставрации гранитных тумб ограждения, гранитных плит тротуаров и гранитной облицовки набережной

Участок набережной расположен в зоне охраны исторического центра Санкт-Петербурга, является объектом культурного наследия федерального значения.

В связи с расположением реставрируемого участка набережной в зоне охраны исторического центра особые требования выдвигаются к методам ведения работ по реставрации и капитальному ремонту, исключающим вредное воздействие на расположенные рядом здания, сооружения и т.п.

В томе представлена подробная картограмма реставрационных работ.

Реставрация тумб

- Маркировка, демонтаж и транспортировка тумб на площадку реставрационных работ.
- Расчистка от цементных поздних «мастиковок»
- Удаление загрязнений с лицевой поверхности промывкой поверхности водой под давлением до 10 бар. с использованием жестких щеток.
- Расчистка опорных сторон тумб при помощи пескоструйного аппарата.
- Очистка от трудноудаляемых загрязнений на лицевой видимой поверхности производится с помощью смывки.
- Мастиковка утрат полиэфирным или эпоксидным компаундом с гранитной крошкой соответствующего цвета.
- Новые тумбы изготавливаются из гранита, подобранного по цвету и фактуре, согласно месту установки, в связи с использованием при облицовке гранита из разных месторождений.

- Установка тумб, на клей-шпаклевку для натурального камня с креплением на пироны из нержавеющей стали.

Реставрация тротуарных плит и карнизных блоков:

- Маркировка, демонтаж и транспортировка тротуарных плит и карнизных блоков на площадку реставрационных работ.
- Удаление загрязнений с лицевой поверхности промывкой поверхности водой под давлением до 10 бар с использованием жестких щеток.
- Расчистка тыльной стороны плит при помощи пескоструйного аппарата.
- Очистка от трудноудаляемых загрязнений на лицевой видимой поверхности плит производится с помощью смывки.
- Мастиковка утрат полиэфирным или эпоксидным компаундом с гранитной крошкой.
- Новые плиты и блоки изготавливаются из гранита, подобранного по цвету и фактуре согласно месту установки, в связи с использованием при облицовке гранита из разных месторождений.
- Укладка плит на цементно-песчаный раствор с гидрофобизирующей добавкой, с выравниванием.
- Карнизные блоки устанавливаются на место с фиксацией на пироны из нержавеющей стали.
- Заполнение швов между плитами шовным составом Resmix RF-G (или эквивалент).

Реставрация блоков облицовки стенки набережной:

- После демонтажа карнизных блоков провести удаление расшивки швов, маркировку и демонтаж гранитных блоков облицовки, для выполнения ремонта и усиления подпорной стенки.
- Реставрация демонтированных блоков и подготовка их к установке на место производится на специализированном участке путем очистки лицевой поверхности от загрязнений промывкой водой с использованием жестких щеток, пескоструйной очистки тыльной стороны и торцов блоков.
- Очистка от трудноудаляемых загрязнений на лицевой видимой поверхности демонтированных блоков производится с помощью смывки.
- Перед установкой выполнить обработку тыльной стороны блоков гидроизоляционным обмазочным слоем 2-3 мм Resmix MDS flex или эквивалентом для соблюдения обратимости реставрационных работ.
- Блоки устанавливаются на место с помощью пиროнов и анкеров из нержавеющей стали, прикрепляемых к подпорной стенке.
- Расшивка швов производится составом Resmix RF-G (или эквивалент), не допускающим выщелачивания.
- Поверхность гранита после очистки обработать бучардами.
- Мелкие выбоины, сколы и трещины в гранитной облицовке необходимо замастиковать полиэфирным или эпоксидным компаундом с гранитной крошкой соответствующего цвета.
- Новые блоки изготавливаются из гранита, подобранного по цвету и фактуре согласно месту установки, в связи с использованием при облицовке гранита из разных месторождений.

Устройство температурного шва и деформационного шва:

- деформационные и температурные швы располагаются максимально приближенными к новым швам в монолитном железобетонном ростверке и плите.

10.3.3 212-УП -МР Книга 3. Методические рекомендации по реставрации

На основании исследований разработаны подробные методические рекомендации по реставрации:

Реставрация элементов металлических решеток

Реставрация рымов на фасаде стенки

Реставрация изделий из гранита

Реставрация тротуарных плит и карнизных блоков

Реставрация гранитной облицовки

Реставрация гранитных тумб

Устройство деформационного и температурного шва

Технологические рекомендации по реставрации гранита включают:

- Устранение трещин, выбоин, сколов
- Восполнение мелких утрат камня
- Нанесение мастики
- Инъектирование трещин
- Восполнение крупных утрат камня.

Технологические рекомендации по реставрации перильного ограждения и рымов:

- Расчистка поверхностей от загрязнений и слоев старой краски
- Удаление продуктов коррозии
- Восполнение утрат
- Реставрация элементов (Восполнение утрат и исправление дефектов.)
- Подготовка поверхности металла под окраску
- Работы по грунтованию и окрашиванию поверхности черного металла
- Окраска Полиуретановой трехслойной системой производства АО НПХ «ВМП» или
- Окраска многослойной системой производства АО «КРОНОС СПб».

Часть 4. «Обследование и мониторинг зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительно-монтажных работ

10.4.1 212-УП –ОКН1 Книга 1. Технический отчет по результатам обследования существующих зданий и сооружений

В соответствии с требованиями норм, размеры зоны влияния работ по капитальному ремонту на техническое состояние окружающей застройки (зона риска) определяются в зависимости от геотехнической категории объекта строительства, которая, в свою очередь, устанавливается в зависимости от уровня ответственности объекта строительства, категории технического состояния соседней застройки и категории риска, определяемой с учетом категории сложности инженерно-геологических условий участка строительства.

Обследованию подлежат все здания и сооружения, которые могут получить деформацию, вызванную статическими, динамическими или иными техногенными воздействиями, связанными с процессом проведения работ по капитальному ремонту.

Учитывая эти требования, было принято решение, что в зону риска (в зону влияния работ по капитальному ремонту на техническое состояние соседней застройки) при капитальном ремонте стенки набережной попадают здания, расположенные по адресам: наб. реки Фонтанки д.201 литера А, наб. реки Фонтанки д.203 литера А. Также в зону влияния работ по капитальному ремонту попадают Мало-Калинкин и Старо-Калинкин мосты.

наб. реки Фонтанки, д. 201 литера А - объект культурного наследия регионального значения (на основании Распоряжения КГИОП №10-22 от 21.07.2009 г.).

«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части». Построен: 1851 г., арх. Железявич Р.А. Трехэтажное одно-двухпролетное здание. Конструктивная схема – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами, подвальные помещения

отсутствуют. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен и конструкций перекрытий. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. Материал несущих стен – глиняный полнотелый кирпич. Кровля скатная, покрытие из кровельной стали устроено по деревянной обрешетке, несущие конструкции кровли – деревянные наслонные стропила. Поверхности фасадов не оштукатурены. Год проведения капитального ремонта или реконструкции – не установлено. Функциональное назначение на период обследования – университет Министерства Внутренних Дел РФ.

наб. реки Фонтанки, д. 203 литера А - Адмиралтейский судостроительный завод – Завод имени А. Марти – «проходная». Год возведения и арх. – не установлено.

Одноэтажное однопролетное нежилое здание. Конструктивная схема – каркасно-стенная, с продольными и поперечными несущими стенами и колоннами. Подвальные помещения отсутствуют. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен, колонн, чердачного перекрытия и жесткого диска покрытия. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. Материал несущих стен – глиняный полнотелый кирпич, колонны выполнены из металла. Кровля скатная, покрытие из кровельной стали устроено по деревянной обрешетке, несущие конструкции кровли – деревянные наслонные стропила. Поверхности фасадов оштукатурены и окрашены. Год проведения капитального ремонта или реконструкции – не установлено. Функциональное назначение на период обследования – нежилое строение, проходная Адмиралтейского судостроительного завода.

«Мост Мало-Калинкин» - объект культурного наследия федерального значения на основании Постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001.

Построен: 1783 г., инж. Борисов И.Н. Реконструкция – 1952 гг., арх. – Ротач А.Л. Пролетное строение – трехпролетное, металлическое, балочное нарезное. Опоры из бутовой кладки, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованный металл. Покрытие проезжей части и тротуара – асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части гранитным поребриком. Ширина сооружения – 16,5 м, длина – 26,6 м. Лестничные сходы отсутствуют.

«Мост Старо-Калинкин» - объект культурного наследия федерального значения, на основании Постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001.

Построен: 1786 г., инж. Герард И.К. Реставрация – 1987 г., арх. – Иванов В, М. Пролетное строение – трехпролетное, арочное, боковые пролеты перекрыты каменными сводами, средний пролет перекрыт пологой полуциркулярной аркой. Опоры из бутовой кладки и бетона, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованный и прокатный металл. Покрытие проезжей части – асфальтобетон, тротуарное покрытие – гранитные плиты. Тротуары отделены от проезжей части гранитными поребриком и парапетом. Башни выполнены из гранита. Ширина сооружения – 30,8 м, длина – 61,6 м. Лестничные сходы отсутствуют.

Анализ результатов визуального обследования зданий набережной дает возможность выполнить предварительную оценку технического состояния зданий, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту по капитальному ремонту наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части» по адресу: наб. реки Фонтанки, д.201 литера А

Лицевые фасады здания – выявленные дефекты и повреждения:

Множественные косые и вертикальные трещины и разломы кирпичной кладки силового характера, расположенные в межоконных поясах с ориентацией на углы оконных и дверных проемов, а также силовые трещины и разрушение кирпичной кладки венчающего карниза.

Характер и конфигурация выявленных дефектов указывает на существенные неравномерные осадки фундаментов здания, а также выраженное нарушение несущей способности грунтов основания.

Фасады здания, расположенные в осях «1-5/А» имеют множественные участки силовых трещин и разломов кирпичной кладки наружных несущих стен раскрытием более 50 мм, пересекающие три и более рядов кладки. Тип и конфигурация указанных дефектов свидетельствуют об аварийном техническом состоянии несущих конструкций здания в данных участках.

Вследствие физического износа отделочных материалов были обнаружены следующие дефекты и повреждения: деструкция, эрозия и разрушение кирпичной кладки, деструкция и разрушение шовного раствора, деструкция и разрушение известнякового цоколя.

В процессе выполнения работ по обследованию здания доступ к дворовым фасадам и помещениям управляющей компанией не был предоставлен.

По итогам проведенного обследования техническое состояние несущих конструкций здания в целом, согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как ограниченно-работоспособное, локально – аварийное. Объект нуждается в мероприятиях по мониторингу в процессе выполнения работ по капитальному ремонту.

Адмиралтейский судостроительный завод – Завод имени А. Марти – «проходная» по адресу: наб. реки Фонтанки, д.203 литера А

Лицевые фасады здания – конструктивные дефекты не выявлены.

Вследствие физического износа отделочных материалов были обнаружены следующие дефекты и повреждения: локальное «бухтение» штукатурного слоя, крошение, отслаивание и деструкция окрасочного слоя.

В процессе выполнения работ по обследованию здания доступ к дворовым фасадам и помещениям управляющей компанией не был предоставлен. Перед началом производства работ необходимо организовать комплекс мероприятий по мониторингу с предварительной оценкой технического состояния наружных и внутренних несущих конструкций здания.

По итогам проведенного обследования техническое состояние несущих конструкций здания в целом, согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как работоспособное, однако объект нуждается в мероприятиях по мониторингу в процессе выполнения работ по капитальному ремонту.

мост Мало-Калинкин

Пролетное строение – выявленные дефекты и повреждения:

Локальная коррозия строительных конструкций.

Устои моста – выявленные дефекты и повреждения:

Биопоражение поверхности, выщелачивание, высолы, общее загрязнение поверхностей.

Мостовое полотно – выявленные дефекты и повреждения:

Видимых существенных повреждений не выявлено.

По итогам проведенного обследования техническое состояние конструкций сооружения в целом, согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как – работоспособное, однако объект нуждается в мероприятиях по мониторингу в процессе выполнения работ по капитальному ремонту.

мост Старо-Калинкин

Пролетное строение и устои моста– выявленные дефекты и повреждения:

Разрушение шовного раствора, биопоражение поверхности, выщелачивание, высолы, общее загрязнение поверхностей. В части устоев центрального пролета нижнего фасада и крайних устоев первого и третьего пролетов верхнего фасада обнаружены сдвиги, смещения, крены и выдавливания облицовочных блоков из проектной плоскости, характер и конфигурация

указанных дефектов свидетельствует о возможной утрате физико-технических свойств основания и нарушением целостности фундаментов сооружения, категория технического состояния в данных участках оценивается как ограниченно-работоспособное.

Мостовое полотно – выявленные дефекты и повреждения:

Сдвиги и смещения тротуарных плит, повсеместное отклонение от проектного положения.

По итогам проведенного обследования техническое состояние конструкций сооружения в целом, согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как – работоспособное, локально – ограниченно-работоспособное, объект нуждается в мероприятиях по мониторингу в процессе выполнения работ по капитальному ремонту.

В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 техническое состояние указанных зданий соответствует второй категории технического состояния.

Для обеспечения сохранности строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту, в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 и ТСН 50- 302-2004 непосредственно перед началом работ необходимо выполнить комплекс работ, включающий:

- инженерно-техническое обследование и оценку технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту;
- мониторинг технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту;

По результатам инженерно-технического обследования принимается также решение о необходимости выполнения работ по усилению несущих конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту.

Усиление несущих конструкций зданий и сооружений, в случае необходимости, проводится до начала выполнения работ по капитальному ремонту по капитальному ремонту участка набережной реки Фонтанки.

В ходе выполнения работ по капитальному ремонту рекомендуется организовать силами специализированной организации мониторинг за объектами окружающей застройки по специально разработанной программе. Мониторинг должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31937- 2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». В случае превышения предельно допустимых значений деформаций и вибродинамических нагрузок, а также в случае возникновения визуально наблюдаемых повреждений конструктивных элементов зданий, в ходе производства работ по капитальному ремонту участка наб. р. Фонтанки (таких как возникновение новых трещин, в стенах здания, значительное раскрытие старых трещин и т.п.), предусматривается незамедлительная приостановка работ до принятия решений о необходимости корректировки способов их производств.

10.4.2 212-УП–ОКН2 Книга 2. Оценка влияния капитального ремонта на прилегающие здания и сооружения

Здания, попадающие в зону влияния работ по капитальному ремонту, расположены на территории Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга и формируют застройку по наб. реки Фонтанки:

наб. реки Фонтанки, д. 201 литера А «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части» - объект культурного наследия регионального значения (на основании Распоряжения КГИОП №10-22 от 21.07.2009 г.).

«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части». Построен: 1851 г., арх. Железявич Р.А. Трехэтажное одно-двухпролетное здание. Конструктивная схема – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами, подвальные помещения

отсутствуют. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен и конструкций перекрытий. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. Материал несущих стен – глиняный полнотелый кирпич. Кровля скатная, покрытие из кровельной стали устроено по деревянной обрешетке, несущие конструкции кровли – деревянные наслонные стропила. Поверхности фасадов не оштукатурены. Год проведения капитального ремонта или реконструкции – не установлено. Функциональное назначение на период обследования – университет Министерства Внутренних Дел РФ.

наб. реки Фонтанки, д. 203 литера А- не является объектом культурного наследия

Адмиралтейский судостроительный завод – Завод имени А. Марти – «проходная». Год возведения и арх. – не установлено.

Одноэтажное однопролетное нежилое здание. Конструктивная схема – каркасно-стенная, с продольными и поперечными несущими стенами и колоннами. Подвальные помещения отсутствуют. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен, колонн, чердачного перекрытия и жесткого диска покрытия. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. Материал несущих стен – глиняный полнотелый кирпич, колонны выполнены из металла. Кровля скатная, покрытие из кровельной стали устроено по деревянной обрешетке, несущие конструкции кровли – деревянные наслонные стропила. Поверхности фасадов оштукатурены и окрашены. Год проведения капитального ремонта или реконструкции – не установлено. Функциональное назначение на период обследования – нежилое строение, проходная Адмиралтейского судостроительного завода.

«Мост Мало-Калинкин» - объект культурного наследия федерального значения, на основании Постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001.

Построен: 1783 г., инж. Борисов И.Н. Реконструкция – 1952 гг., арх. – Ротач А.Л. Пролетное строение – трехпролетное, металлическое, балочное нарезное. Опоры из бутовой кладки, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованый металл. Покрытие проезжей части и тротуара – асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части гранитным поребриком. Ширина сооружения – 16,5 м, длина – 26,6 м.

«Мост Старо-Калинкин» - объект культурного наследия федерального значения на основании Постановления Правительства РФ № 527 от 10.07.2001.

Построен: 1786 г., инж. Герард И.К. Реставрация – 1987 г., арх. – Иванов В, М. Пролетное строение – трехпролетное, арочное, боковые пролеты перекрыты каменными сводами, средний пролет перекрыт пологой полуциркулярной аркой. Опоры из бутовой кладки и бетона, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованый и прокатный металл. Покрытие проезжей части – асфальтобетон, тротуарное покрытие – гранитные плиты. Тротуары отделены от проезжей части гранитными поребриком и парапетом. Башни выполнены из гранита. Ширина сооружения – 30,8 м, длина – 61,6 м.

Анализ результатов визуального обследования зданий набережной дает возможность выполнить предварительную оценку технического состояния зданий, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту по капитальному ремонту «Наб. реки Фонтанки, ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег)».

В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 техническое состояние указанных зданий соответствует второй категории технического состояния.

Допустимые ускорения вертикальных колебаний фундаментов кирпичных зданий второй категории технического состояния для инженерно-геологических условий II-й категории (средней сложности) не должны превышать 0,3 м/с², а для инженерно-геологических условий III-й категории (сложных)- 0,15 м/с².

В соответствии с положениями ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки», забивка шпунта и свай представляется возможной на расстоянии не менее 30 м от существующих сооружений.

Вибропогружение шпунта допускается на расстоянии не менее 25 м, свай - не менее 70 м, свай-оболочек - не менее 100 м от зданий.

Следует учитывать, что наибольшее влияние на здания и сооружения оказывают вибрации в области низких частот 8 - 125 Гц.

С целью уменьшения динамического воздействия на несущие и ограждающие конструкции объектов окружающей застройки, при устройстве дорожных покрытий производить уплотнение в вибрационном режиме рекомендуется на расстоянии не менее 10 метров от существующих сооружений, при частоте не менее 40 Гц. Уплотнение покрытия на меньших расстояниях - производить в безвибрационном режиме. На расстоянии менее 15 метров не рекомендуется производить включения и выключения вибратора, а также изменения направления движения виброкатка.

В томе даны рекомендации по обеспечению сохранности зданий и сооружений окружающей застройки.

Для обеспечения сохранности строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту, в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 и ТСН 50- 302-2004 непосредственно перед началом работ необходимо выполнить комплекс работ, включающий:

- инженерно-техническое обследование и оценку технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту;

- мониторинг технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту;

По результатам инженерно-технического обследования принимается также решение о необходимости выполнения работ по усилению несущих конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту.

Усиление несущих конструкций зданий и сооружений, в случае необходимости, проводится до начала выполнения работ по капитальному ремонту участка набережной реки Фонтанки. В период проведения работ по капитальному ремонту участка наб. реки Фонтанки необходимо в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 и ТСН 50-302-2004 силами специализированной организации выполнять рабочий этап мониторинга технического состояния несущих и ограждающих конструкций всех зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту (зона риска).

В томе представлен расчет деформаций и устойчивости набережной.

По результатам расчётов сделан вывод об отсутствии влияния земляных работ на окружающую застройку и согласно п.9.35 СП 22.13330.2016 геотехнический прогноз, для объектов, находящихся за пределами предварительно назначенной зоны влияния, рассчитанную по методике п. 9.36 СП 22.13330.2016, выполнять не требуется.

В соответствии с требованиями норм, размеры зоны влияния работ по капитальному ремонту на техническое состояние окружающей застройки (зона риска) определяются в зависимости от геотехнической категории объекта строительства, которая, в свою очередь, устанавливается в зависимости от уровня ответственности объекта строительства, категории технического состояния соседней застройки и категории риска, определяемой с учетом категории сложности инженерно-геологических условий участка строительства.

Таким образом, для определения размеров зоны влияния необходимо до начала работ по капитальному ремонту выполнить обследование основных строительных конструкций и

осуществить оценку технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки, а также, провести геологические изыскания и определить категорию сложности инженерно-геологических условий участка строительства.

Обследование окружающей застройки следует выполнять на территории, ограниченной контурами зоны риска, по не менее одной секции (блока) зданий соседней застройки. Обследованию подлежат все здания и сооружения, которые могут получить деформацию, вызванную статическими, динамическими или иными техногенными воздействиями, связанными с процессом проведения работ по капитальному ремонту. Размеры зоны риска должны быть уточнены по результатам технологических испытаний, выполняемых перед началом работ по капитальному ремонту по тем видам работ, которые могут оказать существенное влияние на техническое состояние зданий и сооружений окружающей застройки.

Учитывая эти требования, было принято решение, что в зону риска (в зону влияния работ по капитальному ремонту на техническое состояние соседней застройки) при капитальном ремонте стенки набережной попадает здание, расположенное по адресу: наб. реки Фонтанки д.203 литера А.

10.4.3 212-УП –ОКНЗ Книга 3. Программа мониторинга по обеспечению сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния на период производства работ.

Для обеспечения сохранности строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту, в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 и ТСН 50- 302-2004 непосредственно перед началом работ необходимо выполнить комплекс работ, включающий:

- инженерно-техническое обследование и оценку технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту;
- мониторинг технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту;

Мониторинг состоит из двух этапов: подготовительного и рабочего. Инженерно-техническое обследование строительных конструкций, оценка технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки и подготовительный этап мониторинга выполняются до начала работ по капитальному ремонту. Рабочий этап мониторинга проводится в период выполнения работ по капитальному ремонту на объекте.

Для оценки технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки и установления критериев безопасных условий проведения работ по капитальному ремонту участка наб. реки Фонтанки до начала работ необходимо выполнить:

- детальное инженерно-техническое обследование основных строительных конструкций;
- графическую и фотографическую фиксацию дефектов и повреждений несущих и ограждающих конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;
- определение инженерно-геологических условий площадки строительства;
- инженерно-геодезическое обследование зданий и сооружений с определением отклонений стен от вертикали и цоколей от горизонтали;
- оценку технического состояния зданий и сооружений;
- определение параметров колебаний строительных конструкций зданий и сооружений при движении транспорта и работе технологического оборудования (фоновый уровень колебаний);
- установка маяков на трещины в несущих конструкциях;

- установка геодезических марок с их привязкой к городской реперной сети и выполнение первого цикла наблюдений выполнение технологических испытаний по всем видам работ, которые могут оказать существенное влияние на техническое состояние строительных конструкций зданий и сооружений окружающей застройки (забивка свай, погружение шпунта, уплотнение дорожного полотна при помощи вибротехники и т.п.);

- уточнение по результатам технологических испытаний критериев по допустимым уровням воздействий на строительные конструкции зданий и сооружений окружающей застройки.

По результатам инженерно-технического обследования принимается решение о необходимости выполнения работ по усилению несущих конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту.

Усиление несущих конструкций зданий и сооружений, в случае необходимости, проводится до начала выполнения работ по капитальному ремонту участка набережной реки Фонтанки. В период проведения работ по капитальному ремонту участка наб. реки Фонтанки необходимо в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 и ТСН 50-302-2004 силами специализированной организации выполнять рабочий этап мониторинга технического состояния несущих и ограждающих конструкций всех зданий и сооружений, попадающих в зону влияния работ по капитальному ремонту (зона риска).

В ходе капитального ремонта участка набережной предусматривается выполнить следующие работы:

Подготовительные работы:

- 1.1 Устройство временных знаков;
- 1.2 Устройство ограждения;
- 1.3 Маркировка элементов реставрации;
- 1.4 Пересадка деревьев;
- 1.5 Работы по мониторингу зданий и сооружений;
- 1.6 Временное освещение;

Работы основного этапа:

1. Устройство временного ограждения из шпунта Л5-УМ вибропогружателем.
2. Демонтаж фасадных блоков набережной, тротуарных плит, гранитных тумб и металлического перильного ограждения.
3. Бурение скважин для инъектирования специальным составом и последующее инъектирование существующей бутовой кладки стенки набережной.
4. Бурение скважин для буроинъекционных свай.
5. Устройство свайного основания, ростверка и подпорной стенки из монолитного железобетона.
6. Установка отреставрированных фасадных блоков набережной, карнизных блоков и тротуарных плит.
7. Монтаж отреставрированных тумб и перильного ограждения.

Завершающие работы:

1. Наружное освещение;
2. Ликвидация стройплощадки;
3. Устройство газонов;
4. Посадка деревьев;
5. Работы по дорожному покрытию и дорожные знаки.

Принимая во внимание, что ремонтируемый участок набережной находится в историческом центре Санкт-Петербурга, в проекте предусмотрены методы производства строительно-монтажных работ, не оказывающих негативного влияния на близлежащие здания, сооружения и коммуникации.

Разработана программа для выполнения мониторинга.

10.4.4 212-УП-ОСОКН Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Сведения о земельном участке, его местоположении, разрешенном режиме использования, непосредственной взаимосвязи (наличии общих границ) с территориями ОКН, особенностях рельефа, грунтов и других факторов, влияющих на оценки воздействия запроектированных работ на ОКН

Участок проектирования «Набережная реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)» расположен в границах объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» в соответствии с постановлением правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г.

Рельеф в районе участка проектирования равнинный, техногенный. Поверхность участка работ относительно ровная, спланированная, проезжая часть вдоль набережной заасфальтирована. Покрытие тротуара вдоль набережной - каменные плиты. В границах участка работ проложено большое количество инженерных сетей и коммуникаций.

Участок работ расположен в водоохранной зоне, береговой и прибрежной защитной полосе реки Фонтанка и Канала Грибоедова.

В соответствии с условиями статьи 65 п.8 Водного кодекса РФ ширина водоохранные зоны реки Фонтанка и Канала Грибоедова составляют 50 м, прибрежные защитные полосы - 50 м и ширина береговых полос - 5 м.

Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения (25,0 м) характеризуются наличием одного водоносного горизонта.

Объект проектирования расположен в городе Санкт-Петербург, Адмиралтейского района, наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста.

Поверхность участка работ относительно ровная, спланированная, заасфальтированная. Территория площадки плотно застроена, окружена различными административными сооружениями, а также памятниками истории и культуры федерального значения. Основным покрытием являются: на 1 участке: асфальт на проезжей части и гранитные плиты, на 2 участке: асфальт на проезжей части и на тротуаре и газон. Существующих деревьев на рассматриваемых участках нет.

Предполагаемые работы по ремонту набережной реки Фонтанки выполняются в границах территорий:

- объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» в соответствии с постановлением правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г.
- в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 ОЗРЗ-1(32).
- в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 ОЗРЗ-2(32).

Деятельность на объектах культурного наследия регламентируется Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно п. 1 ст. 33 Закона № 73-ФЗ объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В соответствии с п. 1 ст. 5.1. Закона № 73-ФЗ в границах территории объекта культурного наследия:

- запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

На основании ч. 3 ст. 36 Закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованные с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 30 Закона № 73-ФЗ документация по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных работ является предметом государственной историко-культурной экспертизы.

Территория использования при организации работ и строительной площадки в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 N 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» (с изменениями на 29 марта 2023 года), находится в границах единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 ОЗРЗ-1(32) и 2 ОЗРЗ-2(32), расположенной в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга.

Ограничения использования земельного участка в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, устанавливаются в соответствии с Законом № 820-7. Режим установлен в приложении 2 к Закону № 820-7.

В соответствии с Приложением 1 к режимам Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2008 №820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» в границах земельного участка и в непосредственной близости от него расположены следующие ценные элементы планировочной структуры в единой охранной зоне охраны объектов культурного наследия, расположенных в пределах исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга:

- набережные: набережная реки Фонтанки,
- исторические зелёные насаждения: местоположение и вид использования исторических зеленых насаждений, сложившееся озеленение проспектов, набережных и улиц как устойчивая средовая характеристика;
- силуэт города, соотношение доминант и фоновой застройки;
- панорамы: набережной реки Фонтанки.

- композиционно завершенные пространства: реки и каналы с мостами и лицевой застройкой набережных, площади с лицевой застройкой, проспекты и улицы с лицевой застройкой, архитектурные ансамбли. Охраняются: объемно-пространственная композиция, габариты зданий, архитектурное решение фасадов.

Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его функциональном назначении, местоположении на участке, основных объемно-пространственных, конструктивных и технологических решений, особенностях функционирования, благоустройстве

Конструкция объекта обследования определена на основании имеющихся проектных и архивных материалов балансодержателя сооружения (СПб ГБУ «Мостотрест»). Характеристики и конфигурацию несущих элементов и конструкций необходимо уточнить при производстве работ.

Конструкция участка набережной напротив д. №201 «тип 38», (ремонт 1949 г.):

Конструкция набережной состоит из двух стенок: наружной и внутренней (подпорной). Наружная стенка выполнена с малым углом наклона 3...4°, состоит из гранитных блоков. Тыльная поверхность блоков не обработана. Внутренняя стенка от обреза ростверка до отм. +1.000 выполнена из бетона с 15% содержанием гранитного окола, на деревянном свайном основании, от отм. +1.000 до подошвы тротуарных плит устроена бутовая кладка на цементном растворе 1:3. По верхнему обрезу стенки уложены гранитные тротуарные плиты. Обратная засыпка выполнена при помощи песка.

Конструкция участка набережной напротив пл. Репина «тип 39», (ремонт 1986 г.):

Конструкция набережной состоит из двух стенок: наружной и внутренней (подпорной). Наружная стенка выполнена с малым углом наклона 3...4°, состоит из гранитных блоков. Тыльная поверхность блоков не обработана. Внутренняя стенка состоит из бутовой кладки, в ходе ремонта 1986 г. была усилена при помощи бетона М-200, на деревянном свайном основании. По верхнему обрезу стенки уложен карнизный камень.

Конструкция участка набережной напротив пл. Репина «тип 40», (ремонт 1986 г.):

В период 1986 г. после обвала стенки набережной участок подлежал капитальному ремонту. В ходе проведения ремонтных работ было выполнено устройство металлического шпунта типа «Л-IV» в целях воспрепятствования выхода грунта за красную линию набережной, при этом восстановление облицовочных блоков, тротуарного покрытия и подпорной стенки не выполнялось. На основании данных, полученных от СПб ГБУ «Мостотрест», а также по результатам анализа архивных данных были получены следующие сведения:

Протяженность участка составляет 18,0 м. Подпорная стенка отсутствует, пространство между металлическим шпунтом типа «Л-IV» и местным грунтом засыпано слоем песка, щебня и строительного мусора. Деревянное свайное основание объединено железобетонным ростверком шириной 750 мм и высотой 900 мм. Расположение шпунта – по всей длине рассматриваемого участка, на расстоянии 400-750 мм от обреза местного грунта. За границей отсыпки песком и строительным мусором в местном грунте расположены линии высоковольтных электрокабелей 35 кВ – устроены по постели из утрамбованного песка, сверху защищены дощатыми настилами и уложенной по ним кирпичной кладкой. На обресе «насыпной» стенки, а также по местному грунту залит слой бетона (имеются множественные провалы и разрушения). Карнизные плиты устроены на двутавровой балке расположенной на обресе шпунта.

Ограждение стенки набережной представлено гранитными тумбами, профилированными в верхней и нижней части, с заполнением пролетов металлическими решетками. Решетка

ограждения вертикального членения, тетива и поручни выполнены из черного кованного металла, закреплены между гранитными тумбами, а также при помощи шаровидных литых опор в основании секции. Секции, выполненные из кованного металла, имеют множественные замены исторических элементов на металлопрокат, клепочные соединения во многих зонах утрачены –стыки выполнены при помощи болтов и сварки. Шаровидные литые опоры во многих участках заменены элементами металлопроката. Секции ограждения на участке между тумб №17-37 окрасочных слоев не имеют. Отмечается нарушение внешнего вида секций ограждения (не соблюдение формы элементов, нарушение шага установки и габаритов стоек) в результате некачественно выполненного ремонта секций ограждения.

Тумбы перильного ограждения выполнены из гранитного камня. Подливка стыка тумб с карнизным камнем выполнена из поздних материалов.

Представлено описание проектных решений.

Сведения об объектах культурного наследия непосредственно взаимосвязанных (примыкающих) к границам участка проектирования с указанием расстояния до них от границ участка производства работ

Обследование окружающей застройки выполнено на территории, ограниченной контурами зоны риска, по не менее одной секции (блока) зданий соседней застройки. Обследованию подлежат все здания и сооружения, которые могут получить деформацию, вызванную статическими, динамическими или иными техногенными воздействиями, связанными с процессом проведения работ по капитальному ремонту. На стадии проектирования предварительные размеры зоны риска (зоны влияния на соседнюю застройку) могут быть приняты равными 30 м от границ участка строительства. Размеры зоны риска должны быть уточнены по результатам технологических испытаний, выполняемых перед началом работ по капитальному ремонту по тем видам работ, которые могут оказать существенное влияние на техническое состояние зданий и сооружений окружающей застройки.

Учитывая эти требования, было принято решение, что в зону риска (в зону влияния работ по ремонту на техническое состояние соседней застройки) при ремонте стенки набережной попадают:

- объект культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин»
- объект культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин»
- объект культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».

Результаты определения зоны влияния запроектированных работ на окружающие ОКН с указанием перечня ОКН или их частей, попадающих в зону влияния

В соответствии с требованиями норм, размеры зоны влияния работ по капитальному ремонту на техническое состояние окружающей застройки (зона риска) определяются в зависимости от геотехнической категории объекта строительства, которая, в свою очередь, устанавливается в зависимости от уровня ответственности объекта строительства, категории технического состояния соседней застройки и категории риска, определяемой с учетом категории сложности инженерно-геологических условий участка строительства.

По итогам проведенного обследования техническое состояние конструкций сооружения в целом, согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как – работоспособное, однако объект нуждается в мероприятиях по мониторингу в процессе выполнения работ по

капитальному ремонту. В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 техническое состояние указанного сооружения соответствует второй категории технического состояния.

Краткие сведения о техническом состоянии зданий окружающей застройки и сооружений ОКН

«Мост Мало-Калинкин» - объект культурного наследия федерального значения

Пролетное строение – выявленные дефекты и повреждения:

Локальная коррозия строительных конструкций.

Устои моста – выявленные дефекты и повреждения:

Биопоражение поверхности, выщелачивание, высолы, общее загрязнение поверхностей.

Мостовое полотно – выявленные дефекты и повреждения:

Видимых существенных повреждений не выявлено.

По итогам проведенного обследования техническое состояние конструкций сооружения в целом, согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как – работоспособное, однако объект нуждается в мероприятиях по мониторингу в процессе выполнения работ по капитальному ремонту.

«Мост Старо-Калинкин» - объект культурного наследия федерального значения

Пролетное строение и устои моста – выявленные дефекты и повреждения:

разрушение шовного раствора, биопоражение поверхности, выщелачивание, высолы, общее загрязнение поверхностей.

В части устоев центрального пролета нижнего фасада и крайних устоев первого и третьего пролетов верхнего фасада обнаружены сдвиги, смещения, крены и выдавливания облицовочных блоков из проектной плоскости, характер и конфигурация указанных дефектов свидетельствует о возможной утрате физико-технических свойств основания и нарушением целостности фундаментов сооружения, категория технического состояния в данных участках оценивается как ограниченно-работоспособное.

Мостовое полотно – выявленные дефекты и повреждения:

Сдвиги и смещения тротуарных плит, повсеместное отклонение от проектного положения.

По итогам проведенного обследования техническое состояние конструкций сооружения в целом, согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как – работоспособное, локально – ограниченно-работоспособное, объект нуждается в мероприятиях по мониторингу в процессе выполнения работ по капитальному ремонту.

«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части» по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 201 литера А - объект культурного наследия регионального значения

Лицевые фасады здания – конструктивные дефекты не выявлены.

Вследствие физического износа отделочных материалов были обнаружены следующие дефекты и повреждения: локальное «бухтение» штукатурного слоя, крошение, отслаивание и деструкция окрасочного слоя.

В процессе выполнения работ по обследованию здания доступ к дворовым фасадам и помещениям управляющей компанией не был предоставлен. Перед началом производства работ необходимо организовать комплекс мероприятий по мониторингу с предварительной оценкой технического состояния наружных и внутренних несущих конструкций здания.

По итогам проведенного обследования техническое состояние несущих конструкций здания в целом, согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как работоспособное, однако объект нуждается в мероприятиях по мониторингу в процессе выполнения работ по капитальному ремонту.

Анализ результатов визуального обследования зданий набережной дает возможность выполнить предварительную оценку технического состояния зданий, попадающих в зону

влияния работ по капитальному ремонту по капитальному ремонту «Наб. реки Фонтанки, ниже Старо-Калинкина моста, правый берег».

В соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 техническое состояние указанных зданий соответствует второй категории технического состояния.

В соответствии с положениями ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки», забивка шпунта и свай представляется возможной на расстоянии не менее 30 м от существующих сооружений.

Вибропогружение шпунта допускается на расстоянии не менее 25 м, свай - не менее 70 м, свай-оболочек - не менее 100 м от зданий.

При меньших расстояниях работы по погружению шпунта и свай, устройству ограждений котлованов и сооружению подпорных стен следует производить бездинамичными способами, например, путем вдавливания металлического шпунта, использования высокочастотных вибропогружателей, устройства стен в грунте, буронабивных свай в инвентарных обсадных трубах и т. п. При этом установка тяжелой техники на расстоянии менее 6 м от существующих сооружений не рекомендуется.

Следует учитывать, что наибольшее влияние на здания и сооружения оказывают вибрации в области низких частот 8 - 125 Гц.

С целью уменьшения динамического воздействия на несущие и ограждающие конструкции объектов окружающей застройки, при устройстве дорожных покрытий производить уплотнение в вибрационном режиме рекомендуется на расстоянии не менее 10 метров от существующих сооружений, при частоте не менее 40 Гц. Уплотнение покрытия на меньших расстояниях – производить в безвибрационном режиме. На расстоянии менее 15 метров не рекомендуется производить включения и выключения вибратора, а также изменения направления движения виброкатка.

Оценка воздействия принятых проектных решений, а также запроектированных работ в зоне влияния на ОКН (или части ОКН), обоснованная расчетами или требованиями нормативных документов

В соответствии с положениями ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки», забивка шпунта и свай представляется возможной на расстоянии не менее 30 м от существующих сооружений.

Вибропогружение шпунта допускается на расстоянии не менее 25 м, свай - не менее 70 м, свай-оболочек - не менее 100 м от зданий. При меньших расстояниях работы по погружению шпунта и свай, устройству ограждений котлованов и сооружению подпорных стен следует производить бездинамичными способами, например, путем вдавливания металлического шпунта, использования высокочастотных вибропогружателей, устройства стен в грунте, буронабивных свай в инвентарных обсадных трубах и т. п. При этом установка тяжелой техники на расстоянии менее 6 м от существующих сооружений не рекомендуется.

С целью уменьшения динамического воздействия на несущие и ограждающие конструкции объектов окружающей застройки, при устройстве дорожных покрытий производить уплотнение в вибрационном режиме рекомендуется на расстоянии не менее 10 метров от существующих сооружений, при частоте не менее 40 Гц. Уплотнение покрытия на меньших расстояниях – производить в безвибрационном режиме. На расстоянии менее 15

метров не рекомендуется производить включения и выключения вибратора, а также изменения направления движения виброратка.

Согласно результатам расчета принятые проектные решения **не влияют на объекты культурного наследия**, примыкающие к границам участка работ. Деформации при производстве работ не доходят до трамвайных путей и зданий.

Оценка воздействия на ОКН технологии и организации производства работ с учетом сведений о методах ведения работ, использования машин и механизмов, организации строительной площадки с учетом проезда строительной техники

Организационно-технологические схемы и последовательность определяются на основании конструктивных, объемно-планировочных решений, особенностями месторасположения объекта, а также с учетом обеспечения пропуска грузопотока по существующей улично-дорожной сети.

Работы по строительству объекта выполняются в три периода: подготовительный, основной и заключительный.

Все организационно-технологические решения ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причиняемых работами населению, движению пешеходов и автомобильного транспорта.

Подготовительные работы

До начала строительства объекта должны быть выполнены все работы по подготовке к осуществлению строительства в соответствии с проектом и на основании СП 48.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»).

В состав подготовительного периода входит комплекс работ:

- очистка полосы отвода;
- переустройство, защита и вынос (при необходимости) инженерных существующих коммуникаций;
- расчистка территории строительства, рубка деревьев (при необходимости);
- срезка и складирование растительного грунта;
- создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- создание геодезической разбивки по существующим пунктам ГРО;
- устройство временных ограждений (при необходимости);
- устройство площадок под временное складирование материалов;
- устройство строительных площадок;
- заказ СВСиУ (металлоконструкции шпунтового ограждения и распорного крепления);
- транспортные работы, обеспечивающие стройку материалами и конструкциями, перемещение механизмов и оборудования.

Места расположения строительных и технологических площадок должны способствовать эффективной организации работ. Главные принципы размещения площадок:

- максимальное приближение к месту строительства;
- наличие технологического проезда;
- расположение на незанятых землях;
- максимальное удаление от жилой застройки.

При въезде на площадку устанавливаются:

- щит со схемой движения по строительной площадке;
- знаки ограждения скорости и предупреждения о въезде в опасную зону;

- информационный щит с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилиями, должностями и номерами телефонов ответственных производителей работ по объекту и представителей органа госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Безопасность движения транспортных средств и пешеходов, а также информационная обеспеченность водителей о порядке движения при производстве работ обеспечивается нормативным применением дорожных знаков по ГОСТ Р 52289-2004.

Территория площадки строительства в тёмное время освещается. Для освещения строительной площадки и участка производства работ используется электроснабжение от передвижных электростанций, используются типовые инвентарные осветительные установки.

Строительные и технологические площадки оборудуются пожарной ёмкостью и пожарными щитами, для внутреннего и внешнего тушения пожаров.

На данном объекте работ используется комплекс мобильных инвентарных вспомогательных зданий административного и санитарно-бытового назначения.

Пост мойки колёс автотранспорта с системой оборотного водоснабжения типа устанавливаются в местах выезда строительной техники на проезжую часть (комплект устанавливается на выезде со строительной площадки). Отстоявшийся ил из установки сливается в шламособорную ёмкость, затем вывозится на полигон ТБО согласно транспортной схеме.

Основной период

Последовательность производства основных работ по ремонту набережной для участка ниже Старо-Калинкина моста:

участка ниже Старо-Калинкина моста:

- Демонтаж ограждений, гранитных тумб, тротуарных плит.
- Сборка плашкоута для работ с воды
- Устройство временного ограждения из шпунта Л5-УМ (или эквивалента) вибропогружателем.
- Демонтаж гранитной облицовки набережной.
- Устройство оставляемого ограждения из шпунта Л5-УМ (или эквивалента) вибропогружателем.
- Устройство заполнения проемов в оставляемом шпунтовом ограждении в зоне коммуникаций: установка металлических щитов, устройство стены в грунте.
- Разборка бутовой кладки за фасадными и тротуарными блоками существующей набережной.
- Разборка существующего бетонного ростверка.
- Устройство свайного основания на буроинъекционных сваях.
- Сооружение ростверка из монолитного железобетона.
- Сооружение вертикального укрепления стенки набережной из монолитного железобетона для восприятия горизонтальных нагрузок.
- Устройство подпорной стены вдоль ограждения набережной со стороны с низовой стороны участка.
- Установка отреставрированных фасадных блоков облицовки и укладка отреставрированных тротуарных блоков набережной.
- Извлечение временного шпунтового ограждения.
- Разборка плашкоута.
- Установка отреставрированных тумб и перильного ограждения.

- Благоустройство территории, рекультивация земель, демонтаж мобильных зданий и других временных сооружений, восстановление покрытия

Последовательность производства основных работ по ремонту набережной для участка выше Старо-Калинкина моста:

- Демонтаж ограждений, гранитных тумб, тротуарных плит при помощи автокрана.
- Бурение скважин для инъектирования и последующее инъектирование существующей бутовой кладки стенки набережной.
- Укладка отреставрированных тротуарных блоков набережной при помощи автокрана.
- Установка отреставрированных тумб и перильного ограждения при помощи автокрана.
- Благоустройство территории, демонтаж мобильных зданий и других временных сооружений, восстановление покрытия.

Заключительный период

В заключительный период выполняются работы по уборке территории и вывозу строительного мусора.

Все организационно-технологические решения ориентированы на максимальное сокращение неудобств, причиняемых работами населению, движению пешеходов и автомобильного транспорта.

С целью сохранения объектов культурного наследия, а также в целях исполнения требований Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ на период производства работ предусмотрены следующие мероприятия:

- начинать работы только после получения всех необходимых согласований;
- до начала производства выполнения работ произвести визуальное обследование окружающей территории и памятников, являющихся объектами культурного наследия;
- зеленые насаждения сохраняются. Работы в непосредственной близости от деревьев ($R=0,6$ м от ствола) выполняются вручную, сами стволы огораживаются защитными коробами на высоту не менее 2м.;
- исключить устройство временных бытовых помещений, площадок складирования, контейнеров для мусора на газонах и в непосредственной близости от зданий и сооружений ОКН;
- применение, безвибрационных (высоочастотных), безударных машин и механизмов, щадящих технологий выполнения работ, наиболее лёгкой строительной техники;
- исключить складирование грунта, строительных материалов и изделий на расстоянии менее 10 м от зданий окружающей застройки;
- исключить расположение, движение и работу техники на расстоянии менее 10 м от зданий;
- работы производить в сухую погоду при пониженном УГВ для исключения возможного возникновения суффозионных процессов;
- стоянку, заправку техники производить, исключая загрязнение, вне границ территории объектов культурного наследия;
- в процессе выполнения работы предусматриваются ведение журнала авторского надзора, специальных журналов, а также выполнять фотофиксации: до начала, во время и после окончания работ;
- при выполнении демонтажных и строительных работ необходимо полностью исключить динамические и вибрационные нагрузки на конструкции ОКН;
- в процессе выполнения работ производить визуальный мониторинг за состоянием окружающих зданий и сооружений;
- не допускать обслуживание строительной техники на территории ОКН;
- сжигание горючих отходов и строительного мусора, а также захоронение бракованных элементов и других отходов на территории объектов культурного наследия и их охранной зоне строго запрещено.

Проведение вышеуказанных мероприятий **позволит избежать возникновения факторов, могущих негативно повлиять** на объекты культурного наследия при выполнении строительных работ.

Сведения о компенсационных мероприятиях или обоснование отсутствия необходимости в них по результатам комплексной оценки влияния выполняемых работ

При принятых проектных решениях, учитывая вышеизложенное, до начала работ по ремонту объекта «Наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)» - не требуется усиления фундаментов и несущих конструкций объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной близости к зонам работ, а также проведение специальных мероприятий по защите целостности их строительных конструкций. Компенсационные мероприятия не требуются.

Сведения о видах мониторинга или обоснование отсутствия необходимости мониторинга

Цель геотехнического мониторинга - обеспечение безопасности ремонта и эксплуатационной надежности объектов, а также зданий и сооружений окружающей застройки.

Мониторинг технического состояния объекта культурного наследия включает в себя целенаправленную систему регламентированных наблюдений за его элементами, накопление и обработку получаемой информации, составление прогнозов и рекомендаций, необходимых для разработки управляющих решений по сохранению и поддержанию оптимального режима функционирования объекта культурного наследия.

В программе мониторинга должны содержаться следующие данные:

- краткое описание объектов культурного наследия;
- ландшафтно-климатические условия территории;
- инженерно-геологические условия площадки;
- особенности объекта мониторинга, включая уровень ответственности, конструктивную схему, исторические особенности возведения и эксплуатации;
- сведения о ранее выполненных работах и возможности использования их результатов, в том числе о наличии результатов наблюдений, установленных приборах для фиксации различных параметров, закладке геодезических знаков и реперов;
- контролируемые параметры объекта и окружающей природной среды;
- обоснование структуры мониторинга (выбранных методов и мест измерений контролируемых параметров), этапов, периодичности и сроков проведения наблюдений;
- требования к структуре, составу и периодичности подготовки отчетной документации

При выполнении работ, связанных с изменением нагрузок на грунты основания, состав наблюдений, дополняют наблюдениями за:

- перемещениями и другими параметрами, характеризующими проявления физико- и инженерно-геологических процессов грунтов, на площадке застройки и прилегающей территории;
- динамическими воздействиями на объект культурного наследия;
- напряжениями в основных несущих конструкциях;
- перемещениями и состоянием конструкции зданий и сооружений окружающей застройки;
- гидрологическими условиями площадки;
- экологическим состоянием строительных материалов.

Согласно СП 22.13330.2011, таблица К1, предельно допустимая деформации основания фундаментов сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне

влияния реконструкции для зданий исторической застройки или памятники истории, архитектуры и культуры с несущими стенами из кирпичной кладки без армирования при III категории технического состояния здания, составляет 0,5 см.

Вывод воздействия проводимых работ на сохранность объектов культурного наследия

Проведение работ по капитальному ремонту по объекту «Наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинина моста (правый берег)» **не окажет негативного воздействия** на объекты культурного наследия окружающей застройки.

Сохранность объектов культурного наследия – обеспечивается.

Часть 5. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

10.5 212-УП -МГН Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Объект проектирования расположен в городе Санкт-Петербург, в Адмиралтейском районе, наб. р. Фонтанки (правый берег). Поверхность участка работ относительно ровная, спланированная, заасфальтированная. Территория площадки плотно застроена, окружена различными административными сооружениями, а также памятниками истории и культуры федерального значения. Основным покрытием являются:

на 1 участке: асфальт на проезжей части и гранитные плиты,
на 2 участке: асфальт на проезжей части и на тротуаре и газон.

Обнаружены следующие дефекты конструкций:

- Значительное отклонение стенки набережной и мощения тротуара от проектного положения в плановом и высотном положениях, наблюдаемое по всей длине рассматриваемого участка;
- Коррозия металлических элементов ограждения набережной.

В границах капитального ремонта расположены наземные пешеходные переходы. Пешеходный переход набережной реки Фонтанки у площади Репина обеспечивает условия безопасного и комфортного передвижения пешеходов и маломобильных групп населения – тротуар оборудован занижением бортового камня.

Пешеходный переход у дома 201 требует оборудование занижения гранитный плит со стороны наб. реки Фонтанки для обеспечения безопасного движения маломобильных групп населения.

Для обеспечения требований о доступности среды для инвалидов и другим маломобильным группам населения (МГН) на период производства работ пешеходные переходы обустраиваются дополнительными пешеходными настилами, временными пандусами и переразметкой перехода.

В местах пересечения проезжей части в зоне пешеходного перехода перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не превышает 0,015 м.

Покрывание пешеходной дорожки и площадок выполнено из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при неблагоприятных погодных условиях.

По результатам анализа проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинина моста, (правый берег),

выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, было установлено следующее:

- о Проектная документация разработана проектной организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ.
- о Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-3145/22-0-1 от 18.01.2023 г.
- о В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 21.05.2025г. – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 № 90-01-39-ГП, свидетельствующий о том, что планируемые к исполнению ремонтные и реставрационные работы **оказывают влияние** на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
- о Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528–2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
- о Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы;
- о Разработанные проектные решения по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», выполненные ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, основаны на комплексных научных исследованиях и предпроектных изысканиях. Методики и оценка результатов технического обследования объекта культурного наследия, выполненные разработчиками документации, соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 55567–2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- о Решения, предусмотренные в проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, обеспечивают сохранение предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», Распоряжение КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

«Набережные и мосты реки Фонтанки», в соответствии со ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона № 73-ФЗ;

- о Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ;

- о Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

- о Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.

- о Решения, предусмотренные в разделе обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов обеспечивают сохранность объекта культурного наследия.

13. Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530:

- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

- по результатам рассмотрения раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по

адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, экспертами сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

14. Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт органа охраны объектов культурного наследия) в соответствии с пунктом 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530:

Приложение 1. Копии документов, предоставленные заявителем или полученных экспертом самостоятельно

- Задание КГИОП № 01-21-3145/22-0-1 от 18.01.2023 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление) объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки»
- Задание СПб ГБУ «Мостотрест» на корректировку проектной документации по объекту «Набережная реки Фонтанки от дома № 199 до Мало-Калинкина моста (правый берег)» от 17.09.2024 г.
- Извлечение из Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 10 июля 2001 О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге - «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- Распоряжение КГИОП № 07-19-585/18 от 11.12.2018 г. «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Распоряжение КГИОП № 403-рп от 31.05.2023 г. «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки»».
- Распоряжение КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» от 20.04.2021г.
- Выписка их ЕГРН на сооружение (участок набережной реки Фонтанки «Мост Мало-Калинкин» - «Мост Старо-Калинкин» от 07.02.2023г.
- Выписка их ЕГРН на сооружение (участок набережной реки Фонтанки «Мост Старо-Калинкин» - «Адмиралтейские верфи» от 10.06.2025г. № КУВИ-001-2025-121245593.

- Распоряжение КГИОП от 11.01.2017 № 07-19-385/17 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные канала Грибоедова со съездами и спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Распоряжение КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)».
- Распоряжение КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)».
- Выдержка из Распоряжение КГИОП от 21.07.2009 № 10-22 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации – «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».
- Распоряжение КГИОП от 10.07.2018 № 07-19-319/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Распоряжение КГИОП от 11.08.2021 № 127-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».
- Письмо КГА № 01-47-4-46123/22 от 28.12.2022 г. о категории набережной реки Фонтанки.
- Письмо КГИОП № 01-43-32339/22-0-1 от 21.12.2022 г. о расположении земельного участка «Набережная реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)».

Приложение 2. Копии документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы

- Ситуационный план
- Материалы фотофиксации (фотофиксация выполнена экспертом Медведчиковой Г.Н. 31 июля 2026г.)

Приложение 3. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии

15. Дата оформления заключения экспертизы - 26.08.2026 г.

Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-культурной экспертизы) зафиксировано на электронном носителе в форматах переносимого документа (pdf, sig), подписано усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов - физических лиц. При подписании акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Председатель экспертной комиссии
(подписано электронной подписью 26.08.2026 г.)

Г.В. Михайловская

Ответственный секретарь экспертной комиссии
(подписано электронной подписью 26.08.2026 г.)

Г.Н. Медведчикова

Эксперт-член экспертной комиссии
(подписано электронной подписью 26.08.2026 г.)

А.В. Орлов

Приложение 1 к акту государственной историко-культурной экспертизы

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
- раздела обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

Копии документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно

- Задание КГИОП № 01-21-3145/22-0-1 от 18.01.2023 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление) объекта культурно-го наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки»
- Задание СПб ГБУ «Мостотрест» на корректировку проектной документации по объекту «Набережная реки Фонтанки от дома № 199 до Мало-Калинкина моста (правый берег)» от 17.09.2024 г.
- Извлечение из Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 10 июля 2001 О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге - «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- Распоряжение КГИОП № 07-19-585/18 от 11.12.2018 г. «Об утверждении охрannого обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Распоряжение КГИОП № 403-рп от 31.05.2023 г. «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки»».
- Распоряжение КГИОП от 11.12.2023г. № 955-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- Паспорт объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» от 20.04.2021г.
- Выписка их ЕГРН на сооружение (участок набережной реки Фонтанки «Мост Мало-Калинкин» - «Мост Старо-Калинкин» от 07.02.2023г.

- Выписка их ЕГРН на сооружение (участок набережной реки Фонтанки «Мост Старо-Калинкин» - «Адмиралтейские верфи» от 10.06.2025г. № КУВИ-001-2025-121245593.
- Распоряжение КГИОП от 11.10.2017 № 07-19-385/17 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные канала Грибоедова со съездами и спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Распоряжение КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова).
- Распоряжение КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова).
- Выдержка из Распоряжение КГИОП от 21.07.2009 № 10-22 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации – «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».
- Распоряжение КГИОП от 10.07.2018 № 07-19-319/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Распоряжение КГИОП от 11.08.2021 № 127-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».
- Письмо КГА № 01-47-4-46123/22 от 28.12.2022 г. о категории набережной реки Фонтанки.
- Письмо КГИОП № 01-43-32339/22-0-1 от 21.12.2022 г. о расположении земельного участка «Набережная реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег).

СОГЛАСОВАНО:

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
И ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(должность)

(Ф.И.О.)

20 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления историко-
культурных ландшафтов и
гидротехнических сооружений

(должность)

Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры

(наименование органа охраны)

Е.О. Приходько

(Ф.И.О.)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 378568D953885295CE78B2F10715FEB5
Владелец Приходько Елена Олеговна
Действителен с 13.10.2022 по 06.01.2024

ЗАДАНИЕ

на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия
№01-21-3145/22-0-1 от 18.01.2023

Ремонт, реставрация, приспособление

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или наименование выявленного объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия федерального значения "Набережные со спусками" (в составе "Набережные и мосты реки Фонтанки") (Основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

Санкт-Петербург						
(субъект Российской Федерации)						
Фонтанки р. наб. - по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья						
(населенный пункт)						
ул./пр.		д.		лит.		корп.

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: Собственник (законный владелец):

Санкт-Петербург
Оперативное управление СПб ГБУ «Мостотрест»

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

Адрес места нахождения:

Санкт-Петербург

(субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

ул./пр.	Индустриальный пр.	д.	42	лит.		офис/кв.	
ИНН							
ОГРН/ОГРНИП							
Ответственный представитель:							
(фамилия, имя, отчество (при наличии))							
Контактный телефон:							
Адрес электронной почты:							
ул./пр.		д.		лит.		офис/кв.	

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

Дата	11.12.2018
Номер	07-19-585
Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ	Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия:

План границ территории объекта культурного наследия "Набережные со спусками" утвержден КГИОП 19.03.2010

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

Предмет охраны объекта культурного наследия "Набережные со спусками" утвержден распоряжением КГИОП от 24.03.2017 №131-р

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:

В секторе хранения документированной информации отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность

объекта культурного наследия, сохранение его предметов охраны и отвечать требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Возможность проведения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования определяется актом по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.

Согласно подпункту «в» пункта 32 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 раздел 12 проектной документации должен содержать иную документацию, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Согласно пункту 15.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации особенности подготовки, согласования и утверждения проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

На основании вышеуказанных положений законодательства раздел 12 проектной документации должен включать документацию по сохранению объектов культурного наследия, разработанную в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

В случаях, установленных статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрабатываются обязательные разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия и подлежащие государственной историко-культурной экспертизе.

Раздел 1. Предварительные работы:

Включает исходно-разрешительную документацию и результаты предварительного исследования памятника.

В составе раздела необходимо представить акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта (в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП) и заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования (в случае проведения указанных работ).

При необходимости на основании отчета о техническом состоянии (акта технического состояния) объекта культурного наследия или предварительного инженерного заключения в составе предварительных работ разрабатывается документация, предусмотренная для проведения первоочередных противоаварийных или иных консервационных мероприятий.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия до начала работ по сохранению необходимо организовать мониторинг их технического состояния. В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56905-2016, ГОСТ Р 55945-2014 и ГОСТ 31937-2011 провести мероприятия по оценке технического состояния Объекта (его частей и элементов), определить пригодность к дальнейшей эксплуатации, необходимость ремонта или реставрации Объекта. Исследования Объекта проводятся в соответствии с программой исследований.	В процессе производства работ, выполнять дополнительные обследования после вскрытий конструкций, недоступных в период выполнения основного обследования.

Получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ требуется при выполнении натурных исследований в виде шурфов, зондажей и иных аналогичных исследований.	
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:	
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)	2. Проект
При необходимости получения методических заключений совещательных и иных консультативных органов разрабатывается эскизный проект, содержащий принципиальные решения по сохранению Объекта, согласно ГОСТ Р 55528-2013.	Проект ремонта, реставрации и приспособления разрабатывается на основе научно-исследовательской и изыскательской документации, которая должна содержать текстовые и графические материалы, а также определять архитектурные, конструктивные, инженерно-технические и инженерно-технологические решения для обеспечения выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.
Раздел 4. Рабочая проектная документация:	
1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
Рабочая документация разрабатывается на основании ранее согласованной проектной документации в необходимом объеме в соответствии с ГОСТ 21.501 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».	В процессе выполнения производственных работ на Объекте подрядчик, выполняющий производственные работы по сохранению Объекта, на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию в соответствии с действующим законодательством. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.
Раздел 5. Отчетная документация:	
Представляется по окончании работ в соответствии с порядком утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»).	
9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:	
Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия установлен статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Работы по реставрации, приспособлению объекта культурного наследия для современного использования проводятся на основании задания, согласованной проектной документации и разрешения КГИОП. Работы по ремонту, консервации объекта культурного наследия проводятся на основании задания, разрешения КГИОП (при получении последнего представляется документация, установленная пунктами 5.3, 5.4 Порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр	

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625).

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения в КГИОП разрешения на строительство (часть и 5.1, 7 статья и 51 Градостроительного кодекса а Российской Федерации).

Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению установлен приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».

Административный регламент предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, утвержден приказом Минкультуры России от 22.11.2013 № 1942.

Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (не требуется в случае проведения ремонта и консервации объекта культурного наследия).

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:

Работы по сохранению ОКН проводятся при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны ОКН за их проведением. Авторский надзор и научное руководство за проведением работ по сохранению ОКН проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» и ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения».

Научный руководитель проводит научно-методическую оценку принимаемых в процессе работ по сохранению объекта культурного наследия решений и оценку степени их влияния на сохранность подлинных элементов объекта культурного наследия (включая оценку состояния объекта и его облика).

Научный руководитель принимает решение о направлении предложений о необходимости принципиальных изменений проектных решений на рассмотрение КГИОП и заказчика.

Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации, корректировкой проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролем их исполнения.

При принятии решения о необходимости принципиальных изменений проектной документации, последняя подлежит, в том числе, оценке в рамках государственной историко-культурной экспертизы и представлению для рассмотрения в КГИОП в установленном порядке.

11. Дополнительные требования и условия:

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия (включая проектные работы) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

После заключения государственного контракта (договора) - уведомить КГИОП об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (при наличии необходимости).

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке.

В проведении отдельных видов работ по сохранению объекта культурного наследия могут участвовать добровольцы (волонтеры) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 1828 «Об особенностях участия добровольцев (волонтеров) в работах по сохранению объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов культурного наследия».

Настоящее задание подлежит согласованию собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия (понятие законного владельца объекта культурного наследия установлено пунктом 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ).

Один оригинальный экземпляр согласованного задания подлежит предоставлению в КГИОП при направлении заявления о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при реставрации; приспособлении для современного использования); при направлении заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (при ремонте, консервации); отдельным письмом до подачи вышеуказанных заявлений для учета КГИОП в работе (письмом в свободной форме).

В случае отсутствия вышеуказанного согласования настоящее задание не подлежит реализации.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 27 Федерального закона № 73-ФЗ на объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначения); порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, определяются Правительством Российской Федерации.

Установка информационных надписей на объектах культурного наследия регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

Задание подготовлено:

**Специалист 1-й категории
отдела гидротехнических
сооружений Управления
историко-культурных
ландшафтов и гидротехнических
сооружений КГИОП**

Зайнчковская

(должность, наименование организации)

(Ф.И.О. полностью)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
СПб ГБУ «Мостотрест»

Н. В. Серов

2024

Задание
на корректировку проектной документации по объекту
«Наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)»
(далее – Объект)

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Адресная программа капитального ремонта искусственных дорожных сооружений и защитных дорожных сооружений в части, касающейся берегозащитных сооружений, за счет средств субсидии СПб ГБУ «Мостотрест» на финансовое обеспечение исполнения государственного задания на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов.

2. Застройщик (технический заказчик):

СПб ГБУ «Мостотрест», Индустриальный пр., д. 42, Санкт-Петербург, 195279
ОГРН 1157847455402
ИНН 7806215195

3. Стадия проектирования:

Проектная документация.

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Министров России от 2 ноября 2022 г. № 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 г., регистрационный № 72411):

Автомобильные дороги в границах населенных пунктов, Магистральная улица районного значения, 20.1.8.2.

4.1. Местоположение объекта:

Санкт-Петербург; Наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)

5. Вид работ:

Капитальный ремонт.

6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

Внебюджетные средства: целевая статья «Субсидия Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Мостотрест» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):

Технические условия балансодержателей инженерных сетей, попадающих в зону капитального ремонта объекта, запросить на этапе сбора исходных данных.

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Выделение этапов принять на основе проекта организации строительства по капитальному ремонту (при необходимости их выделения).

9. Срок строительства объекта:

Продолжительность работ по капитальному ремонту принять на основе проекта организации строительства.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

Принять следующие основные технико-экономические показатели:

№	Показатель	изм.	Количество
1.	Длина набережной	м	81 + 58,2
2.	средняя ширина	м	3,2

Технико-экономические показатели подлежат уточнению в ходе проектирования.

11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5), и включают в себя:

11.1. Назначение объекта:

Автомобильные дороги в границах населенных пунктов, Магистральная улица районного значения, 20.1.8.2.

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:

Объект транспортной инфраструктуры.

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Определить при выполнении инженерных изысканий и указать в проектной документации.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не относится к опасным производственным объектам.

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:

Уточнить при проектировании.

11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

Уточнить при проектировании.

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5):

Нормальный

12. Требования к необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не относится к опасным производственным объектам.

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

13.1. В отношении инженерных изысканий:

Инженерные изыскания должны соответствовать требованиям:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

Другие нормативные документы, действующие в отношении данного вида работ.

13.2. В отношении проектной документации:

Проектная документация должна быть разработана с учётом требований нормативных документов, входящих в «Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», применение которых на обязательной основе утверждено распоряжением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815, в том числе, но не исключительно:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 16.13330.2017 актуализированная редакция СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

СП 20.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

СП 24.13330.2021 актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

СП 28.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 34.13330.2021 актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*;

СП 38.13330.2018 актуализированная редакция СНиП 2.06.04.82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»

СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 45.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91;

СП 48.13330.2019 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;

СП 63.13330.2018 актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

СП 78.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

СП 126.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

СП 131.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

ВСН 136-78 «Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов»;

ГОСТ Р 59626-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов. Правила проектирования. Общие требования

ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ Р 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2019 № 812 «Об утверждении Перечней органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные схемы организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения, и внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836»;

Другие нормативные документы, в том числе в части санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ и актуальные на момент разработки документации.

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Выполнить (актуализировать) инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания в объеме, достаточном для обоснования принятых проектных решений и прохождения государственной экспертизы (при необходимости).

14.1. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям и инженерно-гидрографическим работам:

Согласовать с заказчиком программу и техническое задание на инженерно-геодезические изыскания и инженерно-гидрографические работы (при необходимости).

Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0,5 м. При выполнении работ обеспечить сохранность геодезических пунктов;

Выполнить промеры глубин;

Выполнить съемку и обследование подземных коммуникаций;

Составить экспликацию экспликаций колодцев подземных коммуникаций;

Разработать цифровой векторный топографический план совместно с инженерными коммуникациями;

Выполнить камеральные работы и составить технический отчет;

Согласовать с эксплуатирующими организациями полноту и достоверность нанесения на топографический план инженерных коммуникаций;

Получить согласование КГА;

Выполнить прочие работы, предусмотренные программой работ и заданием на инженерно-геодезические изыскания.

14.2. Требования к инженерно-геологическим изысканиям:

Согласовать с заказчиком программу и техническое задание на инженерно-геологические изыскания;

Выполнить бурение;

- Выполнить работы по статическому зондированию;
 - Выполнить лабораторные работы по испытанию грунтов и определению химического состава вод и грунтов;
 - Выполнить камеральные работы и составить технический отчет, в состав отчета включить фотофиксацию работ, с привязкой к местности;
 - Получить согласование КГА;
 - Выполнить прочие работы, предусмотренные программой работ и заданием на инженерно-геологические изыскания.
- 14.3. Требования к инженерно-экологическим изысканиям:**
- Согласовать с заказчиком программу и техническое задание на инженерно-экологические изыскания (при необходимости);
 - Произвести отбор проб почво-грунтов на химические, бактериологические, паразитологические и токсикологические исследования;
 - Произвести отбор проб донных отложений на химические, бактериологические, паразитологические и токсикологические исследования;
 - Произвести отбор проб воды на химические и бактериологические исследования;
 - Произвести отбор проб атмосферного воздуха;
 - Произвести радиологическое обследование участка;
 - Произвести оценку уровней вредных физических воздействий (шум, ЭМИ, вибрация, инфразвук);
 - Выполнить лабораторные работы и составить технический отчет;
 - Выполнить прочие работы, предусмотренные программой работ и заданием на инженерно-экологические изыскания.
- 14.4. Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:**
- Согласовать с заказчиком программу и техническое задание на инженерно-гидрометеорологические изыскания (при необходимости);
 - Составить климатологическую характеристику района проектирования;
 - Составить таблицу гидрологической изученности и схемы гидрометеорологической изученности;
 - Определить расчетные уровни и расходы воды;
 - Составить технический отчет;
 - Выполнить прочие работы, предусмотренные программой работ и заданием на инженерно-гидрометеорологические изыскания.
- 14.5. Требования к предпроектному обследованию:**
- В техническом отчете предоставить фотоматериалы участков и конструкций с дефектами;
 - Выполнить обследование всех несущих конструкций сооружения с исследованием свойств материалов конструкций неразрушающими методами в необходимом и достаточном объеме для выполнения проектных работ;
 - Выполнить расчет несущих элементов конструкций в соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» от постоянных, временных и строительных нагрузок, в том числе проверку конструкций на местную и общую устойчивость и т.д.
- 15. Предполагаемая (предельная) стоимость капитального ремонта объекта:**
- Определить по результату разработки проектно-сметной документации
- 16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:**
- Является объектом культурного наследия федерального значения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 527 от 10.07.2001.
- 17. Исходные данные:**
- 17.1. Письмо КГА от 28.12.2022 № 01-47-4-46123/22 о категории дороги на 1 л. в 1 экз.
 - 17.2. Заключение КГИОП от 21.12.2022 № 01-43-32339/22-0-1 о режиме использования земельного участка на 2 л. в 1 экз.
 - 17.3. Ранее разработанная документация Шифр: 993-4-ИГДИ «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий» (редактируемый, нередактируемый форматы).

- 17.4. Ранее разработанная документация Шифр: 111023/2-К-1-ИГИ «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям» (редактируемый, нередактируемый форматы).
- 17.5. Ранее разработанная документация Шифр: 89-11-ИГМИ «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации» (редактируемый, нередактируемый форматы).
- 17.6. Ранее разработанная документация Шифр: 89-11-ИЭИ «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации» (редактируемый, нередактируемый форматы).
- 17.7. Выполнить сбор исходных данных, необходимых и достаточных для разработки документации.
- 17.8. На начальной стадии проектирования границы объекта согласовать с заказчиком.
- 17.9. Выполнить (актуализировать) все обследования и изыскания, необходимые и достаточные для разработки документации.
- 17.10. Предпроектное обследование сооружения выполнить в соответствии с:
ГОСТ 59618-2021 «Мостовые сооружения. Правила обследования и испытаний»;
СП 79.13330.2012. «Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний».
- Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86;
«Требованиями к техническому отчету по обследованию и испытаниям мостового сооружения на автодороге» Минтранс России 1996г.

II. Перечень основных требований к проектным решениям

18. **Требования к схеме планировочной организации земельного участка:**
Не предусмотрены
19. **Требования к проекту полосы отвода:**
Уточнить при проектировании.
20. **Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:**
Не предусмотрены.
21. **Требования к технологическим решениям:**
Не предусмотрены
22. **Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:**
Проект должен предусматривать работы по капитальному ремонту:
основных конструктивных элементов набережной;
перильного ограждения;
покрытия дороги и тротуаров;
иные работы, необходимость которых будет определена обследованием сооружения.
Расчетные нагрузки дорожного сооружения принять в соответствии с действующими нормативными документами.
Основные проектные решения на начальном этапе проектирования согласовать с заказчиком.

Технологические и конструктивные решения должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ.

Проектная документация должна быть разработана в объеме, достаточном для проведения государственных экспертиз (при необходимости историко-культурной экспертизы), разработки рабочей документации и осуществления строительно-монтажных работ.

При разработке проектной документации предварительно (до согласования с эксплуатирующими организациями города и разработки сметной документации) согласовать с заказчиком применяемые изделия, оборудование, материалы с предоставлением технико-экономического сравнения. При разработке проектной документации предусмотреть приоритетное использование материалов и продукции, производимых предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также отечественными производителями, с учетом Каталога производителей, размещенного на официальном сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

Уточнить при проектировании.

24. Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию:

Не предусмотрены

24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения:

Перед началом работ по проектированию осуществить сверку размещения инженерных сетей.

Получить необходимые технические условия и требования по защите и (или) выносу сетей.

Предоставить анализ технических условий организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других заинтересованных организаций и служб города на предмет возможности, а также целесообразности их учета при разработке документации.

Технические решения разработать в соответствии с техническими условиями, требованиями владельцев инженерных сетей и нормативами, действующими в отношении данного вида работ.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в объеме достаточном для прохождения государственной экспертизы.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в объеме достаточном для прохождения государственной экспертизы.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Не предусмотрено

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:

Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми документами.

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Не предусмотрены.

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Уточнять при проектировании.

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Не предусмотрены.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

32.1. Разработать раздел «Проект организации строительства» в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а также действующими нормативными документами.

В составе данного раздела разработать требования к качеству, хранению и использованию материалов и товаров, применяемых для выполнения капитального ремонта.

Раздел должен содержать технологические схемы, полностью отражающие последовательность капитального ремонта.

По результатам рассмотрения у Заказчика в раздел «Проект организации строительства» вносить изменения и дополнения.

32.2. Разработать раздел «Технические средства организации дорожного движения на время производства строительно-монтажных работ» (согласовывать с организациями согласно списку, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2019 № 812 «Об утверждении Перечней органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные схемы организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения, и внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836»).

33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

Разработать технические решения по восстановлению нарушенного благоустройства.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:

Уточнить при проектировании.

35. Требования к разработке проекта рекультивации земель:

Уточнить при проектировании.

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Определить в составе проектной документации.

Маршрут вывоза ТБО и излишков грунта согласовать с заказчиком, предложив не менее 3 (Трех) конкурентных вариантов.

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

Необходимость определяется при разработке проектной документации

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

38.1. Состав проектной документации принять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

38.2. На начальной стадии проектирования разработать и согласовать с заказчиком раздел «Состав проекта».

38.3. Подготовить акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП.

38.4. Разработать раздел «Обследование и мониторинг зданий и сооружений (в том числе, водных объектов и коммуникаций), попадающих в зону влияния строительно-монтажных работ», включающий в себя:

расчет зоны влияния строительно-монтажных работ;

отчет о выполнении необходимых и достаточных инженерных изысканий;

отчет об обследовании конструкций зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния;

оценку влияния капитального ремонта на здания и сооружений;

регламент ведения капитального ремонта, обеспечивающий сохранность близлежащих зданий и сооружений.

38.5. Разработать и сформировать раздел «Ведомости объемов работ» в отдельный том. Ведомости объемов работ должны отражать все применяемые материалы, выполняемые работы, соответствовать чертежам и технологии производства работ.

38.6. Выполнить в счет контрактной цены работы, неучтенные данным заданием, но предусмотренные разрешительной документацией, действующими нормативными документами и мотивированными решениями Заказчика.

38.7. При необходимости подготовить научный отчет по археологическим работам и провести его историко-культурную экспертизу. Акт историко-культурной экспертизы согласовать в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

39. Требования к подготовке сметной документации:

Перед началом разработки сметной документации метод определения сметной стоимости, текущий уровень цен и сметно-нормативную базу согласовать с заказчиком.

При определении прочих работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного расчета стоимости строительства, руководствоваться требованиями приложения № 9 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Перечень прочих работ и затрат согласовать с заказчиком.

Сметную документацию разработать и предоставить, в том числе, и в виде файлов в формате XML согласно схемам, размещенным на сайте Министра России.

40. Требования к разработке специальных технических условий:

Уточнить при проектировании.

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

При необходимости подготовки демонстрационных материалов, запросить требования у заказчика.

43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):

Не предусмотрено.

44. Требование о применении типовой проектной документации:

Не предусмотрено.

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):

45.1. Во избежание нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускать в проектной документации наименование конкретного производителя оборудования, материалов и изделий, применяемых при ремонте объекта.

45.2. Согласование документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, мотивированными решениями заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, с: КГИОП, Комитетом по градостроительству и архитектуре (ГТО КГА, ОПС КГА (принципиальное и окончательное согласование), иными отделами при необходимости), Комитетом по благоустройству, Комитетом по транспорту, Администрацией района, СПб ГКУ «ЦКБ», УГИБДД, СПб ГКУ «ДОДД СПб», главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу, СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, ФБУ «Администрация «Волго-Балт», организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, природоохранными организациями в объеме, необходимом для капитального ремонта.

45.3. Для обеспечения контроля согласования документации 20 числа каждого месяца направлять заказчику таблицу «Технические условия и согласования документации» (согласно п. 46.4 настоящего задания).

45.4. Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации при прохождении государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию государственной экспертизы, вносить в документацию по результатам рассмотрения изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.

45.5. После получения положительного заключения государственной экспертизы разработать ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ и проект сметы контракта в соответствии с требованиями Приказа Министра от 23.12.2019 № 841/пр.

45.6. Для проверки и рассмотрения возможности приема промежуточных этапов работ предоставлять заказчику документацию в количестве 1 (Один) экземпляр в бумажном и электронном виде.

45.7. Окончательный вариант документации в количестве 3 (Трех) экземпляров передавать заказчику в переплетенном виде, разложенный по экземплярам и упакованный в коробки, кроме того, 1 (Один) экземпляр на электронном носителе (текстовая часть - в формате *.doc, таблицы - в формате *.xls, графическая часть - в формате *.dwg, сметная документация в формате *.gsfx и в том числе, в виде файлов в формате XML согласно схемам, размещенным на сайте Министра России, весь комплект проектно-сметной документации в формате *.pdf). Электронная версия документации должна строго соответствовать бумажной версии документации (каждый том отсканировать одним отдельным пронумерованным файлом). Все экземпляры документации должны содержать изменения и дополнения, внесенные по замечаниям заказчика, согласующих инстанций и государственной экспертизы.

45.8. Документацию оформить подписями руководителей генеральной проектной организации, главного инженера проекта, круглой печатью в справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

45.9. Один экземпляр документации прошить, пронумеровать, начиная с первой страницы, и заверить количество листов круглой печатью.

45.10. Для подачи документов для оформления ордера на производство земляных строительных и ремонтных работ предоставлять заказчику паспорт проекта (*.PSP), требующие формирования которого устанавливается Государственной административно-технической инспекцией.

45.11. Документацию увязать с проектами, необходимость согласования с которыми будет выявлена в ходе проектных работ.

46. К заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Схема сооружения на 1 л. в 1 экз.

46.2. Письмо КГА от 28.12.2022 № 01-47-4-46123/22 о категории дороги на 1 л. в 1 экз.

46.3. Заключение КГИОП от 21.12.2022 № 01-43-32339/22-0-1 о режиме использования земельного участка на 2 л. в 1 экз.

46.4. Шаблон таблицы «Технические условия и согласования документации» на 1 л. в 1 экз.

46.5. Ранее разработанная документация Шифр: 993-4-ИГДИ «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий» (редактируемый, нередактируемый форматы).

46.6. Ранее разработанная документация Шифр: 111023/2-К-1-ИГИ «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям» (редактируемый, нередактируемый форматы).

46.7. Ранее разработанная документация Шифр: 89-11-ИГМИ «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации» (редактируемый, нередактируемый форматы).

46.8. Ранее разработанная документация Шифр: 89-11-ИЭИ «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации» (редактируемый, нередактируемый форматы).

Начальник управления проектирования
СПб ГБУ «Мостотрест»

А.В. Дмитриев

« 16 » 08 20 24 г.



Капитальный ремонт объекта «Наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)»

— — ориентировочные границы проектирования

12863

№ КТЧ/ОП.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2001 г. № 527
МОСКВА

О перечне объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского)
значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-исследовательскими организациями и организациями по охране памятников истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге.

3. Признать утратившими силу:

приложение № 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение № 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 "О дополнении и частичном изменении

2

постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г. Ленинграда;

приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября 1976 г. № 495 "О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, № 17, ст.134) в части, касающейся памятника культуры г. Ленинграда;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992 г. № 116 "О включении в список исторических памятников ледокола "Красин".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Касьянов

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
набережные и мосты реки Фонтанки:	р.Фонтанки наб. – по обоим берегам р.Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р.Большой Невы
мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами, 1785 г., строитель-инж.Герард И.К., строитель-инж.Сухтелен П.К., 1841 г., арх.Брюллов А.П., инж.Буттац И.Ф., арх.Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск.Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж.Бобровский С.П., инж.Кривошеин Г.Г., инж.Щусев П.В.	через р.Фонтанку, по Невскому просп.
мост Египетский со сфинксами, 1826 г., ск.Соколов П.П., инж.Треттер В., инж.Христианович В.А., 1954-1955 гг. (воссоздание), арх.Арешев П.А., арх.Васильковский В.С., инж.Демченко В.В.	через р.Фонтанку по Лермонтовскому просп.
мост Инженерный Второй, 1824-1826 гг., инж.Базен П.П., 1955 г., арх.Ротач А.Л.	р.Фонтанки наб.
мост Прачечный, 1766-1769 гг., арх.Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж.Васильев Б.Д.	через р.Фонтанку, между Кутузова наб. и Дворцовую наб.
мост Старо-Калинкин, 1786-1788 гг., строитель-инж.Герард И.К., строитель-инж.Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх.Рылов М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх.Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх.Иванов В.М.	через р.Фонтанку, по Старо-Петергофскому просп.
мост Чернышов (мост Ломоносова), 1785-1787 гг., строитель-инж.Герард И.К., строитель-инж.Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж.Пшеницкий А.П., 1915 г., арх.Фомин И.А.	через р.Фонтанку по Ломоносова ул.

Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры	Местонахождение памятника истории и культуры
набережные со спусками, 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К.	по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья
Училище правоведения, кон. XVIII в., 1836 г., 1840 г. (интерьеры), арх. Стасов В.П., 1909-1910 гг., арх. Сюзор П.Ю. Здесь в XIX в. учились композиторы Серов А.Н. и Чайковский П.И., музыкальный критик Стасов В.В.; в ноябре 1917 г. состоялся чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов	р. Фонтанки наб., 6, Чайковского ул., 1
Дом Пашковых, 1780-е гг.	р. Фонтанки наб., 18
Дом Неклюдова П.В. (дом Министерства Императорского Двора, "дом Голицына"), 1787-1788 гг., XIX в. (флигели), 1812 г. (домовая церковь), арх. Воронихин А.Н. Здесь жили: в 1812-1824 гг. - историк Тургенев А.И. и в 1816-1824 гг. - декабрист Тургенев Н.И.	р. Фонтанки наб., 20
Дворец Нарышкина Д.П. (Шуваловой С.Л.), 1790-е гг., 1844-1846 гг., арх. де Симон Б.	р. Фонтанки наб., 21, Итальянская ул., 39
Дом, где жили: в 1880-е - 1890-е гг. - поэт Полонский Я.П., в 1888-1892 гг. - композитор Чайковский П.И.	р. Фонтанки наб., 24
Дом, где жили: в 1814-1825 гг. - декабристы Муравьевы Н.М. и А.М., в 1814-1816 гг. - живописец Кипренский О.А., в 1816-1818 гг. - историк Керамзин Н.М.	р. Фонтанки наб., 25
Дворец Шереметевых:	р. Фонтанки наб., 34



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2018

№ 04-19-585/18

**Об утверждении охранного обязательства
 собственника или иного законного владельца
 объекта культурного наследия федерального
 значения «Набережные со спусками», включенного
 в единый государственный реестр объектов
 культурного наследия (памятников истории
 и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527) (далее – объект), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления – юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки документированной информации Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

3. Начальнику отдела обработки документированной информации Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение двенадцати рабочих дней со дня передачи копий согласно пункту 2 распоряжения.

4. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

5. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП – начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП –
 начальник Управления организационного обеспечения,
 популяризации и государственного учета
 объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение
к распоряжению КГИОП
от 24.06.18 № 04.19-586/18

**ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Набережные со спусками"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7	8	1	7	2	0	8	3	1	7	5	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охрannое обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется ☐ отсутствует ☒ V
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охрannого обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охрannое обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

"Набережные со спусками", входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки"

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1780 - 1789 гг., строитель – инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель – инж. Борисов И.Н., строитель – инж. Герард И.К., строитель – инж. Модерах К.Ф., строитель – инж. Сухтелен П.К.

- 2 -

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального ☒ регионального ☐ муниципального ☐ значения
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ☐ ансамбль ☒
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

постановление Правительства РФ № 527 от « 10 » июля 2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Санкт-Петербург

(Субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

улица д. корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

план границ территорий объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки", утвержденный КГИОП 19.03.2010, согласно Приложению № 1 к настоящему охранному обязательству

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки", утвержденный распоряжением КГИОП от 24.03.2017 № 131-р, согласно Приложению № 2 к настоящему охранному обязательству

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 24 изображения,

(указать количество)

согласно приложению № 3 к настоящему охранному обязательству.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон"

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из

реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее – КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охрannое обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

КГИОП

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охрannое обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в

порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

**Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)**

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта

культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

В интересах сохранения объекта культурного наследия, доступ к объекту культурного наследия (его части), может быть приостановлен на время проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического состояния. Приостановление доступа к объекту культурного наследия (его части) и возобновление доступа к нему осуществляются по решению КГИОП.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях (заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно

информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ,

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
1.	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить реставрацию объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной КГИОП	В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	

2) Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.

3) Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.

4) Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

5) Проводить обследование технического состояния объекта культурного

наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

6) Исполнить требования предписаний КГИОП об устранении нарушений законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечении сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.

7) В установленном порядке обеспечивать установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, обеспечивая их содержание, а также ремонт и восстановление в случае выявления повреждения или утраты.

8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).

9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством исходя из требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10) В случае, если территория объекта культурного наследия ограничена по периметру фундамента, Собственник (иной законный владелец) обеспечивает уборку прилегающей территории от промышленных и бытовых отходов на расстоянии 10 метров от фундамента объекта культурного наследия.

11) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.

12) Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.

13) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:

1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного передвижения;

4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;
5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;
6. дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
7. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-ФЗ.

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.


Приложение:

1. План границ территорий объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки", утвержденный КГИОП 19.03.2010.
2. Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки", утвержденный распоряжением КГИОП от 24.03.2017 № 131-р.
3. Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения "Набережные со спусками".

План границ территорий объектов культурного наследия федерального значения

Набережные и мосты реки Фонтанки*

г. Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. - по обоим берегам р. Фонтанки,
от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы



М 1:20 000

Условные обозначения:

— Граница территории
объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия федерального значения:

■ Здания и сооружения

Объекты культурного наследия регионального значения:

■ Здания и сооружения

Примечание:

* Включая несущие конструкции набережной,
озеленение до поребрика проезжей части, включая
мощение диабазом, и тротуар из гранитных плит

Граница участков набережных у мостов
принимается по деформационному шву
между открытием моста и стенкой набережной

Экспликация:

1. Набережные со спусками
 - 1.1 конные спуски (8)
 - 1.2 лестничные спуски (15)
2. Мост Анчиков с четырьмя скульптурными
конными группами
3. Мост Египетский со офинксами
4. Мост Инженерный Второй
5. Мост Прачечный
6. Мост Старо-Калонный
7. Мост Чернышов (мост Ломоносова)
8. Мост Пантелеймоновский (ныне Пестеля)
9. Симеоновский мост (ныне Белинского)
10. Обуховский мост
11. Измайловский мост
12. Аллея лип в составе объекта культурного
наследия федерального значения
"Михайловский (Инженерный) замок"

Приложение №2
к охранному обязательству

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р.
Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	местоположение (вдоль течения реки Фонтанки, по обоим берегам, от наб. Кутузова до Подзорного кан. и р. Большой Невы), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами; 2. Мост Египетский со сфинксами; 3. Мост Инженерный Второй; 4. Мост Прачечный; 5. Мост Старо-Калинкин; 6. Мост Чернышов (мост Ломоносова); 7. Набережные со спусками.	 

1. «Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами», 1785 г., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Буттац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Невскому просп.

1	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и четыре быка); четыре скульптурные конные группы на квадратных в плане постаментах; четыре полукруглые смотровые площадки.	
2	Конструктивная система:	береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные ростверки; быки – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульными завершениями, выходящими за пределы пролетов моста); своды – коробовые.	 

3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками красного карельского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; береговые устои с четырьмя полукруглыми смотровыми площадками – местоположение, габариты, конфигурация; с парапетным ограждением из трех металлических секций, соединенных глухими блоками карельского красного гранита; с трехчастным ажурным чугунным ограждением (по рис. А.П. Брюллова) в виде чередующихся композиций из: морских коньков, расположенных зеркально друг к другу, фланкирующих трезубец;	  
---	---	---	---

русалок, расположенных зеркально друг к другу, с раковиной в руках;

изображения заключены в рамки с фризом с мотивом «пояс меандра», с розетками по углам;


между композициями парапетные столбики с изображением тритонов;

четыре скульптурные группы «Укротители коней»;
П.К. Клодт;
скульптуры западного берега – 1841 г.;
скульптуры восточного берега – 1849-1850 гг.;
бронза, литье;

скульптуры установлены на прямоугольных в плане постаментах красного карельского гранита в технике бучардирования;

«Юноша, берущий коня под уздцы»* (юго-западная скульптура) – изображен поднимающийся на дыбы конь, которого берет под уздцы правой рукой обнаженный юноша, левой – держится за попону;

*условные, не авторские названия




основания скульптур в виде бронзовых плит, прямоугольных в плане, с высеченными надписями на боковых, продольных сторонах:

«ЛЪПИЛЪ И ОТЛИВАЛЪ
БАРОНЪ ПЕТРЪ КЛОТЪ
ВЪ 1841»;

«Поверженный юноша»
(юго-восточная скульптура)
– изображен вздыбленный
фыркающий конь, у его ног
распростертая фигура
обнаженного юноши, левой
рукой не отпускающего
уздцы коня;

на боковой стороне
основания высечено:


«ЛЪПИЛЪ • ОТЛИВАЛЪ
БАРОНЪ ПЕТРЪ КЛОТЪ
1850 ГОДА»;




«Юноша укрощающий коня» (северо-западная скульптура) — изображен вздыбленный конь, у его ног фигура обнаженного сидящего юноши, опирается на правое колено, двумя руками тянет за уздцы коня;

на боковой стороне основания высечено:

«ЛЪПИЛЪ И ОТЛИВАЛЪ
БАРОНЪ ПЕТРЪ КЛОТЪ
ВЪ 1841»;



«Конь с идущим юношей» – изображен гарцующий конь, стоящий на задних ногах, рядом с ним идет юноша, правой рукой держит коня под уздцы, левой – держит поводья;




на боковой стороне основания высечено: «ЛЪПИЛЪ И ОТЛИВАЛЪ БАРОНЪ ПЕТРЪ КЛОТЪ ВЪ 1841»;



покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков красного карельского гранита, рисунок укладки плит;



гранитные ступени с боковыми устоями – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация;



табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);
табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);
надписи – размер и первоначальный тип шрифта.



II. «Мост Египетский со сфинксами», 1826 г., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В., инж. Христианович В.А.; 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Демченко В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Лермонтовскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); на открытках с четырьмя скульптурами сфинксов на высоких постаментах и четырьмя обелисками-горшерами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками (двухшарнирные рамы с металлическими сварными ригелями двутаврового сечения).	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки с литыми фризами по нижнему поясу из стилизованного стебля бамбука, перевитого шнуром и накладных пятиконечных звезд; с накладными золочеными розетками с египетскими маскаронами по внешним углам;	

полотно моста со стороны фасадных арок оформлено выносным профилированным карнизом на кронштейнах, декорированных розеттами (расположены под парапетными столбиками ограждения);



открылки моста с глухим парапетным ограждением из блоков розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования, завершенным с обеих сторон парапетными тумбами;



внешние – прямоугольные в плане; на них установлены чугунные сфинксы (скульптуры окрашены, немесы с золочением) на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова; изготовлены на заводе Берда);




внутренние – квадратные в плане; на них установлены четырехгранные, трапециевидные в плане, металлические обелиски-торшеры; сборной конструкции из модулей, через один декорированных накладными золочеными розеттами с изображением цветов лотоса, завершенных четырехгранными остроконечными наверху; на профилированных плинтах;




сверху к торшеру крепится ажурный кронштейн в виде извивающейся змеи и стрелы, с золоченым оперением, с шестигранным фонарем молочного стекла, верхняя крышка завершена шишкой пинии;




		цельное перильное ограждение моста в виде вертикальных стоек, круглых в сечении, завершенных цветами лотоса; на парапетных столбиках из связок стеблей, декорированных тремя венками из лепестков лотоса; пешеходные дорожки моста отделены от проезжей части поребриками из гранитных блоков; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	  
--	--	---	---

III. «Мост Инженерный Второй», 1824-1826 гг., инж. Базин П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); с четырьмя фонарями-торшерами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу;	

		перильное ограждение моста (литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (в виде вертикальных стоек из копий, с накладными геральдическими композициями в виде щита, перекрещенных секир и мечей); оформление тумб (с профилированными плитами и наверху); решетка ограждения фланкирована секциями глухого парапетного ограждения из блоков розового гранита; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (розовый овоидальный гранит рапакиви), рисунок укладки плит;	  
--	--	--	---

торшеры (4) — материал (металл, золочение (деталей), местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; оформление: в виде пучков из шести копий, соединенных профилированным перехватом, декорированным переплетающимися венками; торшеры увенчаны шестигранными фонарями матового стекла с навершием из шестигранных башенок с шариком в завершении;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	---	--

IV. «Мост Прачечный», 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев Б.Д., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, Кутузова наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды – коробовые (центральный выше и больше боковых); быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста);	

		над быками устроены овалыные люкарны.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой; с замковыми камнями, декорированными блоком с «алмазной» гранью; люкарны – в профилированном обрамлении с замковым камнем; проемы забраны металлическими решетками простого рисунка;	  


покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит;

тротуары открьлков с четырёх сторон со ступенями лестниц для перехода на уровень набережных;

пешеходная зона отделена от проезжей части гранитными поребриками;

при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый) надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	---	--

V. «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рылло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями.	
---	-----------------------------------	--	--

2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды пролетов моста – коробовые; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами);	  
---	-------------------------	---	---

		крестовые своды — перекрытий башен павильонов.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на откылках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями;	 


над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);



башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из тригглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении;



над проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н.1786.», «года.» – «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа);



башни соединены металлическими цепями;



металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершённые металлической золоченой башенкой с шаром; в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные кронштейны с шестигранными фонарями;

фонари – матового стекла, завершены металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой;

на открытках установлены гранитные скамьи на фигурных кронштейнах, полукруглые в плане;



		покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	 
--	--	---	--

VI. «Мост Чернышов (мост Ломоносова)», 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Ломоносова ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями.	
---	-----------------------------------	--	--

2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды боковых пролетов моста – коробовые; центральный пролет перекрыт металлическими балками; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	  
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки;	

с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на откылках моста и смотровых площадках;

фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями;

над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении;



башни соединены металлическими цепями;



ограждение моста
 фланкировано гранитными
 торшерами-фонарями (4) –
 на высоких постаментах,
 квадратных в плане,
 установлены гранитные
 обелиски, круглые в плане,
 завершенные
 металлическими
 золочеными шарами; в
 верхней части – с
 «муфтами»,
 декорированными
 фигурками морских
 коньков-гиппокампов из
 выколотной меди с
 золочением деталей, к
 которым крепятся
 кронштейны с
 шестигранными фонарями;

фонари – матового стекла,
 сверху завершены
 металлической золоченой
 крышкой, в верхней части с
 литым золоченым поясом
 растительного рисунка с
 розетками;

покрытие полотна моста
 (пешеходная зона) и
 тротуар примыкающей
 набережной – из
 тротуарных блоков
 (гранит), рисунок укладки
 плит;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	--	---

VII. «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья

1	Объемно-планировочное решение:	конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных	
---	--------------------------------	--	--

		блоков, мощение брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки).	  
2	Конструктивная система:	фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения; каменные тротуары, отмостки.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части.	

3	Архитектурно-художественное решение:	набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух типов между ними: от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала – в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остrokонечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами;	
---	---	--	---

		парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции; металлические кованые рымы (причальные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация; настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит; конные спуски: местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных	   
--	--	---	--

остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

пешеходные спуски:
местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.), габариты, конфигурация; двухсходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц;

с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними двух видов

(14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах;

1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из

четырёхугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестниц из гранитных блоков,



		профилированных в верхней части; пешеходный спуск: местоположение (у дома № 27), габариты, конфигурация; с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестницы; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции с литыми металлическими звеньями между ними в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остrokонечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части;	  
--	--	--	---

	береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеции с вогнутыми боковыми сторонами); облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация; материал ступеней (гранит); веерообразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.	   
--	--	--

Приложение № 3
к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного
наследия федерального значения

«Набережные со спусками»,

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки»



1. Вид с Прачечного моста



2. Решетка перильного ограждения



3. Спуск у Летнего сада



4. Правый берег набережной у Михайловского замка



5. Вид с моста Белинского (по течению реки)



6. Решетка перильного ограждения



7. Конный спуск у дворца Шереметевых



8. Спуск у домов №№ 51-53



9. Вид с Лештукова моста (по течению реки)



10. Спуск у дома № 104



11. Спуск у дома № 112



12. Вид со стороны Измайловского моста
(по течению реки)



13. Вид со Старо-Калинкина моста (против течения
реки)



14. Вид на правобережную набережную
за Старо-Калинкиным мостом



15. Вид на правобережную набережную



16. Левобережная набережная за Старо-Калинкиным мостом (по течению реки)



17,18. Конные спуски, левый берег за Старо-Калинкиным мостом (по течению реки)



19. Вид в сторону р. Большой Невы у взморья



20. Правобережная набережная у р. Большой Невы



21,22. Правобережная набережная. Адмиралтейские верфи



23,24. Набережные в устье р. Фонтанки



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

31.05.2023№ 403-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Научно-производственное предприятие «Меридиан» (от 29.11.2019 рег. № 3-855/19-0-0):

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», утвержденный КГИОП 19.03.2010, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several horizontal strokes on the right.

С.В. Макаров

Приложение №1
к распоряжению КГИОП
от _____ № _____

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» (далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:











Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- - граница зоны с особыми условиями использования территории
- - граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным
- 1 - обозначение характерной точки границы зоны с особыми условиями использования территории

2. Перечень координат характерных точек границ территории объекта культурного наследия:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-1964					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	92069.89	110939.61	Геодетический метод	0.10	—
2	92058.49	110991.77	Геодетический метод	0.10	—
3	92063.22	110993.64	Геодетический метод	0.10	—
4	92050.05	111031.85	Геодетический метод	0.10	—
5	92052.96	111032.90	Геодетический метод	0.10	—
6	92040.41	111067.04	Геодетический метод	0.10	—
7	92037.86	111066.09	Геодетический метод	0.10	—
8	92022.40	111110.39	Геодетический метод	0.10	—
9	92014.69	111136.08	Геодетический метод	0.10	—
10	92014.26	111149.70	Геодетический метод	0.10	—
11	92022.00	111156.68	Геодетический метод	0.10	—
12	92046.60	111185.46	Геодетический метод	0.10	—
13	92057.40	111225.37	Геодетический метод	0.10	—
14	92057.79	111232.31	Геодетический метод	0.10	—
15	92059.79	111231.96	Геодетический метод	0.10	—
16	92060.55	111235.04	Геодетический метод	0.10	—
17	92057.89	111235.61	Геодетический метод	0.10	—
18	92062.66	111338.75	Геодетический метод	0.10	—
19	92065.58	111338.68	Геодетический метод	0.10	—
20	92066.04	111351.74	Геодетический метод	0.10	—
21	92062.60	111352.00	Геодетический метод	0.10	—
22	92064.78	111444.64	Геодетический метод	0.10	—
23	92075.70	111516.37	Геодетический метод	0.10	—
24	92079.95	111558.82	Геодетический метод	0.10	—
25	92080.43	111559.73	Геодетический метод	0.10	—
26	92082.58	111563.04	Геодетический метод	0.10	—
27	92085.58	111565.80	Геодетический метод	0.10	—
28	92089.19	111567.72	Геодетический метод	0.10	—
29	92096.85	111570.08	Геодетический метод	0.10	—
30	92104.22	111571.62	Геодетический метод	0.10	—
31	92110.21	111572.47	Геодетический метод	0.10	—
32	92116.99	111573.22	Геодетический метод	0.10	—
33	92128.60	111574.18	Геодетический метод	0.10	—
34	92151.46	111575.14	Геодетический метод	0.10	—
35	92191.07	111633.02	Геодетический метод	0.10	—
36	92191.75	111634.51	Геодетический метод	0.10	—
37	92188.53	111636.96	Геодетический метод	0.10	—
38	92184.19	111640.88	Геодетический метод	0.10	—
39	92181.55	111642.96	Геодетический метод	0.10	—
40	92176.28	111647.85	Геодетический метод	0.10	—
41	92150.08	111670.43	Геодетический метод	0.10	—
42	92137.35	111681.19	Геодетический метод	0.10	—
43	92135.57	111682.30	Геодетический метод	0.10	—
44	92134.07	111686.12	Геодетический метод	0.10	—
45	92131.62	111724.50	Геодетический метод	0.10	—
46	92129.65	111745.96	Геодетический метод	0.10	—
47	92127.90	111771.80	Геодетический метод	0.10	—
48	92129.22	111775.32	Геодетический метод	0.10	—
49	92130.03	111779.55	Геодетический метод	0.10	—
50	92124.94	111779.03	Геодетический метод	0.10	—
51	92127.06	111749.97	Геодетический метод	0.10	—
52	92129.31	111724.38	Геодетический метод	0.10	—

53	92128.31	111724.11	Геодезический метод	0.10	—
54	92127.91	111723.11	Геодезический метод	0.10	—
55	92127.35	111722.24	Геодезический метод	0.10	—
56	92126.72	111721.75	Геодезический метод	0.10	—
57	92125.78	111721.30	Геодезический метод	0.10	—
58	92124.37	111720.91	Геодезический метод	0.10	—
59	92122.23	111718.14	Геодезический метод	0.10	—
60	92107.76	111713.81	Геодезический метод	0.10	—
61	92105.40	111715.13	Геодезический метод	0.10	—
62	92104.17	111712.83	Геодезический метод	0.10	—
63	92093.80	111709.74	Геодезический метод	0.10	—
64	92090.97	111711.26	Геодезический метод	0.10	—
65	92089.45	111708.62	Геодезический метод	0.10	—
66	92076.69	111704.98	Геодезический метод	0.10	—
67	92074.26	111706.57	Геодезический метод	0.10	—
68	92072.39	111706.07	Геодезический метод	0.10	—
69	92071.20	111706.13	Геодезический метод	0.10	—
70	92070.08	111706.47	Геодезический метод	0.10	—
71	92069.52	111706.86	Геодезический метод	0.10	—
72	92068.93	111706.94	Геодезический метод	0.10	—
73	92065.35	111762.47	Геодезический метод	0.10	—
74	92052.52	111932.43	Геодезический метод	0.10	—
75	92040.14	112105.61	Геодезический метод	0.10	—
76	92022.12	112351.27	Геодезический метод	0.10	—
77	92019.26	112351.11	Геодезический метод	0.10	—
78	92026.32	112254.57	Геодезический метод	0.10	—
79	92032.60	112169.57	Геодезический метод	0.10	—
80	92037.67	112099.53	Геодезический метод	0.10	—
81	92036.67	112092.63	Геодезический метод	0.10	—
82	92038.12	112073.50	Геодезический метод	0.10	—
83	92038.59	112072.76	Геодезический метод	0.10	—
84	92039.81	112072.18	Геодезический метод	0.10	—
85	92046.48	111982.65	Геодезический метод	0.10	—
86	92054.70	111868.07	Геодезический метод	0.10	—
87	92062.19	111767.03	Геодезический метод	0.10	—
88	92062.31	111765.04	Геодезический метод	0.10	—
89	92066.24	111708.76	Геодезический метод	0.10	—
90	92066.55	111706.37	Геодезический метод	0.10	—
91	92065.74	111669.55	Геодезический метод	0.10	—
92	92065.12	111667.85	Геодезический метод	0.10	—
93	92022.16	111611.19	Геодезический метод	0.10	—
94	92018.86	111606.77	Геодезический метод	0.10	—
95	92016.86	111603.75	Геодезический метод	0.10	—
96	92011.84	111592.00	Геодезический метод	0.10	—
97	92011.82	111588.77	Геодезический метод	0.10	—
98	92013.38	111586.49	Геодезический метод	0.10	—
99	92010.37	111579.04	Геодезический метод	0.10	—
100	92005.55	111579.59	Геодезический метод	0.10	—
101	92002.85	111535.55	Геодезический метод	0.10	—
102	92008.01	111535.40	Геодезический метод	0.10	—
103	92007.56	111527.87	Геодезический метод	0.10	—
104	92004.47	111526.77	Геодезический метод	0.10	—
105	92003.46	111525.28	Геодезический метод	0.10	—
106	92002.91	111523.62	Геодезический метод	0.10	—
107	91995.65	111414.72	Геодезический метод	0.10	—
108	91996.62	111413.09	Геодезический метод	0.10	—
109	91999.32	111411.90	Геодезический метод	0.10	—
110	91998.71	111402.92	Геодезический метод	0.10	—
111	91993.00	111403.23	Геодезический метод	0.10	—
112	91989.96	111362.41	Геодезический метод	0.10	—
113	91989.92	111361.07	Геодезический метод	0.10	—
114	91995.48	111360.67	Геодезический метод	0.10	—
115	91994.77	111353.51	Геодезический метод	0.10	—
116	91992.88	111352.36	Геодезический метод	0.10	—
117	91990.94	111348.39	Геодезический метод	0.10	—
118	91985.33	111280.31	Геодезический метод	0.10	—
119	91984.51	111273.39	Геодезический метод	0.10	—
120	91983.83	111269.51	Геодезический метод	0.10	—
121	91981.91	111262.23	Геодезический метод	0.10	—

122	91972.42	111230.40	Геодетический метод	0.10	—
123	91972.01	111228.95	Геодетический метод	0.10	—
124	91972.09	111227.32	Геодетический метод	0.10	—
125	91973.06	111225.73	Геодетический метод	0.10	—
126	91974.44	111224.74	Геодетический метод	0.10	—
127	91964.83	111195.32	Геодетический метод	0.10	—
128	91962.62	111195.98	Геодетический метод	0.10	—
129	91958.07	111181.77	Геодетический метод	0.10	—
130	91957.80	111180.12	Геодетический метод	0.10	—
131	91958.16	111178.49	Геодетический метод	0.10	—
132	91977.86	111126.96	Геодетический метод	0.10	—
133	91981.95	111115.72	Геодетический метод	0.10	—
134	91982.60	111113.96	Геодетический метод	0.10	—
135	91987.18	111099.02	Геодетический метод	0.10	—
136	91993.25	111020.23	Геодетический метод	0.10	—
137	91998.13	111020.59	Геодетический метод	0.10	—
138	91992.07	111100.04	Геодетический метод	0.10	—
139	91986.66	111115.35	Геодетический метод	0.10	—
140	91987.32	111115.59	Геодетический метод	0.10	—
141	91982.41	111129.09	Геодетический метод	0.10	—
142	91982.00	111129.95	Геодетический метод	0.10	—
143	91981.17	111129.74	Геодетический метод	0.10	—
144	91962.97	111179.86	Геодетический метод	0.10	—
145	91967.38	111194.71	Геодетический метод	0.10	—
146	91972.51	111209.04	Геодетический метод	0.10	—
147	91991.32	111269.48	Геодетический метод	0.10	—
148	92001.03	111400.31	Геодетический метод	0.10	—
149	92007.05	111481.36	Геодетический метод	0.10	—
150	92010.61	111537.73	Геодетический метод	0.10	—
151	92013.12	111579.19	Геодетический метод	0.10	—
152	92024.75	111605.81	Геодетический метод	0.10	—
153	92060.88	111651.46	Геодетический метод	0.10	—
154	92067.62	111666.89	Геодетический метод	0.10	—
155	92069.78	111667.70	Геодетический метод	0.10	—
156	92071.91	111669.89	Геодетический метод	0.10	—
157	92074.86	111671.41	Геодетический метод	0.10	—
158	92077.14	111671.35	Геодетический метод	0.10	—
159	92079.78	111674.67	Геодетический метод	0.10	—
160	92093.14	111678.38	Геодетический метод	0.10	—
161	92095.42	111676.95	Геодетический метод	0.10	—
162	92096.60	111679.25	Геодетический метод	0.10	—
163	92106.93	111682.25	Геодетический метод	0.10	—
164	92109.34	111680.63	Геодетический метод	0.10	—
165	92110.61	111683.18	Геодетический метод	0.10	—
166	92124.28	111686.92	Геодетический метод	0.10	—
167	92126.75	111685.60	Геодетический метод	0.10	—
168	92128.66	111686.08	Геодетический метод	0.10	—
169	92130.66	111685.82	Геодетический метод	0.10	—
170	92131.95	111685.23	Геодетический метод	0.10	—
171	92133.38	111685.38	Геодетический метод	0.10	—
172	92134.81	111682.03	Геодетический метод	0.10	—
173	92134.22	111681.73	Геодетический метод	0.10	—
174	92137.09	111675.82	Геодетический метод	0.10	—
175	92144.65	111666.26	Геодетический метод	0.10	—
176	92145.22	111666.76	Геодетический метод	0.10	—
177	92150.19	111661.85	Геодетический метод	0.10	—
178	92157.26	111656.23	Геодетический метод	0.10	—
179	92172.00	111648.37	Геодетический метод	0.10	—
180	92175.35	111645.93	Геодетический метод	0.10	—
181	92190.23	111633.05	Геодетический метод	0.10	—
182	92150.74	111575.96	Геодетический метод	0.10	—
183	92128.51	111574.93	Геодетический метод	0.10	—
184	92116.91	111574.05	Геодетический метод	0.10	—
185	92110.12	111573.40	Геодетический метод	0.10	—
186	92103.95	111572.38	Геодетический метод	0.10	—
187	92096.64	111570.78	Геодетический метод	0.10	—
188	92088.71	111568.55	Геодетический метод	0.10	—
189	92085.05	111566.30	Геодетический метод	0.10	—
190	92081.78	111563.27	Геодетический метод	0.10	—

191	92079.50	111559.87	Геодетический метод	0.10	—
192	92079.04	111558.70	Геодетический метод	0.10	—
193	92074.97	111516.32	Геодетический метод	0.10	—
194	92064.08	111444.71	Геодетический метод	0.10	—
195	92062.17	111352.02	Геодетический метод	0.10	—
196	92060.33	111352.10	Геодетический метод	0.10	—
197	92059.49	111338.79	Геодетический метод	0.10	—
198	92062.17	111338.74	Геодетический метод	0.10	—
199	92057.17	111235.64	Геодетический метод	0.10	—
200	92056.36	111232.72	Геодетический метод	0.10	—
201	92057.23	111232.48	Геодетический метод	0.10	—
202	92056.74	111225.41	Геодетический метод	0.10	—
203	92045.70	111185.63	Геодетический метод	0.10	—
204	92021.38	111157.24	Геодетический метод	0.10	—
205	92013.49	111150.25	Геодетический метод	0.10	—
206	92014.00	111136.11	Геодетический метод	0.10	—
207	92021.73	111110.12	Геодетический метод	0.10	—
208	92037.51	111065.26	Геодетический метод	0.10	—
209	92039.91	111066.12	Геодетический метод	0.10	—
210	92051.95	111033.35	Геодетический метод	0.10	—
211	92049.07	111032.17	Геодетический метод	0.10	—
212	92062.21	110994.06	Геодетический метод	0.10	—
213	92057.58	110992.30	Геодетический метод	0.10	—
214	92068.96	110939.42	Геодетический метод	0.10	—
1	92069.89	110939.61	Геодетический метод	0.10	—
215	92122.50	111811.30	Геодетический метод	0.10	—
216	92126.54	111812.74	Геодетический метод	0.10	—
217	92125.31	111822.49	Геодетический метод	0.10	—
218	92124.93	111825.58	Геодетический метод	0.10	—
219	92119.34	111909.01	Геодетический метод	0.10	—
220	92110.55	112036.22	Геодетический метод	0.10	—
221	92105.28	112111.18	Геодетический метод	0.10	—
222	92096.16	112229.39	Геодетический метод	0.10	—
223	92088.85	112322.63	Геодетический метод	0.10	—
224	92089.53	112323.86	Геодетический метод	0.10	—
225	92089.72	112325.08	Геодетический метод	0.10	—
226	92088.45	112343.02	Геодетический метод	0.10	—
227	92087.40	112343.86	Геодетический метод	0.10	—
228	92086.44	112354.88	Геодетический метод	0.10	—
229	92082.48	112354.66	Геодетический метод	0.10	—
230	92114.68	111911.95	Геодетический метод	0.10	—
231	92122.00	111817.75	Геодетический метод	0.10	—
215	92122.50	111811.30	Геодетический метод	0.10	—
232	92018.63	112358.43	Геодетический метод	0.10	—
233	92021.58	112358.57	Геодетический метод	0.10	—
234	92014.70	112452.42	Геодетический метод	0.10	—
235	92117.71	112675.80	Геодетический метод	0.10	—
236	92119.26	112675.21	Геодетический метод	0.10	—
237	92120.49	112677.29	Геодетический метод	0.10	—
238	92122.49	112679.31	Геодетический метод	0.10	—
239	92124.68	112680.91	Геодетический метод	0.10	—
240	92126.50	112681.84	Геодетический метод	0.10	—
241	92128.44	112682.29	Геодетический метод	0.10	—
242	92132.85	112681.95	Геодетический метод	0.10	—
243	92132.99	112682.71	Геодетический метод	0.10	—
244	92174.17	112679.55	Геодетический метод	0.10	—
245	92174.28	112678.74	Геодетический метод	0.10	—
246	92176.42	112678.49	Геодетический метод	0.10	—
247	92177.79	112678.18	Геодетический метод	0.10	—
248	92178.95	112677.53	Геодетический метод	0.10	—
249	92179.79	112676.66	Геодетический метод	0.10	—
250	92180.45	112675.65	Геодетический метод	0.10	—
251	92180.87	112674.59	Геодетический метод	0.10	—
252	92181.13	112673.33	Геодетический метод	0.10	—
253	92180.95	112671.76	Геодетический метод	0.10	—
254	92179.93	112669.47	Геодетический метод	0.10	—
255	92181.44	112668.66	Геодетический метод	0.10	—

256	92075.80	112440.03	Геодетический метод	0.10	—
257	92081.94	112361.55	Геодетический метод	0.10	—
258	92084.38	112361.67	Геодетический метод	0.10	—
259	92085.72	112362.63	Геодетический метод	0.10	—
260	92085.89	112363.53	Геодетический метод	0.10	—
261	92082.21	112412.28	Геодетический метод	0.10	—
262	92081.66	112412.19	Геодетический метод	0.10	—
263	92081.52	112413.66	Геодетический метод	0.10	—
264	92082.05	112413.67	Геодетический метод	0.10	—
265	92080.80	112430.17	Геодетический метод	0.10	—
266	92080.97	112436.35	Геодетический метод	0.10	—
267	92082.55	112443.78	Геодетический метод	0.10	—
268	92088.52	112458.22	Геодетический метод	0.10	—
269	92091.19	112462.75	Геодетический метод	0.10	—
270	92096.42	112466.98	Геодетический метод	0.10	—
271	92113.05	112502.94	Геодетический метод	0.10	—
272	92112.19	112508.23	Геодетический метод	0.10	—
273	92138.55	112565.14	Геодетический метод	0.10	—
274	92175.25	112644.88	Геодетический метод	0.10	—
275	92174.79	112645.31	Геодетический метод	0.10	—
276	92175.27	112646.31	Геодетический метод	0.10	—
277	92175.84	112646.11	Геодетический метод	0.10	—
278	92185.32	112666.50	Геодетический метод	0.10	—
279	92185.31	112667.77	Геодетический метод	0.10	—
280	92183.94	112669.52	Геодетический метод	0.10	—
281	92204.94	112713.11	Геодетический метод	0.10	—
282	92205.28	112713.45	Геодетический метод	0.10	—
283	92233.64	112774.31	Геодетический метод	0.10	—
284	92269.64	112851.70	Геодетический метод	0.10	—
285	92289.61	112895.01	Геодетический метод	0.10	—
286	92289.81	112894.93	Геодетический метод	0.10	—
287	92290.85	112897.13	Геодетический метод	0.10	—
288	92288.35	112898.18	Геодетический метод	0.10	—
289	92202.94	112713.75	Геодетический метод	0.10	—
290	92201.12	112714.57	Геодетический метод	0.10	—
291	92199.48	112711.92	Геодетический метод	0.10	—
292	92198.17	112710.31	Геодетический метод	0.10	—
293	92196.11	112708.60	Геодетический метод	0.10	—
294	92193.87	112707.72	Геодетический метод	0.10	—
295	92191.92	112707.39	Геодетический метод	0.10	—
296	92187.02	112707.55	Геодетический метод	0.10	—
297	92186.85	112706.52	Геодетический метод	0.10	—
298	92144.71	112709.65	Геодетический метод	0.10	—
299	92144.77	112710.35	Геодетический метод	0.10	—
300	92142.68	112710.86	Геодетический метод	0.10	—
301	92141.72	112711.35	Геодетический метод	0.10	—
302	92140.49	112712.40	Геодетический метод	0.10	—
303	92139.81	112713.37	Геодетический метод	0.10	—
304	92139.35	112714.66	Геодетический метод	0.10	—
305	92139.18	112715.70	Геодетический метод	0.10	—
306	92139.32	112716.83	Геодетический метод	0.10	—
307	92139.74	112718.12	Геодетический метод	0.10	—
308	92140.68	112720.26	Геодетический метод	0.10	—
309	92138.90	112721.09	Геодетический метод	0.10	—
310	92248.47	112957.54	Геодетический метод	0.10	—
311	92246.20	112958.59	Геодетический метод	0.10	—
312	92204.95	112869.82	Геодетический метод	0.10	—
313	92176.11	112807.99	Геодетический метод	0.10	—
314	92136.29	112721.90	Геодетический метод	0.10	—
315	92134.48	112717.01	Геодетический метод	0.10	—
316	92117.60	112679.81	Геодетический метод	0.10	—
317	92115.48	112676.65	Геодетический метод	0.10	—
318	92101.30	112646.33	Геодетический метод	0.10	—
319	92099.14	112646.44	Геодетический метод	0.10	—
320	92097.10	112643.75	Геодетический метод	0.10	—
321	92091.44	112631.28	Геодетический метод	0.10	—
322	92090.99	112629.34	Геодетический метод	0.10	—
323	92092.38	112627.91	Геодетический метод	0.10	—
324	92061.49	112560.94	Геодетический метод	0.10	—

325	92011.73	112453.16	Геодетический метод	0.10	—
326	92011.61	112452.46	Геодетический метод	0.10	—
232	92018.63	112358.43	Геодетический метод	0.10	—
327	92300.32	112922.90	Геодетический метод	0.10	—
328	92302.52	112921.94	Геодетический метод	0.10	—
329	92303.21	112923.46	Геодетический метод	0.10	—
330	92302.84	112923.72	Геодетический метод	0.10	—
331	92306.35	112930.88	Геодетический метод	0.10	—
332	92304.17	112931.89	Геодетический метод	0.10	—
327	92300.32	112922.90	Геодетический метод	0.10	—
333	92717.90	113816.49	Геодетический метод	0.10	—
334	92713.93	113818.20	Геодетический метод	0.10	—
335	92710.74	113811.96	Геодетический метод	0.10	—
336	92709.51	113809.41	Геодетический метод	0.10	—
337	92711.12	113808.55	Геодетический метод	0.10	—
338	92671.13	113724.17	Геодетический метод	0.10	—
339	92556.28	113475.65	Геодетический метод	0.10	—
340	92488.47	113329.36	Геодетический метод	0.10	—
341	92473.70	113296.06	Геодетический метод	0.10	—
342	92469.77	113294.91	Геодетический метод	0.10	—
343	92466.06	113294.68	Геодетический метод	0.10	—
344	92464.24	113293.48	Геодетический метод	0.10	—
345	92411.77	113292.68	Геодетический метод	0.10	—
346	92410.54	113294.11	Геодетический метод	0.10	—
347	92408.65	113294.61	Геодетический метод	0.10	—
348	92407.28	113295.32	Геодетический метод	0.10	—
349	92406.07	113296.24	Геодетический метод	0.10	—
350	92405.00	113296.41	Геодетический метод	0.10	—
351	92421.59	113330.68	Геодетический метод	0.10	—
352	92497.73	113492.48	Геодетический метод	0.10	—
353	92510.69	113521.81	Геодетический метод	0.10	—
354	92556.52	113620.60	Геодетический метод	0.10	—
355	92616.70	113749.83	Геодетический метод	0.10	—
356	92648.49	113819.75	Геодетический метод	0.10	—
357	92646.33	113820.84	Геодетический метод	0.10	—
358	92613.23	113749.42	Геодетический метод	0.10	—
359	92561.80	113638.92	Геодетический метод	0.10	—
360	92560.23	113639.12	Геодетический метод	0.10	—
361	92559.06	113638.51	Геодетический метод	0.10	—
362	92551.59	113622.45	Геодетический метод	0.10	—
363	92551.70	113620.82	Геодетический метод	0.10	—
364	92552.93	113619.77	Геодетический метод	0.10	—
365	92538.90	113589.89	Геодетический метод	0.10	—
366	92497.08	113499.62	Геодетический метод	0.10	—
367	92441.51	113380.05	Геодетический метод	0.10	—
368	92419.64	113333.05	Геодетический метод	0.10	—
369	92407.03	113306.96	Геодетический метод	0.10	—
370	92402.60	113297.39	Геодетический метод	0.10	—
371	92392.40	113273.79	Геодетический метод	0.10	—
372	92391.31	113271.32	Геодетический метод	0.10	—
373	92351.21	113185.23	Геодетический метод	0.10	—
374	92319.06	113115.71	Геодетический метод	0.10	—
375	92298.32	113071.02	Геодетический метод	0.10	—
376	92296.72	113071.22	Геодетический метод	0.10	—
377	92295.67	113070.66	Геодетический метод	0.10	—
378	92287.40	113052.45	Геодетический метод	0.10	—
379	92287.65	113051.15	Геодетический метод	0.10	—
380	92288.90	113050.22	Геодетический метод	0.10	—
381	92248.96	112964.52	Геодетический метод	0.10	—
382	92251.23	112963.50	Геодетический метод	0.10	—
383	92290.97	113049.30	Геодетический метод	0.10	—
384	92343.20	113160.94	Геодетический метод	0.10	—
385	92344.52	113161.76	Геодетический метод	0.10	—
386	92345.12	113162.11	Геодетический метод	0.10	—
387	92346.45	113162.61	Геодетический метод	0.10	—
388	92348.53	113163.01	Геодетический метод	0.10	—
389	92350.32	113162.97	Геодетический метод	0.10	—

390	92352.18	113162.63	Геодетический метод	0.10	—
391	92353.11	113162.35	Геодетический метод	0.10	—
392	92358.58	113173.99	Геодетический метод	0.10	—
393	92356.97	113175.03	Геодетический метод	0.10	—
394	92354.93	113176.98	Геодетический метод	0.10	—
395	92353.71	113178.73	Геодетический метод	0.10	—
396	92353.01	113180.21	Геодетический метод	0.10	—
397	92353.12	113182.39	Геодетический метод	0.10	—
398	92394.47	113272.65	Геодетический метод	0.10	—
399	92395.95	113273.38	Геодетический метод	0.10	—
400	92398.09	113274.64	Геодетический метод	0.10	—
401	92402.47	113274.69	Геодетический метод	0.10	—
402	92404.22	113275.97	Геодетический метод	0.10	—
403	92456.37	113276.99	Геодетический метод	0.10	—
404	92457.35	113275.73	Геодетический метод	0.10	—
405	92458.70	113276.04	Геодетический метод	0.10	—
406	92459.66	113275.93	Геодетический метод	0.10	—
407	92460.89	113275.36	Геодетический метод	0.10	—
408	92461.65	113274.69	Геодетический метод	0.10	—
409	92462.27	113273.76	Геодетический метод	0.10	—
410	92463.00	113273.54	Геодетический метод	0.10	—
411	92407.78	113156.58	Геодетический метод	0.10	—
412	92407.22	113156.67	Геодетический метод	0.10	—
413	92405.86	113155.43	Геодетический метод	0.10	—
414	92403.89	113154.70	Геодетический метод	0.10	—
415	92402.07	113154.48	Геодетический метод	0.10	—
416	92400.50	113154.56	Геодетический метод	0.10	—
417	92398.28	113155.09	Геодетический метод	0.10	—
418	92393.25	113144.23	Геодетический метод	0.10	—
419	92395.78	113142.26	Геодетический метод	0.10	—
420	92397.58	113140.14	Геодетический метод	0.10	—
421	92398.05	113138.86	Геодетический метод	0.10	—
422	92398.26	113137.44	Геодетический метод	0.10	—
423	92398.16	113136.03	Геодетический метод	0.10	—
424	92383.19	113103.49	Геодетический метод	0.10	—
425	92335.45	113000.01	Геодетический метод	0.10	—
426	92307.04	112938.23	Геодетический метод	0.10	—
427	92309.31	112937.20	Геодетический метод	0.10	—
428	92330.70	112983.88	Геодетический метод	0.10	—
429	92373.59	113076.23	Геодетический метод	0.10	—
430	92375.16	113083.33	Геодетический метод	0.10	—
431	92378.85	113081.13	Геодетический метод	0.10	—
432	92380.38	113080.41	Геодетический метод	0.10	—
433	92397.76	113117.44	Геодетический метод	0.10	—
434	92396.24	113118.19	Геодетический метод	0.10	—
435	92392.24	113119.96	Геодетический метод	0.10	—
436	92396.76	113125.90	Геодетический метод	0.10	—
437	92425.79	113188.25	Геодетический метод	0.10	—
438	92452.34	113244.86	Геодетический метод	0.10	—
439	92466.18	113274.43	Геодетический метод	0.10	—
440	92475.39	113293.58	Геодетический метод	0.10	—
441	92491.23	113329.11	Геодетический метод	0.10	—
442	92518.83	113388.75	Геодетический метод	0.10	—
443	92553.73	113464.24	Геодетический метод	0.10	—
444	92555.20	113463.83	Геодетический метод	0.10	—
445	92556.56	113464.80	Геодетический метод	0.10	—
446	92564.85	113482.73	Геодетический метод	0.10	—
447	92564.77	113484.43	Геодетический метод	0.10	—
448	92563.43	113485.33	Геодетический метод	0.10	—
449	92588.40	113539.21	Геодетический метод	0.10	—
450	92643.51	113657.34	Геодетический метод	0.10	—
451	92672.84	113720.28	Геодетический метод	0.10	—
452	92674.41	113719.91	Геодетический метод	0.10	—
453	92675.85	113720.88	Геодетический метод	0.10	—
454	92683.58	113737.91	Геодетический метод	0.10	—
455	92683.57	113739.53	Геодетический метод	0.10	—
456	92682.30	113740.50	Геодетический метод	0.10	—
457	92702.46	113784.07	Геодетический метод	0.10	—
458	92714.91	113809.92	Геодетический метод	0.10	—

333	92717.90	113816.49	Геодезический метод	0.10	—
459	92975.40	114162.81	Геодезический метод	0.10	—
460	92973.21	114164.40	Геодезический метод	0.10	—
461	92813.63	113956.98	Геодезический метод	0.10	—
462	92739.37	113859.43	Геодезический метод	0.10	—
463	92741.79	113857.44	Геодезический метод	0.10	—
464	92742.37	113857.84	Геодезический метод	0.10	—
465	92769.52	113894.13	Геодезический метод	0.10	—
466	92799.87	113933.77	Геодезический метод	0.10	—
467	92836.48	113981.75	Геодезический метод	0.10	—
468	92838.49	113981.64	Геодезический метод	0.10	—
469	92840.22	113982.59	Геодезический метод	0.10	—
470	92849.05	113994.27	Геодезический метод	0.10	—
471	92850.01	113996.63	Геодезический метод	0.10	—
472	92849.77	113998.94	Геодезический метод	0.10	—
473	92890.01	114051.57	Геодезический метод	0.10	—
474	92921.54	114092.60	Геодезический метод	0.10	—
459	92975.40	114162.81	Геодезический метод	0.10	—
475	92930.15	114195.82	Геодезический метод	0.10	—
476	92928.27	114197.19	Геодезический метод	0.10	—
477	92913.80	114178.34	Геодезический метод	0.10	—
478	92912.13	114178.94	Геодезический метод	0.10	—
479	92910.88	114178.32	Геодезический метод	0.10	—
480	92900.12	114164.40	Геодезический метод	0.10	—
481	92899.90	114162.93	Геодезический метод	0.10	—
482	92900.78	114161.42	Геодезический метод	0.10	—
483	92834.81	114075.52	Геодезический метод	0.10	—
484	92746.94	113961.19	Геодезический метод	0.10	—
485	92704.53	113905.91	Геодезический метод	0.10	—
486	92672.75	113864.80	Геодезический метод	0.10	—
487	92675.11	113863.00	Геодезический метод	0.10	—
488	92777.75	113996.25	Геодезический метод	0.10	—
489	92822.07	114054.81	Геодезический метод	0.10	—
490	92889.98	114143.06	Геодезический метод	0.10	—
491	92903.75	114161.91	Геодезический метод	0.10	—
475	92930.15	114195.82	Геодезический метод	0.10	—
492	92978.02	114170.70	Геодезический метод	0.10	—
493	92980.19	114169.09	Геодезический метод	0.10	—
494	93043.69	114252.32	Геодезический метод	0.10	—
495	93102.83	114327.91	Геодезический метод	0.10	—
496	93100.93	114329.33	Геодезический метод	0.10	—
497	93065.11	114284.03	Геодезический метод	0.10	—
498	93014.42	114218.38	Геодезический метод	0.10	—
492	92978.02	114170.70	Геодезический метод	0.10	—
499	92933.42	114203.89	Геодезический метод	0.10	—
500	92935.32	114202.47	Геодезический метод	0.10	—
501	92992.07	114276.41	Геодезический метод	0.10	—
502	93057.47	114362.27	Геодезический метод	0.10	—
503	93055.59	114363.71	Геодезический метод	0.10	—
504	93036.14	114337.43	Геодезический метод	0.10	—
505	92996.68	114286.18	Геодезический метод	0.10	—
499	92933.42	114203.89	Геодезический метод	0.10	—
506	93113.91	114346.52	Геодезический метод	0.10	—
507	93115.91	114345.05	Геодезический метод	0.10	—
508	93142.47	114379.90	Геодезический метод	0.10	—
509	93170.18	114416.16	Геодезический метод	0.10	—
510	93219.22	114480.28	Геодезический метод	0.10	—
511	93220.72	114479.74	Геодезический метод	0.10	—
512	93221.97	114480.20	Геодезический метод	0.10	—
513	93232.88	114494.60	Геодезический метод	0.10	—
514	93233.06	114496.16	Геодезический метод	0.10	—
515	93232.18	114497.42	Геодезический метод	0.10	—
516	93300.06	114585.75	Геодезический метод	0.10	—
517	93296.92	114586.60	Геодезический метод	0.10	—

518	93296.26	114585.18	Геодетический метод	0.10	—
519	93294.64	114582.85	Геодетический метод	0.10	—
520	93257.58	114535.03	Геодетический метод	0.10	—
521	93236.26	114507.91	Геодетический метод	0.10	—
522	93218.40	114483.45	Геодетический метод	0.10	—
523	93158.63	114405.74	Геодетический метод	0.10	—
506	93113.91	114346.52	Геодетический метод	0.10	—
524	93068.12	114380.14	Геодетический метод	0.10	—
525	93069.99	114378.68	Геодетический метод	0.10	—
526	93201.37	114548.21	Геодетический метод	0.10	—
527	93254.89	114618.80	Геодетический метод	0.10	—
528	93252.89	114620.43	Геодетический метод	0.10	—
529	93183.69	114529.97	Геодетический метод	0.10	—
530	93131.79	114462.56	Геодетический метод	0.10	—
531	93098.16	114418.99	Геодетический метод	0.10	—
532	93097.60	114418.26	Геодетический метод	0.10	—
524	93068.12	114380.14	Геодетический метод	0.10	—
533	94512.31	115221.54	Геодетический метод	0.10	—
534	94513.17	115226.03	Геодетический метод	0.10	—
535	94398.00	115250.39	Геодетический метод	0.10	—
536	94332.56	115264.67	Геодетический метод	0.10	—
537	94332.38	115263.89	Геодетический метод	0.10	—
538	94299.37	115270.71	Геодетический метод	0.10	—
539	94299.53	115271.49	Геодетический метод	0.10	—
540	94235.99	115284.94	Геодетический метод	0.10	—
541	94183.95	115274.94	Геодетический метод	0.10	—
542	94184.10	115274.16	Геодетический метод	0.10	—
543	94147.04	115267.21	Геодетический метод	0.10	—
544	94146.89	115268.00	Геодетический метод	0.10	—
545	94065.81	115252.91	Геодетический метод	0.10	—
546	94022.63	115245.06	Геодетический метод	0.10	—
547	94021.86	115245.76	Геодетический метод	0.10	—
548	94020.57	115246.45	Геодетический метод	0.10	—
549	94019.42	115246.59	Геодетический метод	0.10	—
550	94018.62	115249.92	Геодетический метод	0.10	—
551	94016.60	115249.50	Геодетический метод	0.10	—
552	94006.08	115290.33	Геодетический метод	0.10	—
553	94008.26	115290.91	Геодетический метод	0.10	—
554	94007.57	115293.82	Геодетический метод	0.10	—
555	94008.28	115294.24	Геодетический метод	0.10	—
556	94009.13	115295.10	Геодетический метод	0.10	—
557	94009.63	115296.21	Геодетический метод	0.10	—
558	94009.83	115296.84	Геодетический метод	0.10	—
559	94040.19	115302.24	Геодетический метод	0.10	—
560	94128.67	115318.32	Геодетический метод	0.10	—
561	94196.99	115330.74	Геодетический метод	0.10	—
562	94238.65	115338.47	Геодетический метод	0.10	—
563	94286.24	115328.43	Геодетический метод	0.10	—
564	94342.01	115317.10	Геодетический метод	0.10	—
565	94374.43	115310.22	Геодетический метод	0.10	—
566	94449.52	115294.46	Геодетический метод	0.10	—
567	94524.35	115279.38	Геодетический метод	0.10	—
568	94524.84	115282.30	Геодетический метод	0.10	—
569	94509.45	115285.25	Геодетический метод	0.10	—
570	94380.79	115311.71	Геодетический метод	0.10	—
571	94378.43	115314.42	Геодетический метод	0.10	—
572	94376.41	115316.21	Геодетический метод	0.10	—
573	94343.33	115323.15	Геодетический метод	0.10	—
574	94339.90	115322.35	Геодетический метод	0.10	—
575	94339.20	115321.95	Геодетический метод	0.10	—
576	94337.34	115320.72	Геодетический метод	0.10	—
577	94239.52	115341.12	Геодетический метод	0.10	—
578	94200.70	115333.98	Геодетический метод	0.10	—
579	94200.38	115333.89	Геодетический метод	0.10	—
580	94199.05	115335.15	Геодетический метод	0.10	—
581	94197.08	115335.33	Геодетический метод	0.10	—
582	94181.10	115332.82	Геодетический метод	0.10	—

583	94179.05	115331.76	Геодетический метод	0.10	—
584	94177.84	115329.79	Геодетический метод	0.10	—
585	94128.49	115320.80	Геодетический метод	0.10	—
586	94066.91	115309.51	Геодетический метод	0.10	—
587	94058.63	115308.05	Геодетический метод	0.10	—
588	94010.30	115299.81	Геодетический метод	0.10	—
589	94004.54	115298.19	Геодетический метод	0.10	—
590	93966.92	115286.98	Геодетический метод	0.10	—
591	93961.27	115285.30	Геодетический метод	0.10	—
592	93942.66	115278.04	Геодетический метод	0.10	—
593	93917.96	115268.39	Геодетический метод	0.10	—
594	93907.24	115264.16	Геодетический метод	0.10	—
595	93906.78	115265.48	Геодетический метод	0.10	—
596	93906.16	115265.97	Геодетический метод	0.10	—
597	93885.95	115258.42	Геодетический метод	0.10	—
598	93885.70	115257.90	Геодетический метод	0.10	—
599	93885.65	115257.08	Геодетический метод	0.10	—
600	93886.04	115255.97	Геодетический метод	0.10	—
601	93777.52	115214.80	Геодетический метод	0.10	—
602	93753.84	115194.17	Геодетический метод	0.10	—
603	93729.10	115173.43	Геодетический метод	0.10	—
604	93658.21	115112.78	Геодетический метод	0.10	—
605	93579.33	115045.09	Геодетический метод	0.10	—
606	93483.17	114919.97	Геодетический метод	0.10	—
607	93481.78	114920.40	Геодетический метод	0.10	—
608	93479.89	114919.46	Геодетический метод	0.10	—
609	93468.39	114904.54	Геодетический метод	0.10	—
610	93468.32	114903.48	Геодетический метод	0.10	—
611	93469.32	114902.26	Геодетический метод	0.10	—
612	93447.01	114874.01	Геодетический метод	0.10	—
613	93433.38	114856.51	Геодетический метод	0.10	—
614	93413.24	114829.13	Геодетический метод	0.10	—
615	93400.31	114812.23	Геодетический метод	0.10	—
616	93372.42	114776.24	Геодетический метод	0.10	—
617	93344.54	114739.57	Геодетический метод	0.10	—
618	93294.82	114675.24	Геодетический метод	0.10	—
619	93273.23	114647.39	Геодетический метод	0.10	—
620	93271.48	114645.26	Геодетический метод	0.10	—
621	93273.78	114643.73	Геодетический метод	0.10	—
622	93281.66	114654.11	Геодетический метод	0.10	—
623	93339.61	114728.52	Геодетический метод	0.10	—
624	93362.33	114758.57	Геодетический метод	0.10	—
625	93414.30	114826.30	Геодетический метод	0.10	—
626	93434.52	114853.11	Геодетический метод	0.10	—
627	93435.68	114850.89	Геодетический метод	0.10	—
628	93438.39	114850.94	Геодетический метод	0.10	—
629	93464.66	114811.13	Геодетический метод	0.10	—
630	93464.42	114807.18	Геодетический метод	0.10	—
631	93466.08	114805.09	Геодетический метод	0.10	—
632	93437.17	114768.23	Геодетический метод	0.10	—
633	93319.99	114615.67	Геодетический метод	0.10	—
634	93316.98	114612.25	Геодетический метод	0.10	—
635	93316.00	114611.41	Геодетический метод	0.10	—
636	93317.50	114608.67	Геодетический метод	0.10	—
637	93320.14	114612.02	Геодетический метод	0.10	—
638	93448.80	114778.95	Геодетический метод	0.10	—
639	93468.09	114803.93	Геодетический метод	0.10	—
640	93480.96	114818.96	Геодетический метод	0.10	—
641	93502.06	114848.67	Геодетический метод	0.10	—
642	93504.54	114846.98	Геодетический метод	0.10	—
643	93576.35	114940.13	Геодетический метод	0.10	—
644	93624.87	115003.21	Геодетический метод	0.10	—
645	93626.09	115004.70	Геодетический метод	0.10	—
646	93627.09	115005.73	Геодетический метод	0.10	—
647	93644.32	115020.31	Геодетический метод	0.10	—
648	93652.04	115025.84	Геодетический метод	0.10	—
649	93681.06	115050.63	Геодетический метод	0.10	—
650	93687.15	115056.82	Геодетический метод	0.10	—
651	93804.94	115157.77	Геодетический метод	0.10	—

652	93806.94	115159.37	Геодетический метод	0.10	—
653	93808.96	115160.52	Геодетический метод	0.10	—
654	93883.76	115189.25	Геодетический метод	0.10	—
655	93975.68	115220.85	Геодетический метод	0.10	—
656	93978.63	115223.16	Геодетический метод	0.10	—
657	93979.54	115225.66	Геодетический метод	0.10	—
658	93979.37	115228.42	Геодетический метод	0.10	—
659	94020.42	115239.42	Геодетический метод	0.10	—
660	94021.49	115239.09	Геодетический метод	0.10	—
661	94076.46	115249.66	Геодетический метод	0.10	—
662	94076.25	115251.14	Геодетический метод	0.10	—
663	94080.06	115251.89	Геодетический метод	0.10	—
664	94080.20	115250.34	Геодетический метод	0.10	—
665	94136.14	115260.88	Геодетический метод	0.10	—
666	94137.35	115261.15	Геодетический метод	0.10	—
667	94138.23	115261.81	Геодетический метод	0.10	—
668	94138.83	115262.72	Геодетический метод	0.10	—
669	94138.88	115263.85	Геодетический метод	0.10	—
670	94142.08	115264.44	Геодетический метод	0.10	—
671	94146.65	115261.48	Геодетический метод	0.10	—
672	94147.63	115261.06	Геодетический метод	0.10	—
673	94186.22	115268.20	Геодетический метод	0.10	—
674	94185.52	115273.96	Геодетический метод	0.10	—
675	94189.60	115273.51	Геодетический метод	0.10	—
676	94193.05	115274.13	Геодетический метод	0.10	—
677	94194.30	115272.32	Геодетический метод	0.10	—
678	94196.08	115271.98	Геодетический метод	0.10	—
679	94228.24	115278.22	Геодетический метод	0.10	—
680	94232.60	115278.61	Геодетический метод	0.10	—
681	94237.19	115278.57	Геодетический метод	0.10	—
682	94237.20	115279.60	Геодетический метод	0.10	—
683	94239.44	115279.50	Геодетический метод	0.10	—
684	94239.40	115278.39	Геодетический метод	0.10	—
685	94242.01	115277.95	Геодетический метод	0.10	—
686	94279.09	115270.23	Геодетический метод	0.10	—
687	94279.29	115271.22	Геодетический метод	0.10	—
688	94280.82	115270.91	Геодетический метод	0.10	—
689	94280.56	115270.00	Геодетический метод	0.10	—
690	94290.11	115267.97	Геодетический метод	0.10	—
691	94291.59	115268.75	Геодетический метод	0.10	—
692	94292.65	115270.09	Геодетический метод	0.10	—
693	94297.88	115266.01	Геодетический метод	0.10	—
694	94298.58	115265.43	Геодетический метод	0.10	—
695	94330.54	115258.92	Геодетический метод	0.10	—
696	94331.85	115258.71	Геодетический метод	0.10	—
697	94339.22	115260.87	Геодетический метод	0.10	—
698	94339.02	115258.25	Геодетический метод	0.10	—
699	94340.15	115257.43	Геодетический метод	0.10	—
700	94342.56	115256.81	Геодетический метод	0.10	—
533	94512.31	115221.54	Геодетический метод	0.10	—
701	93447.08	114869.59	Геодетический метод	0.10	—
702	93449.00	114867.58	Геодетический метод	0.10	—
703	93448.77	114864.00	Геодетический метод	0.10	—
704	93474.49	114824.34	Геодетический метод	0.10	—
705	93477.34	114824.12	Геодетический метод	0.10	—
706	93478.84	114821.80	Геодетический метод	0.10	—
707	93498.12	114848.01	Геодетический метод	0.10	—
708	93622.80	115009.65	Геодетический метод	0.10	—
709	93648.13	115031.60	Геодетический метод	0.10	—
710	93725.71	115097.53	Геодетический метод	0.10	—
711	93805.31	115166.26	Геодетический метод	0.10	—
712	93898.89	115201.72	Геодетический метод	0.10	—
713	93975.38	115230.09	Геодетический метод	0.10	—
714	93975.36	115230.41	Геодетический метод	0.10	—
715	93975.39	115231.14	Геодетический метод	0.10	—
716	93975.49	115231.81	Геодетический метод	0.10	—
717	93975.72	115232.40	Геодетический метод	0.10	—
718	93976.11	115233.03	Геодетический метод	0.10	—

719	93976.53	115233.50	Геодетический метод	0.10	—
720	93977.09	115233.84	Геодетический метод	0.10	—
721	93977.63	115234.07	Геодетический метод	0.10	—
722	93976.82	115237.36	Геодетический метод	0.10	—
723	93978.77	115237.94	Геодетический метод	0.10	—
724	93968.46	115278.68	Геодетический метод	0.10	—
725	93966.84	115278.29	Геодетический метод	0.10	—
726	93966.08	115280.85	Геодетический метод	0.10	—
727	93965.47	115280.72	Геодетический метод	0.10	—
728	93964.94	115280.74	Геодетический метод	0.10	—
729	93964.45	115280.89	Геодетический метод	0.10	—
730	93963.31	115281.57	Геодетический метод	0.10	—
731	93962.75	115282.07	Геодетический метод	0.10	—
732	93962.40	115282.60	Геодетический метод	0.10	—
733	93962.36	115282.69	Геодетический метод	0.10	—
734	93905.03	115260.50	Геодетический метод	0.10	—
735	93777.95	115212.05	Геодетический метод	0.10	—
736	93764.33	115200.35	Геодетический метод	0.10	—
737	93728.75	115170.49	Геодетический метод	0.10	—
738	93640.89	115094.65	Геодетический метод	0.10	—
739	93581.49	115043.74	Геодетический метод	0.10	—
740	93490.81	114926.43	Геодетический метод	0.10	—
741	93456.17	114881.07	Геодетический метод	0.10	—
701	93447.08	114869.59	Геодетический метод	0.10	—
742	94543.59	115278.49	Геодетический метод	0.10	—
743	94543.05	115275.62	Геодетический метод	0.10	—
744	94564.05	115270.66	Геодетический метод	0.10	—
745	94605.05	115243.13	Геодетический метод	0.10	—
746	94642.71	115218.42	Геодетический метод	0.10	—
747	94973.11	114999.65	Геодетический метод	0.10	—
748	94972.39	114996.91	Геодетический метод	0.10	—
749	94973.15	114996.71	Геодетический метод	0.10	—
750	94963.40	114959.81	Геодетический метод	0.10	—
751	94963.17	114959.87	Геодетический метод	0.10	—
752	94962.53	114957.45	Геодетический метод	0.10	—
753	94963.14	114957.18	Геодетический метод	0.10	—
754	94955.80	114946.46	Геодетический метод	0.10	—
755	94955.27	114945.85	Геодетический метод	0.10	—
756	94954.62	114945.45	Геодетический метод	0.10	—
757	94956.84	114943.97	Геодетический метод	0.10	—
758	94958.18	114945.59	Геодетический метод	0.10	—
759	94964.20	114954.28	Геодетический метод	0.10	—
760	94965.25	114955.89	Геодетический метод	0.10	—
761	94987.44	114951.69	Геодетический метод	0.10	—
762	94987.76	114950.94	Геодетический метод	0.10	—
763	94986.24	114948.74	Геодетический метод	0.10	—
764	94987.36	114947.58	Геодетический метод	0.10	—
765	94988.52	114946.79	Геодетический метод	0.10	—
766	94989.76	114946.26	Геодетический метод	0.10	—
767	94991.25	114946.00	Геодетический метод	0.10	—
768	95000.24	114945.63	Геодетический метод	0.10	—
769	95087.45	114938.44	Геодетический метод	0.10	—
770	95167.01	114932.09	Геодетический метод	0.10	—
771	95166.81	114930.65	Геодетический метод	0.10	—
772	95167.43	114929.70	Геодетический метод	0.10	—
773	95168.68	114929.24	Геодетический метод	0.10	—
774	95185.65	114928.16	Геодетический метод	0.10	—
775	95185.82	114930.62	Геодетический метод	0.10	—
776	95293.07	114921.79	Геодетический метод	0.10	—
777	95327.35	114918.85	Геодетический метод	0.10	—
778	95428.54	114899.43	Геодетический метод	0.10	—
779	95544.20	114863.37	Геодетический метод	0.10	—
780	95559.11	114859.59	Геодетический метод	0.10	—
781	95590.67	114851.63	Геодетический метод	0.10	—
782	95591.67	114853.89	Геодетический метод	0.10	—
783	95593.04	114853.54	Геодетический метод	0.10	—
784	95592.77	114852.94	Геодетический метод	0.10	—
785	95594.08	114852.70	Геодетический метод	0.10	—

786	95593.55	114850.84	Геодетический метод	0.10	—
787	95595.87	114849.90	Геодетический метод	0.10	—
788	95617.79	114842.85	Геодетический метод	0.10	—
789	95618.30	114844.33	Геодетический метод	0.10	—
790	95614.94	114850.12	Геодетический метод	0.10	—
791	95629.95	114884.00	Геодетический метод	0.10	—
792	95637.83	114886.15	Геодетический метод	0.10	—
793	95638.69	114887.81	Геодетический метод	0.10	—
794	95614.82	114891.52	Геодетический метод	0.10	—
795	95613.46	114892.17	Геодетический метод	0.10	—
796	95585.83	114900.19	Геодетический метод	0.10	—
797	95490.59	114930.15	Геодетический метод	0.10	—
798	95470.54	114936.43	Геодетический метод	0.10	—
799	95442.33	114945.57	Геодетический метод	0.10	—
800	95391.40	114954.65	Геодетический метод	0.10	—
801	95329.45	114965.81	Геодетический метод	0.10	—
802	95326.84	114966.21	Геодетический метод	0.10	—
803	95273.04	114972.44	Геодетический метод	0.10	—
804	95037.14	114999.65	Геодетический метод	0.10	—
805	95021.14	115001.53	Геодетический метод	0.10	—
806	95005.61	115003.54	Геодетический метод	0.10	—
807	95003.91	115003.71	Геодетический метод	0.10	—
808	95001.89	115003.61	Геодетический метод	0.10	—
809	94976.77	115000.75	Геодетический метод	0.10	—
810	94926.69	115033.76	Геодетический метод	0.10	—
811	94849.94	115084.62	Геодетический метод	0.10	—
812	94742.02	115156.02	Геодетический метод	0.10	—
813	94621.33	115235.81	Геодетический метод	0.10	—
814	94585.07	115259.73	Геодетический метод	0.10	—
815	94564.74	115273.25	Геодетический метод	0.10	—
816	94564.28	115273.48	Геодетический метод	0.10	—
742	94543.59	115278.49	Геодетический метод	0.10	—
817	95003.03	115000.50	Геодетический метод	0.10	—
818	95001.83	115000.00	Геодетический метод	0.10	—
819	95000.00	114998.98	Геодетический метод	0.10	—
820	94998.80	114998.14	Геодетический метод	0.10	—
821	94998.19	114997.34	Геодетический метод	0.10	—
822	94997.85	114996.43	Геодетический метод	0.10	—
823	94998.58	114996.25	Геодетический метод	0.10	—
824	94997.90	114993.52	Геодетический метод	0.10	—
825	94997.41	114993.64	Геодетический метод	0.10	—
826	94988.22	114956.62	Геодетический метод	0.10	—
827	94988.76	114956.56	Геодетический метод	0.10	—
828	94988.50	114954.08	Геодетический метод	0.10	—
829	94987.71	114954.16	Геодетический метод	0.10	—
830	94987.81	114952.42	Геодетический метод	0.10	—
831	94988.22	114951.16	Геодетический метод	0.10	—
832	94989.09	114950.19	Геодетический метод	0.10	—
833	94989.64	114949.57	Геодетический метод	0.10	—
834	94990.04	114949.25	Геодетический метод	0.10	—
835	94990.83	114948.99	Геодетический метод	0.10	—
836	94998.12	114948.39	Геодетический метод	0.10	—
837	95000.65	114948.19	Геодетический метод	0.10	—
838	95178.18	114933.96	Геодетический метод	0.10	—
839	95325.41	114921.97	Геодетический метод	0.10	—
840	95433.27	114900.82	Геодетический метод	0.10	—
841	95526.76	114871.53	Геодетический метод	0.10	—
842	95592.22	114853.88	Геодетический метод	0.10	—
843	95593.75	114853.56	Геодетический метод	0.10	—
844	95594.86	114853.39	Геодетический метод	0.10	—
845	95596.19	114853.32	Геодетический метод	0.10	—
846	95599.48	114854.33	Геодетический метод	0.10	—
847	95614.24	114886.78	Геодетический метод	0.10	—
848	95614.31	114887.57	Геодетический метод	0.10	—
849	95613.34	114888.43	Геодетический метод	0.10	—
850	95612.67	114888.86	Геодетический метод	0.10	—
851	95611.33	114889.46	Геодетический метод	0.10	—
852	95442.16	114942.15	Геодетический метод	0.10	—

853	95417.15	114947.35	Геодетический метод	0.10	—
854	95336.46	114961.82	Геодетический метод	0.10	—
855	95317.27	114964.56	Геодетический метод	0.10	—
856	95004.60	115000.67	Геодетический метод	0.10	—
817	95003.03	115000.50	Геодетический метод	0.10	—
857	94930.59	114958.83	Геодетический метод	0.10	—
858	94933.27	114962.72	Геодетический метод	0.10	—
859	94771.92	115069.22	Геодетический метод	0.10	—
860	94771.61	115068.26	Геодетический метод	0.10	—
861	94770.97	115067.21	Геодетический метод	0.10	—
862	94770.35	115066.94	Геодетический метод	0.10	—
863	94769.02	115067.00	Геодетический метод	0.10	—
864	94766.20	115069.07	Геодетический метод	0.10	—
865	94756.87	115075.35	Геодетический метод	0.10	—
866	94755.66	115076.79	Геодетический метод	0.10	—
867	94755.38	115077.25	Геодетический метод	0.10	—
868	94755.23	115077.97	Геодетический метод	0.10	—
869	94755.29	115078.62	Геодетический метод	0.10	—
870	94755.90	115080.01	Геодетический метод	0.10	—
871	94721.40	115102.39	Геодетический метод	0.10	—
872	94563.97	115206.29	Геодетический метод	0.10	—
873	94543.46	115220.02	Геодетический метод	0.10	—
874	94531.98	115222.36	Геодетический метод	0.10	—
875	94531.11	115217.81	Геодетический метод	0.10	—
876	94533.93	115216.09	Геодетический метод	0.10	—
877	94539.03	115214.45	Геодетический метод	0.10	—
878	94549.37	115210.23	Геодетический метод	0.10	—
879	94555.79	115206.58	Геодетический метод	0.10	—
880	94559.50	115204.31	Геодетический метод	0.10	—
881	94604.90	115174.27	Геодетический метод	0.10	—
882	94689.98	115117.79	Геодетический метод	0.10	—
883	94747.37	115079.82	Геодетический метод	0.10	—
884	94750.45	115077.77	Геодетический метод	0.10	—
885	94751.85	115076.76	Геодетический метод	0.10	—
886	94749.52	115063.39	Геодетический метод	0.10	—
887	94767.36	115051.72	Геодетический метод	0.10	—
888	94772.34	115063.32	Геодетический метод	0.10	—
889	94905.27	114975.55	Геодетический метод	0.10	—
890	94905.65	114976.09	Геодетический метод	0.10	—
891	94908.12	114974.49	Геодетический метод	0.10	—
892	94907.76	114973.91	Геодетический метод	0.10	—
857	94930.59	114958.83	Геодетический метод	0.10	—

Приложение №2
к распоряжению КГИОП
от **31.05.2023** № **403-пп**

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

11.12.2023№ 955-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты реки Фонтанки»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 24.03.2017 № 131-р «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», 1766–1926 гг., 1954–1955 гг. (воссоздание), 1965 г., 1986–1987 гг. (реставрация), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. – по обоим берегам р. Фонтанки, от Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	местоположение (вдоль течения реки Фонтанки, по обоим берегам, от наб. Кутузова до Подзорного кан. и р. Большой Невы), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами; 2. Мост Египетский со сфинксами; 3. Мост Инженерный Второй; 4. Мост Прачечный; 5. Мост Старо-Калинкин; 6. Мост Чернышов (мост Ломоносова); 7. Набережные со спусками.	 

I. «Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами», 1785 г., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Буттац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Невскому просп.

1	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и четыре быка); четыре скульптурные конные группы на квадратных в плане постаментах; четыре полукруглые смотровые площадки.	
2	Конструктивная система:	береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные ростверки; быки – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульными завершениями, выходящими за пределы пролетов моста); своды – коробовые.	

3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками красного карельского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; береговые устои с четырьмя полукруглыми смотровыми площадками – местоположение, габариты, конфигурация; с парапетным ограждением из трех металлических секций, соединенных глухими блоками карельского красного гранита; с трехчастным ажурным чугунным ограждением (по рис. А.П. Брюллова) в виде чередующихся композиций из: морских коньков, расположенных зеркально друг к другу, фланкирующих трезубец;	
---	---	--	---

русалок, расположенных зеркально друг к другу, с раковиной в руках;

изображения заключены в рамки с фризом с мотивом «нояс меандра», с розетками по углам;

между композициями парапетные столбики с изображением тритонов;


четыре скульптурные группы «Укротители коней»;

П.К. Клодт:
скульптуры западного берега – 1841 г.;
скульптуры восточного берега – 1849-1850 гг.;
бронза, литье;

скульптуры установлены на прямоугольных в плане постаментах краеного карельского гранита в технике бучардирования;

«Юноша, берущий коня под уздцы»* (юго-западная скульптура) – изображен поднимающийся на дыбы конь, которого берет под уздцы правой рукой обнаженный юноша, левой – держится за попону;

*условные, не авторские названия




основания скульптур в виде бронзовых плит, прямоугольных в плане, с высеченными надписями на боковых, продольных сторонах:

«Льпиль и отливаль баронъ петръ клотъ въ 1841»;

«Поверженный юноша» (юго-восточная скульптура) – изображен вздыбленный фыркающий конь, у его ног распростертая фигура обиженного юноши, левой рукой не отпускающего узды коня;

на боковой стороне основания высечено:

«Льпиль • Отливаль Баронъ Петръ Клотъ 1850 года»;



«Юноша укрощающий коня» (северо-западная скульптура) – изображен вздыбленный конь, у его ног фигура обнаженного сидящего юноши, опирается на правое колено, двумя руками тянет за уздцы коня;

на боковой стороне основания высечено:

«лѣпилъ и отливалъ баронъ петръ кютъ въ 1841»;



«Конь с идущим юношей» – изображен гарцующий


конь, стоящий на задних ногах, рядом с ним идет юноша, правой рукой держит коня под уздцы, левой – держит поводья;





на боковой стороне основания высечено:
«льпиль и отливать баронъ
петръ клоть въ 1841»;




покрытие полотна моста
(пешеходная зона) и




		тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков красного карельского гранита, рисунок укладки плит; гранитные ступени с боковыми устоями – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	  
--	--	--	---


II. «Мост Египетский со сфинксами», 1826 г., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В., инж. Христианович В.А.; 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Демченко В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Лермонтовскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); на открылках с четырьмя скульптурами сфинксов на высоких постаментах и четырьмя обелнскими-торшерерами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками (двухшарнирные рамы с металлическими сварными ригелями двутаврового сечения).	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки с литыми фризами по нижнему поясу из стилизованного стебля бамбука, перевитого шнуром и накладных пятиконечных звезд; с накладными золочеными розетками с египетскими маскаронами по внешним углам;	


полотно моста со стороны фасадных арок оформлено выносным профилированным карнизом на кронштейнах, декорированных розетками (расположены под парапетными столбиками ограждения);





открылки моста с глухим парапетным ограждением из блоков розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования, завершенным с обеих сторон парапетными тумбами;




внешние – прямоугольные в плане; на них установлены чугунные сфинксы (скульптуры окрашены, немесы с золочением) на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова; изготовлены на заводе Берда);



внутренние – квадратные в плане; на них установлены четырехгранные, трапециевидные в плане, металлические обелиски-торшеры; сборной конструкции из модулей, через один декорированных накладными золочеными розетками с изображением цветов лотоса, завершенных четырехгранными остроконечными наконечниками; на профилированных плитах;



сверху к торшерам крепится ажурный крошечный в виде извивающейся змеи и стрелы, с золоченым оперением, с шестигранным фонарем молочного стекла, верхняя крышка завершена шишкой пинии;



цельное перильное ограждение моста в виде вертикальных стоек, круглых в сечении, завершенных цветами лотоса; на парапетных столбиках из связок стеблей, декорированных тремя венками из лепестков лотоса;


пешеходные дорожки моста отделены от проезжей части поребриками из гранитных блоков;

табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация;


стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);

табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);

надписи – размер и первоначальный тип шрифта.



III. «Мост Инженерный Второй», 1824-1826 гг., инж. Базин П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб.



1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение. конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); с четырьмя фонарями-торшерами.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение. габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу;	

		нерильное ограждение моста (литые металлические звенья между опорами (гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (в виде вертикальных стоек из кованых стальных профилей с накладными геральдическими композициями в виде щита, перекрещенных секир и мечей); оформление тумб (с профилированными плитами и навершиями); решетка ограждения фланкирована секциями глухого парапетного ограждения из блоков розового гранита; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (розовый овальный гранит рапакиви), рисунок укладки плит;	 
--	--	---	--


торшеры (4) – материал (металл, золочение (деталей), местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; оформление: в виде пучков из шести копий, соединенных профилированным перехватом, декорированным перенлетающими венками;


торшеры увенчаны шестигранными фонарями матового стекла с навершием из шестигранных башенок с шариком в завершении;




		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	 
--	--	---	---


IV. «Мост Прачечный», 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев Б.Д., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, Кутузова наб.


1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды – коробовые (центральный выше и больше боковых); быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста); над быками устроены овальные люкарны.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «весерной» укладкой.	

		с замковыми камнями, декорированными блоком с «алмазной» гранью; люкарны – в профилированном обрамлении с замковым камнем; проемы забраны металлическими решетками простого рисунка; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; тротуары открылков с четырёх сторон со ступенями лестниц для перехода на уровень набережных; пешеходная зона отделена от проезжей части гранитными поребриками; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы;	  
--	--	--	---

		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый) надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	  
--	--	---	---

V. «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рылло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды пролетов моста – коробовые; быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками);	

		башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	  
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки;	

с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открытках моста и смотровых площадках;

фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями;

над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглицфов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными



яблоками с шишкой в завершении;

над проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н.1786.», «года.» – «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа);

башни соединены металлическими цепями;



металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлической золоченой башенкой с шаром; в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные кронштейны с шестигранными фонарями;



фонари – матового стекла, завершены металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой;



на открылках установлены гранитные скамьи на фигурных кронштейнах, полукруглые в плане;



покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит;



пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях;

при входе и выходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы;

табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения


		(ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта.	
--	--	--	--

VI. «Мост Чернышов (мост Ломоносова)», 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Ломоносова ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды боковых пролетов моста – коробовые; центральный пролет перекрыт металлическими балками; быки – местоположение, габариты, конфигурация (треугольные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены	

		трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов.	 
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков. с профилированным валиком по нижнему поясу на открытках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями;	


над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);



башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглицфов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении;



башни соединены металлическими цепями;



ограждение моста фланкировано гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлическими золочеными шарами; в верхней части – с «муфтами». декорированными фигурками морских коньков-гиппокампов из выколотной меди с золочением деталей, к

которым крепятся кронштейны с шестигранными фонарями;

фонари – матового стекла, сверху завершены металлической золоченой крышкой, в верхней части с литым золоченым поясом растительного рисунка с розетками;



покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит;


табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);

табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);



надписи – размер и первоначальный тип шрифта.








VII. «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья

1	Объемно-планировочное решение:	конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных	
---	--------------------------------	--	--

		блоков, мощение брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки).	  
2	Конструктивная система:	фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения; каменные тротуары, отмостки.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части.	

3	Архитектурно-художественное решение:	набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух тинов между ними: от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала – в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами;	
---	---	--	---

		парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции; металлические кованые рымы (причальные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация; настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит; конные спуски: местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных	   
--	--	---	--

остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

пешеходные спуски:
местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.),
габариты, конфигурация:
двухвходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц;

с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтусом и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними двух видов


(14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах;


1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из

четырёхугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами);

каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска;

тетива лестниц из гранитных блоков,



		профилированных в верхней части; пешеходный спуск: местоположение (у дома № 27), габариты, конфигурация: с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестницы; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтом и навершием в виде усеченной трапеции с литыми металлическими звеньями между ними в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части;	  
--	--	---	---

береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеции с вогнутыми боковыми сторонами); облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтом и навершием в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах;

лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация; материал ступеней (гранит); всеобразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.



Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 2

781720831750016

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



14.02.2017

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Набережные со спусками

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1780-1789 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
+		

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
+		

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- постановление Правительства Российской Федерации "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге" № 527 от 10.07.2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- План границ территорий объектов культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Фонтанки" от 19.03.2010 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

объемно-пространственное и планировочное решение: местоположение (вдоль течения реки Фонтанки, по обоим берегам, от наб. Кутузова до Подзорного кан. и р. Большой Невы), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами; 2. Мост Египетский со сфинксами; 3. Мост Инженерный Второй; 4. Мост Прачечный; 5. Мост Старо-Калинкин; 6. Мост Чернышов (мост Ломоносова); 7. Набережные со спусками. I. «Мост Аничков с четырьмя скульптурными конными группами», 1785 г., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1841 г., арх. Брюллов А.П., инж. Буттац И.Ф., арх. Шинкель К.Ф., 1841-1850 гг., ск. Клодт П.К., 1907-1908 гг., инж. Бобровский С.П., инж. Кривошеин Г.Г., инж. Щусев П.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Невскому просп. 1. Объемно-планировочные решения: исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и четыре быка); четыре скульптурные конные группы на квадратных в плане постаментах; четыре полукруглые смотровые площадки. 2 Конструктивная система: береговые ростверки; быки – местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульными завершениями, выходящими за пределы пролетов моста); своды – коробовые. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста, свод, фасады облицованы блоками красного карельского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; береговые устои с четырьмя полукруглыми смотровыми площадками – местоположение, габариты, конфигурация; с парапетным ограждением из трех металлических секций, соединенных глухими блоками карельского красного гранита; с трехчастным ажурным чугунным ограждением (по рис. А.П. Брюллова) в виде чередующихся композиций из: морских коньков, расположенных зеркально друг к другу, фланкирующих трезубец; русалок, расположенных зеркально друг к другу, с раковиной в руках; изображения заключены в рамки с фризом с мотивом «пояс меандра», с розетками по углам; между композициями парапетные столбики с изображением тритонов; четыре скульптурные группы «Укротители коней»; П.К. Клодт; скульптуры западного берега – 1841 г.; скульптуры восточного берега – 1849-1850 гг.; бронза, литье; скульптуры установлены на прямоугольных в плане постаментах красного карельского гранита в технике бучардирования; «Юноша, берущий коня под уздцы»* (юго-западная скульптура) – изображен поднимающийся на дыбы конь, которого берет под уздцы правой рукой обнаженный юноша, левой – держится за попону; *условные, не авторские названия основания скульптур в виде бронзовых плит, прямоугольных в плане, с высеченными надписями на боковых, продольных сторонах: «Льпиль и отливал баронъ петръ клоть въ 1841»; «Поверженный юноша» (юго-восточная скульптура) – изображен вздыбленный фыркающий конь, у его ног распростертая фигура обнаженного юноши, левой рукой не отпускающего уздцы коня; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль • Отливал Баронъ Петръ Клотъ 1850 года»; «Юноша укрощающий коня» (северо-западная скульптура) – изображен вздыбленный конь, у его ног фигура обнаженного сидящего юноши, опирается на правое колено, двумя руками тянет за уздцы коня; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль и отливал баронъ петръ клоть въ 1841»; «Конь с идущим юношей» – изображен гарцующий конь, стоящий на задних ногах, рядом с ним идет юноша, правой рукой держит коня под уздцы, левой – держит поводья; на боковой стороне основания высечено: «Льпиль и отливал баронъ петръ клоть въ 1841»; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков красного карельского гранита, рисунок укладки плит; гранитные ступени с боковыми устоями – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. II. «Мост Египетский со сфинксами», 1826 г., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В., инж. Христианович В.А.; 1954-1955 гг. (воссоздание), арх. Арешев П.А., арх. Васильковский В.С., инж. Демченко В.В., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Лермонтовскому пр. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); на открылках с четырьмя скульптурами сфинксов на высоких постаментах и четырьмя обелисками-торшерами. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и

поперечными балками (двухшарнирные рамы с металлическими сварными ригелями двутаврового сечения). 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки с литыми фризами по нижнему поясу из стилизованного стебля бамбука, перевитого шнуром и накладных пятиконечных звезд; с накладными золочеными розетками с египетскими маскаронами по внешним углам; полотно моста со стороны фасадных арок оформлено выносным профилированным карнизом на кронштейнах, декорированных розетками (расположены под парапетными столбиками ограждения); открылки моста с глухим парапетным ограждением из блоков розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования, завершенным с обеих сторон парапетными тумбами; внешние – прямоугольные в плане; на них установлены чугунные сфинксы (скульптуры окрашены, немесы с золочением) на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова; изготовлены на заводе Берда); внутренние – квадратные в плане; на них установлены четырехгранные, трапециевидные в плане, металлическиеobelisks-торшеры; сборной конструкции из модулей, через один декорированных накладными золочеными розетками с изображением цветов лотоса, завершенных четырехгранными остроконечными навершиями; на профилированных плинтах; сверху к торшерам крепится ажурный кронштейн в виде извивающейся змеи и стрелы, с золоченым оперением, с шестигранным фонарем молочного стекла, верхняя крышка завершена шишкой пинии; цельное перильное ограждение моста в виде вертикальных стоек, круглых в сечении, завершенных цветами лотоса; на парапетных столбиках из связок стеблей, декорированных тремя венками из лепестков лотоса; пешеходные дорожки моста отделены от проезжей части поребриками из гранитных блоков; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. III. «Мост Инженерный Второй», 1824-1826 гг., инж. Базин П.П., 1955 г., арх. Ротач А.Л., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, р. Фонтанки наб. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои); с четырьмя фонарями-торшерами. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста, свод, фасады облицованы блоками розового гранита (рапакиви), обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с «веерной» укладкой; со сложно профилированным карнизом по верхнему поясу; перильное ограждение моста (литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (в виде вертикальных стоек из копий, с накладными геральдическими композициями в виде щита, перекрещенных секир и мечей); оформление тумб (с профилированными плинтами и навершиями); решетка ограждения фланкирована секциями глухого парапетного ограждения из блоков розового гранита; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (розовый овоидальный гранит рапакиви), рисунок укладки плит; торшеры (4) – материал (металл, золочение (деталей), местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; оформление: в виде пучков из шести копий, соединенных профилированным перехватом, декорированным переплетающимися венками; торшеры увенчаны шестигранными фонарями матового стекла с навершием из шестигранных башенок с шариком в завершении; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. IV. «Мост Прачечный», 1766-1769 гг., арх. Росси И.Л., строитель Насонов Т.И., 1926 г., инж. Васильев Б.Д., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, Кутузова наб. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка). 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды – коробовые (центральный выше и больше боковых); быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста); над быками устроены овальные люкарны. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой; с замковыми

камнями, декорированными блоком с «алмазной» гранью; люкарны – в профилированном обрамлении с замковым камнем; проемы забраны металлическими решетками простого рисунка; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; тротуары открылков с четырёх сторон со ступенями лестниц для перехода на уровень набережных; пешеходная зона отделена от проезжей части гранитными поребриками; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый) надписи – размер и первоначальный тип шрифта. V. «Мост Старо-Калинкин», 1786-1788 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1892-1893 гг., арх. Рылло М.И., 1907-1908 гг., 1965 г. (реставрация), арх. Бенуа И.Н., 1986-1987 гг. (реставрация), арх. Иванов В.М., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку, по Старо-Петергофскому пр. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями; открылки моста с полукруглыми гранитными скамьями. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды пролетов моста – коробовые; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста, завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов. 3 Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открылках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями; над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении; над проемами на башнях установлены памятные металлические доски, с золочеными буквами и цифрами, которые обозначают даты постройки моста «Н.1786.», «года.» – «О. 1788», «года.» (восстановлены в 1965 г. в ходе реставрации, под руководством И. Н. Бенуа); башни соединены металлическими цепями; металлические решетки ограждения фланкированы гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, с профилированными плинтом и карнизом установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлической золоченой башенкой с шаром; в верхней части – «муфта», к которой крепятся тройные кронштейны с шестигранными фонарями; фонари – матового стекла, завершены металлическими золочеными деталями, нижняя – с шаром, верхняя – с башенкой; на открылках установлены гранитные скамьи на фигурных кронштейнах, полукруглые в плане; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; пешеходная зона отделена от проезжей части глухим парапетным ограждением с фигурным завершением в торцевых частях; при входе и сходе с моста установлены колесоотбойные гранитные тумбы; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. VI. «Мост Чернышов (мост Ломоносова)», 1785-1787 гг., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Сухтелен П.К., 1911-1912 гг., инж. Пшеницкий А.П., 1915 г., арх. Фомин И.А., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через р. Фонтанку по Ломоносова ул. 1 Объемно-пространственное решение: исторические габариты, местоположение, конфигурация трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка); с четырьмя башнями-павильонами, четырьмя треугольными смотровыми площадками в завершении быков; с четырьмя гранитными торшерами-фонарями. 2 Конструктивная система: береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; своды боковых пролетов моста – коробовые; центральный пролет перекрыт металлическими балками; быки – местоположение, габариты, конфигурация (трехгранные в плане, выходящие за пределы пролетов моста,

завершены трехгранными смотровыми площадками); башни-павильоны (4) – местоположение, габариты, конфигурация, конструкция (квадратные в плане башни с четырьмя сквозными прямоугольными проемами); крестовые своды – перекрытий башен павильонов. 3

Архитектурно-художественное решение: опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков, с профилированным валиком по нижнему поясу на открытках моста и смотровых площадках; фасадные арки облицованы гранитными блоками, с «веерной» укладкой и замковыми камнями; над пролетными строениями ограждение в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); башни-павильоны (4) – оформлены рубленным рустом, широким фризом из триглифов, профилированным карнизом с большим выносом, с модульонами; увенчаны сферическими куполами, с металлическими золочеными овальными яблоками с шишкой в завершении; башни соединены металлическими цепями; ограждение моста фланкировано гранитными торшерами-фонарями (4) – на высоких постаментах, квадратных в плане, установлены гранитные обелиски, круглые в плане, завершенные металлическими золочеными шарами; в верхней части – с «муфтами», декорированными фигурками морских коньков-гиппокампов из выколотной меди с золочением деталей, к которым крепятся кронштейны с шестигранными фонарями; фонари – матового стекла, сверху завершены металлической золоченой крышечкой, в верхней части с литым золоченым поясом растительного рисунка с розетками; покрытие полотна моста (пешеходная зона) и тротуар примыкающей набережной – из тротуарных блоков (гранит), рисунок укладки плит; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый); надписи – размер и первоначальный тип шрифта. VII. «Набережные со спусками», 1780-1789 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель-инж. Борисов И.Н., строитель-инж. Герард И.К., строитель-инж. Модерах К.Ф., строитель-инж. Сухтелен П.К., расположенные по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья 1

Объемно-планировочное решение: конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «юго-восток – юго-запад», от р. Невы, от наб. Кутузова и Дворцовой наб., до Подзорного канала и р. Большой Невы, ограниченная поребриками проезжей части набережной р. Фонтанки; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, мощение брусчаткой конных спусков; вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной (видовой состав, шаг посадки). 2

Конструктивная система: фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения; каменные тротуары, отмостки. 3

Объемно-планировочное решение: в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части. 3

Архитектурно-художественное решение: набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу, с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев двух типов между ними: от р. Невы до моста Белинского, от Аничкова моста до Подзорного канала – в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах); от Аничкова моста до моста Белинского – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроугольных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами; парапетные вертикальные тумбы, прямоугольные в плане, с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции; металлические кованые рымы (причалные кольца) – местоположение, габариты, конфигурация; настил тротуара гранитными плитами, рисунок укладки плит; конные спуски: местоположение (у домов №№ 15, 21, 34, 43, 133, 162, 165, 166), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом); с ограждением двух видов (в виде кованых металлических звеньев между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в

верхнем и нижнем поясах); с литыми металлическими звеньями между парапетными гранитными тумбами в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); пешеходные спуски: местоположение (около Летнего сада, у домов №№ 36, 44, 51-53, 64, 71, 102, 105, 115, 121, 130, 148, 177, около моста Египетского, у дома № 17, литера В, по Московскому пр.), габариты, конфигурация; двухвходные, с распашной лестницей, с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестниц; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтосом и навершием в виде усеченной трапеции с металлическим ограждением между ними двух видов (14 – в виде кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; 1 – с литыми металлическими звеньями в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестниц из гранитных блоков, профилированных в верхней части; пешеходный спуск: местоположение (у дома № 27), габариты, конфигурация; с горизонтальной гранитной кладкой подпорных и внешней стенок, с каменными ступенями лестницы; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтосом и навершием в виде усеченной трапеции с литыми металлическими звеньями между ними в виде повторяющегося рисунка из четырехугольных остроконечных филенок с трехчастной филенкой внутри, разделенные вертикальными стойками с декором; по верхнему поясу фриз из соединенных между собой рифленых колец, по нижнему – прямоугольные перекрещенные филенки с перехватами); каменный настил и ступени нижней площадки, каменный настил тротуара в обход спуска; тетива лестницы из гранитных блоков, профилированных в верхней части; береговые устои висячего Египетского моста – местоположение (около домов № 126 и № 131), габариты, конфигурация (трапеции с вогнутыми боковыми сторонами); облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; каменный настил тротуаров, рисунок укладки; с ограждением из парапетных гранитных тумб с профилированным плинтосом и навершием в виде усеченной трапеции, с металлическим ограждением между ними из кованых металлических овальных элементов, соединенных разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах; лестничный переход между разноуровневым перепадом настила набережной – местоположение (около дома № 132, лит. К), габариты, конфигурация; материал ступеней (гранит); веерообразное оформление ограждения, с рисунком аналогичным ограждению набережной.

- Распоряжение Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки» № 131-р от 24.03.2017 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

8

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова Г.Р.
должность	Подпись	инициалы, фамилия



20 . 04 . 2021

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу
 Управление государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Сведения о характеристиках объекта недвижимости				
вид объекта недвижимости				
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 9	
07.02.2023г.				
Кадастровый номер:	78:32:0107602:1			
Номер кадастрового квартала:	78:32:0107602			
Дата присвоения кадастрового номера:	09.01.2013			
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	Инвентарный номер б/н; Кадастровый номер 78:32:1076Б:0:1; Кадастровый номер 78:32:1076Б:0:1			
Местоположение:	г. Санкт-Петербург, участок набережной реки Фонтанки "Мало-Калинкин мост-Старо-Калинкин мост", литера А			
Площадь:	125,7	тип	значение	единица измерения
Основная характеристика (для сооружения):		площадь	125,7	в квадратных метрах
		площадь застройки	191,4	в квадратных метрах
		протяженность	53	в метрах
Назначение:	7.4. Сооружения дорожного транспорта			
Наименование:	набережная реки Фонтанки			
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	1, в том числе подземных 0			
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	1780			
Год завершения строительства:	данные отсутствуют			
Кадастровая стоимость, руб.:	22128137,87			
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	данные отсутствуют			
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют			
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют			
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют			

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	Инициалы, фамилия
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат: 3944B75748C48A1E70A347C8A66A74 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен с 17.05.2022 по 10.09.2023		

полное наименование должности

Лист 2

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 9
07.02.2023г.			
Кадастровый номер: 78:32:0107602:1			
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	улично-дорожная сеть		
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	Является выявленным объектом культурного наследия, 78:1720831750016, представляющего собой историко-культурную ценность, Ансамбль в "Набережные со спусками", 2018-12-11, 07-19-585/18 решения органов охраны объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося выявленным объектом культурного наследия.		
Сведения о кадастровом инженере:	36929, изменением сведений о местоположении, о назначении и об основных характеристиках сооружения с кадастровым номером 78:32:0107602:1, 101, 2021-09-28		
Статус земли об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"		
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещений, машино-мест на этаже (планы этажа), отсутствуют.		
Получатель выписки:			

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
		ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	

Сертификат: 8048F974305A8E107A4375A2BFA5E
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
 Действителен с 17.08.2022 по 14.08.2023

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Содержание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 9
07.02.2023г.			
Кадастровый номер: 78:32:0107602:1			
1	Правообладатель (правообладатели):		
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:		
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
1	Правообладатель (правообладатели):	не зарегистрировано	
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:		
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		
4.1 вид:		Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости	
дата государственной регистрации:		26.07.2017 15:18:08	
номер государственной регистрации:		78:32:0107602:1-78/030/2017-2	
срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		данные отсутствуют	
лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:		публичный	
основание государственной регистрации:		Постановление "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге", № 527, выдан 10.07.2001	
сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:		данные отсутствуют	

[illegible]

Содержание			
Вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 9
07.02.2023г.			
Кадастровый номер: 78:32:0107602:1			
5	сведения об управляющем залогом и о договоре управления залогом, если такой договор заключен для управления ипотекой;	данные отсутствуют	
6	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обремененной документарной складной или электронной складной;		
7	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке;		
8	Договоры участия в долевом строительстве;	не зарегистрировано	
9	Заключенные в судебном порядке права требования;	данные отсутствуют	
10	Сведения о возращении в отношении зарегистрированного права;	данные отсутствуют	
11	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд;	данные отсутствуют	
12	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя;	данные отсутствуют	
13	Правовитязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости;	отсутствуют	

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 50941275-00-00000004-137-000000076 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТИС КАРАГАНДИ Действителен: с 17.05.2022 по 10.06.2023	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 9
07.02.2023г.			
Кадстровый номер: 78:32:0107602:1			
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
Масштаб 1:400		Условные обозначения:	

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	инициалы, фамилия

Раздел 5.1 Лист 6

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 4	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 9
07.02.2023г.			
Кладовый номер: 78:32:0107602:1			

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат МСК-78, зона 1						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м		
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	6	7	
1	92129.69	111745.85	-	данные	данные	
2	92127.5	111777.32	-	отсутствуют	отсутствуют	
3	92125.12	111777.13	-	данные	данные	
4	92125.18	111776.29	-	отсутствуют	отсутствуют	
5	92126.48	111757.61	-	данные	данные	
6	92127.02	111750.49	-	отсутствуют	отсутствуют	
7	92127.12	111749	-	данные	данные	
8	92127.41	111745.24	-	отсутствуют	отсутствуют	
9	92127.55	111743.8	-	данные	данные	
10	92127.73	111741.15	-	отсутствуют	отсутствуют	
11	92128.86	111728.68	-	данные	данные	
12	92129.25	111724.61	-	отсутствуют	отсутствуют	

полное наименование должности		инициалы, фамилия	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН			
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Стор. офис: 308579435456107602:0107602:1			
Наименов: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ			
РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И МАРТОВУЮ			
Действительна с 17.08.2022 по 14.08.2023			

	ДОКУМЕНТ ПОШЛАН
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 59042787505835821970437374060427 Владелец: ФЕДЕРАЦИЯ СЛСЗОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ, КАДАСТРА И НАЛОГОВ РАЙОНА Даты окончания: с 17.05.2022 по 16.06.2023	

Сооружение						
вид объекта недвижимости						
Лист № 3 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 4		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 9
07.02.2023г.						
Кадастровый номер:		78:32:0107602:1				
15	92128	111724.51	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
16	92129.25	111724.61	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
17	92129.99	111724.69	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
1	92131.68	111724.8	-	0.1	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости						
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м				данные отсутствуют		
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м				данные отсутствуют		

полное наименование должности		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
		ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
		Служба: 8094297480/AME/107602/1/07602/1	
		Имя: ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ	
		ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ	
		РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И БАР КОМУНАЛИ	
		Действителен с 17.08.2022 по 14.08.2023	
		инициалы, фамилия	

Сооружение									
вид объекта недвижимости									
Лист № 4 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 4		Всего разделов: 4		Всего листов выписки: 9			
07.02.2023г.									
Кадастровый номер: 78:32:0107602:1									
3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства									
Система координат 78.1									
Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости			
	X	Y		H1	H2				
1	2	3	4	5	6	7			
данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют	данные отсутствуют			

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН		ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	
		 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Сертификат электронной подписи Выдан: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Действителен с: 17.05.2022 по: 10.08.2023					

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 13
10.06.2025г. № КУВН-001/2025-121245593			
Кадастровый номер:		78:32:0000000:3148	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:			
Виды разрешенного использования:			
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:			
Сведения о кадастровом инженере:			
Статус записи об объекте недвижимости:			
Особые отметки:			
Получатель выписки:			



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00110503761A23E06497F1E2757B6789
Выдана: ФЕДЕРАЛЬНОМУ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен с: 02.08.2024 по 26.06.2025

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
-------------------------------	-------------------


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Содержание				
вид объекта недвижимости				
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 13	
10.06.2025г. № КУВН-001/2025-121245593				
Кадастровый номер: 78:32:0000000:3148				
1	Правообладатель (правообладатели):			
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:			
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Оперативное ипразвление 78:32:0000000:3148-78:030/2020-2 15.07.2020 17:09:13	
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.1	данные отсутствуют	
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
1	Правообладатель (правообладатели):			
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:			
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:			
3	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	3.2	данные отсутствуют	
4	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано		
5	Договоры участия в долеом строительстве:	не зарегистрировано		
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют		
7	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют		
8	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют		
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют		

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат электронной подписи выдан в честь Федерации государственной Регистрации Кадастра и Карты России Действителен с 02.08.2024 по 26.10.2025	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5	Всего листов раздела 5: 1	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 13
10.06.2025г. № КУВН-001/2025-121245593			
Кадастровый номер: 78:32:0000000:3148			
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах) 			
Масштаб 1:600		Условные обозначения:	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F8B6C181A023B64597E1E2579BEF850
Выдан: Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

полное наименование должности		инициалы, фамилия	
-------------------------------	--	-------------------	--

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Созревание			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 8	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 13
10.06.2025г. № КУВН-001/2025-121245593			
Кадастровый номер:		78:32:0060000:3148	

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат СК-1964						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м		
	X	Y		Глубина, высота, м		
1	2	3	4	6	7	
1	92190.2	111632.79	-	данные	данные	данные
2	92184.25	111638.33	-	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
3	92179.82	111642.29	-	данные	данные	данные
4	92174.96	111646.18	-	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
5	92171.31	111648.77	-	данные	данные	данные
6	92167.94	111650.79	-	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
7	92162.92	111653.25	-	данные	данные	данные
8	92160.19	111654.73	-	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
9	92157.9	111656.08	-	данные	данные	данные
10	92155.58	111657.7	-	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют
11	92153.37	111659.25	-	данные	данные	данные
12	92150.91	111661.23	-	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00910805181A023E04971E23781E180
Выдана: 06.06.2025г. в 15:59:49 по ГМСТ
РЕПУБЛИКАНИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен с: 02.06.2024 по 26.10.2025

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	
-------------------------------	--	-------------------	--

 ДОКУМЕНТ ПОДЛИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДСКАЗЮ.
Сертификат: 091010025161A3E3B0429FCE525B7EFA5D
Выдана: ФФ ДЕРЗАВНАЯ СТС-2025; ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТИН РАФОНА
Актуализация: 12.07.2025 10:26:10 (2025)

[illegible]

Созужение				
вид объекта недвижимости				
Лист № 4 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 8	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 13	
10.06.2025г. № КУВН-001/2025-121245593				
Кадастровый номер: 78:32:0000000:3148				
47	92175,93	111646,76	-	данные отсутствуют
48	92181,38	111642,27	-	данные отсутствуют
49	92185,45	111638,55	-	данные отсутствуют
50	92190,98	111633,63	-	данные отсутствуют
1	92190,2	111632,79	-	данные отсутствуют
1	92190	111632,57	-	данные отсутствуют
2	92184,05	111638,11	-	данные отсутствуют
3	92179,63	111642,06	-	данные отсутствуют
4	92174,78	111645,94	-	данные отсутствуют
5	92171,15	111648,52	-	данные отсутствуют
6	92167,8	111650,53	-	данные отсутствуют
7	92162,78	111652,98	-	данные отсутствуют
8	92160,05	111654,47	-	данные отсутствуют
9	92157,74	111655,82	-	данные отсутствуют
10	92155,41	111657,46	-	данные отсутствуют
11	92153,19	111659,02	-	данные отсутствуют
12	92150,71	111661	-	данные отсутствуют



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009106328140232649971237961060
Выдана: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен с: 02.06.2024 по 26.10.2025

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
-------------------------------	-------------------

Сооружение				
вид объекта недвижимости				
Лист № 5 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 8	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 13	
10.06.2025г. № КУВН-001/2025-121245593				
Кадастровый номер: 78:32:0000000:3148				
13	92147,98	111663,45	-	данные отсутствуют
14	92145,12	111666,59	-	данные отсутствуют
15	92144,18	111665,83	-	данные отсутствуют
16	92141,41	111669,26	-	данные отсутствуют
17	92140,2	111671,13	-	данные отсутствуют
18	92138,47	111672,94	-	данные отсутствуют
19	92135,75	111676,57	-	данные отсутствуют
20	92133,98	111680,67	-	данные отсутствуют
21	92135,01	111681,26	-	данные отсутствуют
22	92133,49	111685,19	-	данные отсутствуют
23	92135,24	111685,8	-	данные отсутствуют
24	92137	111681,26	-	данные отсутствуют
25	92136,23	111680,95	-	данные отсутствуют
26	92137,75	111677,68	-	данные отсутствуют
27	92139,42	111675,35	-	данные отсутствуют
28	92140,58	111673,84	-	данные отсутствуют
29	92143,74	111670,06	-	данные отсутствуют



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009106C8181A02326A497F1E2579E0180
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен с: 02.06.2024 по 26.10.2025

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Лист 11


Сосуджение					
вид объекта недвижимости					
Лист № 6 раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1: 8		Всего разделов: 4	
Всего листов выписки: 13					
10.06.2025г. № КУВИ-001/2025-121245593					
Кадастровый номер:		78:32:0000000:3148			
30	92144.61	111668.97	-	0.1	данные отсутствуют
31	92146.01	111667.43	-	0.1	данные отсутствуют
32	92146.47	111667.86	-	0.1	данные отсутствуют
33	92149.28	111664.77	-	0.1	данные отсутствуют
34	92151.91	111662.41	-	0.1	данные отсутствуют
35	92154.3	111660.49	-	0.1	данные отсутствуют
36	92156.47	111658.97	-	0.1	данные отсутствуют
37	92158.74	111657.38	-	0.1	данные отсутствуют
38	92160.96	111656.08	-	0.1	данные отсутствуют
39	92163.63	111654.63	-	0.1	данные отсутствуют
40	92168.68	111652.15	-	0.1	данные отсутствуют
41	92172.16	111650.07	-	0.1	данные отсутствуют
42	92175.89	111647.42	-	0.1	данные отсутствуют
43	92180.82	111643.47	-	0.1	данные отсутствуют
44	92185.3	111639.48	-	0.1	данные отсутствуют
45	92191.26	111633.92	-	0.1	данные отсутствуют
1	92190	111632.57	-	0.1	данные отсутствуют



ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 7 раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1: 8	Всего разделов: 4	Всего листов выписки: 13
10.06.2025г. № КУВН-001/2025-121245593			
Кадастровый номер: 78:32:0000000:3148			
2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости			
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м			данные отсутствуют
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м			данные отсутствуют

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ				ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
				ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
				Служба: 000/04X/01/02/2004/078/1257848186	
				Имя: Федеральная служба судебных приставов	
				РЕГИСТРАЦИЯ КОДА СТРАНЫ КАРГОУ76841	
				Действителен с 02.06.2024 по 26.10.2025	
				инициалы, фамилия	



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 04 18-385/12

**Об утверждении охранного обязательства
Собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия федерального
значения «Набережные Екатерининского канала
со съездами и спусками», включенного
в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления-юрисконсульту КГИОП обеспечить направление копии настоящего распоряжения КГИОП с копией утвержденного охранного обязательства собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения охранного обязательства.

3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление настоящего распоряжения КГИОП с утвержденным охранным обязательством в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

4. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения КГИОП с утвержденным охранным обязательством на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП - начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП -
начальник Управления организационного обеспечения,
популяризации и государственного учета
объектов культурного наследия

Г.Р. Агапова

Приложение
к распоряжению КГИОП
от 11.10.14 № 04-19-385/14

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7	8	1	7	2	0	7	8	4	8	7	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охрannое обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется ☐ отсутствует ☒ V
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охрannого обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охрannое обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

"Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками", входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)"

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1764 - 1790 гг., строитель - инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель Борисов И.Н., строитель - инж. Голенищев - Кутузов И.М., строитель - инж. Модерах в.Ф., 1954 - 1956 гг.,

- 1 -

(реконструкция)

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального ☒ регионального ☐ муниципального ☐ значения
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ☐ ансамбль ☒
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

постановление Правительства РФ № 527

от «10» июля 2001 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Санкт-Петербург

(Субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

улица д. корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

план границ территорий объектов культурного наследия, утвержденный КГИОП 24.01.2008, согласно Приложению № 1 к настоящему охранному обязательству

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

предмет охраны объекта культурного наследия, определенный распоряжением КГИОП от 24.03.2015 № 10-115, согласно Приложению № 2 к настоящему охранному обязательству



- 3 -

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 20 изображений,
(указать количество)
согласно приложению № 3 к настоящему охранному обязательству.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон"

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в «Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра.

Прил. 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охрannое обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указавшие) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

КГИОП

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охрannое обязательство утверждено по данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьями 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьями 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, в помещениях для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства горючатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные паргазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химических веществ;

6) незамедлительно извещать:

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причиняющих вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и незамедлительно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта



- 6 -

культурного наследия а части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распоряжением, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

В интересах сохранения объекта культурного наследия, доступ к объекту культурного наследия (его части), может быть приостановлен на время проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического состояния. Приостановление доступа к объекту культурного наследия (его части) и возобновление доступа к нему осуществляются по решению КГИОП.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно



информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театральнo-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьями 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) Выполнять работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
1.	На основании задания и письменного разрешения КГИОП выполнять ремонт и реставрацию объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной КГИОП	В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	

2) Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.

3) Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.

4) Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

5) Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

6) Исполнять требования предписаний КГИОП об устранении нарушений законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечения сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.

7) В установленном порядке обеспечивать установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, обеспечивая их содержание, а также ремонт и восстановление в случае выявления повреждения или утраты.

8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).

9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством исходя из требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10) В случае, если территория объекта культурного наследия ограничена по периметру фундамента, Собственник (иной законный владелец) обеспечивает уборку прилегающей территории от промышленных и бытовых отходов на расстоянии 10 метров от фундамента объекта культурного наследия.

11) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящихся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.

12) Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.

13) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:

1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и посетителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполюсанными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

- 10 -

4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;
5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;
6. дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
7. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-ФЗ.

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.

Приложение:

1. План границ территорий объектов культурного наследия, утвержденный КГИОП 24.01.2008.
2. Предмет охраны объекта культурного наследия, определенный распоряжением КГИОП от 24.03.2015 № 10-1/15.
3. Фотографическое изображение объекта культурного наследия.

План границ территорий объектов культурного наследия федерального значения

Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)*

г. Санкт-Петербург, Грибоедовский кан., оба берега от пл. Мадья до пл. Фонтанки



Условные обозначения:

— Граница территории объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия федерального значения:

Здания и сооружения

Объекты культурного наследия регионального значения:

Здания и сооружения

Легенда:

1. Набережные Екатерининского канала до съездов и отступлений
- 1.1. основные участки (8)
- 1.2. дополнительные участки (9)
2. Мост Аларчик
3. Мост Канковский с прифонами
4. Мост Девятый
5. Мост Канковский
6. Мост Канковский
7. Мост Лыжный
8. Мост Мило-Канковский
9. Мост Павлов
10. Итальянский мост
11. Теплотрассный мост в составе объекта культурного наследия федерального значения "Набережные и мосты реки Мадья"
12. Обсерватория с фонарнями Подыцкого моста

Примечание:

* Включая все имеющиеся конструкции набережных, главный тротуар, пешеходный до набережной проезжей части. Границы участков набережных: 1 - мосты, принадлежащие по деформационному шву между старыми мостами и новыми набережными.


Приложение № 2
к охранному обязательству

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»,
находящегося по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р.
Мойки до р. Фонтанки

1	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
2	3	4	
1	Объемно-пространственное и планировочное решение	местоположение (вдоль течения канала Грибоедова, по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Казанский; 2. Мост Банковский с грифонами; 3. Мост Каменный; 4. Мост Демидов; 5. Мост Лыжный; 6. Мост Пискалов; 7. Мост Адамов; 8. Мост Мало-Калинкин; 9. Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками; 9.1. Конные спуски 8 шт.; 9.2. Лестничные спуски 9 шт.	 

1. «Мост Казанский, 1765-1766 гг., строитель-инж. Голенищев-Кутузов И.М., 1805-1806 гг., арх. Руска Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Невскому проспекту

1	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои).	 
2	Конструктивная система:	береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – скальные ростверки.	

		свод – коробовый, с прокладными рядами из известняковых плит.	
3	Архитектурно-художественное решение	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками выборского гранита, обработанными в технике бучартирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с бриллиантовым рисунком; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков с уплощенными парапетными столбиками с рубленными филёнками; табличка (двё) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (юбка), рисунок, цвет (чёрный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	 

II. «Мост Банковский с грифонами, 1825-1826 гг., эк. Соколов П.П.; инж. Треттер В.; 1951-1952 гг. (реставрация), арх. Ротач А.П., инж. Степинов П.П.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова напротив д. 30

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация в плане однопролетного пешеходного моста цепной системы.	
2	Конструктивная система:	береговые устой – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с аркопонициальным типом поясов, продольными и поперечными балками; конструкция анкерного крепления.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста из бутовой и песчаной каменной кладки; мост подвешен на цепях, перекинутах через чугунные квадраты и закреплены в гранитной кладке набережных; литейные квадраты укрыты в чугунных скульптурах грифонов; металлические цепи из звеньев круглого сечения заключены в чугунные трубы (детали конструкции и сборка – завод Берда); мост с обеих берегов финансируют шарнирные чугунные грифоны на прямоугольных чугунных постаментках с доломитовыми крыльями (по модели эк. П.П. Соколова); фонаря над головками грифонов позолоченного металла со световыми сферами из матового стекла	

(восстановлены в 1952 году по проекту А.Л. Ротача);



цельное перильное ограждение моста — материал (металл), рисунок (горизонтальные прутья круглые в сечении на опорных ажурных столбиках со стилизованными галлеттами; в центральных секциях с вертикальными композициями, в верхней части фриз с копьями (восстановлены в 1952 году по проекту А.Л. Ротача);


покрытие полотна моста — дерево;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения). габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль) и два цвета: синий и белый).	
--	--	---	--

III. «Мост Каменный, 1776 г., строитель-нов. Борнсов И.Н.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Гороховой ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои)	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками Выборского гранита, обработанными в технике булыжниковая; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с бриллиантовым рисунком; парапетное ограждение моста (профилированный гранитный плет, литые	

		металлические (ствень между опорами гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок ствения (сплюснутые балки из выгнутых овалов со ступенчатым основанием и наварившем); оформление тумб (с рубленными филеями); табличка (дерево) с названием места на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль) два цвета: синий и белый).	 
--	--	--	--

IV. «Мост Демидов, 1834-1835 гг., инж. Адам Е.А., инж. Базен П.П., 1954-1955 гг. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Гринцову пер.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического моста, включая опоры (береговые устои).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание – свайное;	

		металлическая конструкция пролета с криволинейным искривленным полом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	оперы моста облицованы блесками шиборгеного гранита, обработанными в технике бушарирования; исторический рисунок каменной кладки; цельное перильное ограждение моста (ажурная чугунная решетка), рисунок (в виде стилизованного архитектурного пояса с гальмистами, с вольцаниями на внешнему поясу), волнообразные аронштейны с наружной стороны решетки – местоположение, габариты, конфигурация;	 

четыре торшера на цилиндрических с профилированными плантами гранитных постаментах с фонарями – количество (четыре), местоположение, габариты, конфигурация;
торшеры на цилиндрических гладких основаниях, в виде рельефного узора и стержня, декорированного четырьмя волнами, завершение стержня в виде позолоченного шара; сверху в стержне крепится ажурный кронштейн с позолоченной розеткой, с четырехгранным фонарем молочного стекла (восстановлены в 1953 г. по проекту арх. А.Л. Ротача);



табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парастенных тумбах отрождения), габариты, конфигурация;


стойки – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);
табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).



У. «Мост Львиный, 1825-1826 гг., эк. Соколов П.П.; инж. Треттер В.; 1954 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова напротив Малой Подьяческой ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, габариты, конфигурация однопролетного пешеходного моста цепной системы.	
2	Конструктивная система:	береговая устои — местоположение, габариты, конфигурация, материал (камень); основание — скальное; металлическая конструкция пролета с хрипотканейным нижним поясом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	мост построен из цепей, перекинутых через чугунные квадранты и закрепленных в гранитной кладке набережных; литые квадранты укрыты в чугунных скульптурал львов; металлические цепи из двутавров круглого сечения заключены в чугунные трубы (сталаи конструкции и сборка — завод Верца); опоры моста облицованы гранитом; мост с обеих берегов фланкирован парными чугунными, окрашенными под мрамор, львами на прямоугольных чугунных постаментах (по модели эк. П.П. Соколова).	

	перильное литое ограждение – материал (чугун), рисунок (в виде сетки с перекрестом из положительных овальных рошет, с палметтами сверху и снизу); (восстановлены в 1954 году по проекту А.Л. Ротача); покрытие полотна моста – дерево; три гранитные ступени – местоположение (при входе и спуске), габариты, конфигурация;	  
--	--	---

		в середине пролета два торшера (крепятся к перильному ограждению) в виде каннелированных столбиков сужающихся кверху с перехватами и на них растительного рисунка в верхней и нижней частях (нижние кольца перехвата с позолотой), завершены двумя волнами и листьями аканта, к ним крепятся восьмигранные фонари матового стекла с нарисованной на позолоченной латунной шине; (восстановлены в 1954 году по проекту А.Л. Розака);	 
--	--	---	--

табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах отражения набережной, габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);

табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).

VI. «Мост Пинкалов, 1783-1785 гг., 1905 г., 1953 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л., 1984 г. (реставрация), инж. Соболев Л.Н., инж. Шипов Р.Р.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Крюкова канала наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка)	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане, полуциркулярные завершения выходят за пределы пролетов моста); металлическая конструкция пролетов с криножымбалом нижним поясом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки;	

перильное ограждение моста (горизонтальные стальные прутья, укрепленные на чугунных столбах с шарообразными завершениями) — местоположение, габариты, конфигурация;



четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями — исторический (на полукруглых выступках быков). габариты, конфигурация; постаменты — материал (гранит), параллельная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волнами, с рубленными филеями; обелиски — на квадратном основании с бриллиантовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся сверху, с прямоугольными рублеными нащамп, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам прикреплены фигурными металлическими крючьями фонари;



фонари — овальной формы с двумя металлическими чашами со стеклянным матовым плафоном, основание люковых чаш декорировано литыми розетками;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парадных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый);	
--	--	---	--

VII. «Мост Аларчин, 1783-1785 гг., 1906-1907 гг., инж. Берс В.А., инж. Писеницкий А.П., 1953 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане); металлическая конструкция пролетов из клетчатых ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основания опор – свайные ростверки.	

3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бухарширования; исторический рисунок саманной кладки; перильное ограждение моста (рельефные параллельные столбики с металлической кованой решеткой геометрического рисунка) – местоположение, габариты, конфигурация; четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями – местоположение (на боковых устоях моста), габариты, конфигурация; постаменты – материал (гранит), параллельная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными долами, с рубленными филеками; обелиски – на квадратном основании с бриллиантовым рустом, четырехгранный стел, суживающийся сверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам крепятся металлические фигурные кровельные фонари; фонари – овальной формы с двумя металлическими табами с платформой матового стекла;	  
---	---	---	---

		основание железных частей декорировано латунными розетками; табличка (швеллер) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на паркетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	 
--	--	---	--

VIII. «Мост Мало-Калинкин, 1783 г., строитель-инж. Борисов И.Н., 1907-1908 гг., 1952 г. (реставрация), арх. Ротач А.П.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова у его впадения в р. Фонтанку.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, габариты, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два баша).	
---	-----------------------------------	---	--

2	Конструктивная схема:	Береговые устои — местоположение, габариты, конфигурация; Быки — местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане, полуциркулярные завершения выходят за пределы пролета моста); металлическая конструкция пролетов из клепаных ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основание опор — свайное.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками виборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; верхнее ограждение моста — металлическая кованая решетка геометрического рисунка с золотыми, состоящая из секций с цепным поручнем — местоположение, габариты, конфигурация;	 


четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями — местоположение (на полусциркулярных выступках быков). габариты, конфигурация: постаменты — материал (гранит), парадная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волютами, с рублеными фалесками; обелиски — на квадратном основании с бриллиантовым рустом, четырехгранная стена, сужающаяся кверху, с прямоугольными рублеными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стенам крепятся металлическими фигурными кронштейнами фонари;



фонари — овальной формы с двумя металлическими чашами с плафонами матового стекла, основание нижних чаш декорировано лепными розетками;



	табличка (диск) с названием моста на декоративной стойке — местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка — материал (металл), техника исполнения (кован), рисунок, цвет (черный); табличка — материал (эмаль и для цвета, синий и белый).	
--	--	--

XIX. «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками, 1764-1790 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель Борисов И.Н., строитель-инж. Голенищев-Кутузов И.М., строитель-инж. Модерах К.Ф., 1954-1956 гг. (реконструкция)», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки

I	Объемно-планировочное решение:	конфигурация и планировка набережной, ориентированной по оси «северо-восток — юго-запад», от р. Мойки, у Марсова поля, до р. Фонтанки, у Ново-Калевского моста, ограниченного набережной проезжей части набережной канала Грибоедова. обычно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация коныных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной; габариты и конфигурация плитки из тротуарных блоков, мощение брусчаткой коныных спусков;	
---	---------------------------------------	--	--

		вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной.	  
2.	Конструктивная система:	фундамент; стенки набережной, лестничные и козырьные спуски; параметные блоки и тумбы; решетчатые ограждения,	

		канальные тротуары, огнестойкая	
3	Объемно-планировочное решение	в габаритах исторических подпорных стен (подводных и надводных) и проезжей части.	
3	Архитектурно-художественное решение	набережная: горизонтальная кладка стены из гранитных блоков (красного, розового, вишневого и лапидарного гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу (по обеим сторонам от р. Мойки до дома № 109 по кан. Грибоедова), с ограждением из парашютных туб в металлических звеньях между ними; металлические кованые рамы (приманчивые кольца) трех типов – местоположение, габариты, конфигурация;	  

				  
		настил гранитными плитами, рисунки уложены плит;	тротуары плитыми, рисунки уложены плит;	

параллельные тумбы из блоков розово-красного гранита;

вдоль течения канала от р. Мойки до пересечения с Крюковым каналом – вертикальные тумбы сложной формы, с профилированным плинтом, декорированные рублеными фигурными филеями с двух сторон;



рядом с пешеходным спуском у Казанского собора – вертикальные тумбы простой формы с профилированным плинтом и полуциркулярным завершением;



на участке от пересечения с Крюковым каналом и до р. Фонтанки – вертикальные тумбы простой формы с профилированным плинтус и завершением в виде усеченной трапеции;

металлическое звено;

от р. Мойки до пересечения Крюковым каналом – профилированный гранитный плинт, литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (стилизованные балясины из вытянутых овалов со ступенчатым основанием и завершением);

от Крюкова канала до р. Фонтанки – литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);

сложная в плане конфигурация участка набережной у собора Воскресения Христова ("Спас на крови").



участок набережной у
восточного крыла
якобинской Казанского
собора декорирован
гранитными модульными
и карнизами;

пешеходные ступени:

одномаршевые
– местоположение (у
Львиного моста, у дома №
79/23 по наб. кан.
Грибоедова), габариты,
конфигурация
(прямоугольные в плане);
с горизонтальной
гранитной кладкой
подпорных и внешней
стенки, с каменными
ступенями лестниц, с
ограждением
(профилированный
гранитный пилл, литые
металлические звенья
между опорными
гранитными тумбами) –
местоположение, габариты,
конфигурация, рисунок
звеньев (стилизованное
балюстрада из вытянутых
овалов со ступенчатым
основанием и навершием);
парапетные тумбы,
каменный настил и ступени
нижней площадки,
каменный настил тротуара
и обход ступеней;
отделка лестницы по
гранитным блокам,
профилированных в
верхней части;
рустовка локотками по
внешним стенкам ступеней;
две фигурные рубленые
филейки на внешней стенке
ступеней;



двухмаршевые –
местоположение (у домов
№№ 27, 30-32, 61, 50-54,
76, 88-90 по наб. кан.
Грибоедова, № 13 по ул.
Казначейская, габариты,
конфигурация
(прямоугольные в плане).

двухсходные, с
распашной лестницей, с
горизонтальной гранитной
кладкой подпорных и
внешней стенок, с
каменными ступенями
лестниц, с ограждением
(профилированный
гранитный плинт, литые
металлические звенья
между опорами
гранитными тумбами) –
местоположение, габариты,
конфигурация, рисунок
звеньев (стилизованное
благородие из выгнутых
овалов со ступенчатой
основой и наверху);
парапетные тумбы,
каменный настил и ступени
нижней площадки,
каменный настил тротуара
в обход спуска;
тетива лестницы из
гранитных блоков,
профилированных в
верхней части;
рустоска колонны в
центральной части
внешней стенки и на углах
внешней стенок
набережной и подпорных
стенок спуска;
фигурные рубленые
филежки в центральной
части внешней стенок
спуска.




конные спуски:

местоположение (у домов №№ 131, 126, 140, 139 по наб. кан. Грибоедова, № 62 по ул. Садовая, №№ 24, 69, 79 по ул. Римского-Корсакова), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом), с ограждением двух видов (профилированный гранитный плинт, литье металлические звенья между опорными гранитными тумбами, с рисунком звеньев в виде стилизованных балясин из выгнутых овалов со ступенчатым основанием и завершением; кованые металлические звенья между опорными гранитными тумбами с сварными элементами, соединенными разорванными тягами в верхней и нижней плоскостях).



Приложение № 3
к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова,
от р. Мойки до р. Фонтанки (согласно постановлению Правительства РФ от 10.07.2001
№ 527: по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки), входящего
в состав объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты
Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»




1. Общий вид набережной (левый берег)



2. Решетка перильного ограждения



3. Сохранившийся фрагмент известняковой облицовки у Казанского моста (левый берег)



4. Спуск у Казанского собора (правый берег)




5. Спуск, правый берег перед Банковским мостом



6. Спуск, правый берег за Дандовым мостом



7. Спуск, правый берег перед Вознесенским мостом



8. Правый берег, вид на Вознесенский мост



9. Левый берег, за Подъемным мостом



10. Спуск, правый берег за Льняным мостом



11. Общий вид на Льняной мост) с правого берега



12. Левый берег за Ново-Никольским мостом




13, 14. Конный спуск, левый берег перед Красногвардейским мостом



3



15. Общий вид с правого берега, Пискаля мост



16. Конный спуск, левый берег перед Могилёвским мостом



17. Общий вид за Могилёвским мостом, правый берег



18. Конный спуск, правый берег за Могилёвским мостом



19. Вид из Аларчин мост



20. Конный спуск перед Мало-Калинкиным мостом



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

31.05.2023

№ 404-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты Екатерининского канала
(ныне канала Грибоедова)»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения « Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурных исследований, выполненных ООО «Научно-производственное предприятие «Меридиан» (от 29.11.2019 рег. № 3-857/19-0-0) и ООО «Роскарта» (от 27.10.2022 рег. № 0)-43-28378/22-0-0).

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», утвержденный КГИОП 24.01.2008, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Председатель КГИОП

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'С' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

С.В. Макаров

Приложение №1
к распоряжению КГИОП
от **31.05.2023** № **404-рп**

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»
(далее – объект культурного наследия), расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:




Масштаб 1:10000

Условные обозначения:

	границы территории объекта культурного наследия
	характерная точка границы территории объекта культурного наследия
	объект культурного наследия федерального значения
	объект культурного наследия регионального значения

Баррикада1




Баррикада2



Баррикада3



Баррикада4



Баррикада5



Баррикада7




Баррикада8



Баррикада9



Баррикада10




Баррикада11




Баррикада12




Баррикада13




Баррикада14




Базилика 15



Базилика 16



Базилика 17



Базилика 18



Базилика 19



Базилика 20



Состав объекта культурного наследия:

1. Набережные Еваторийинского канала со съездами и спусками;
2. Мост Аларчин;
3. Мост Банковский с грифонами;
4. Мост Демидов;
5. Мост Казанский;
6. Мост Каменный;
7. Мост Левинный;
8. Мост Мало-Катинин;
9. Мост Пикалов.

Экспликация:

- 1.1. Конные спуски;
- 1.2. Лестничные спуски;
10. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Итальянский мост»;
11. Территория объекта культурного наследия федерального значения «Мосты Тестралинский и Мало-Конюшенный («Трехколенный мост»)), входящего в состав культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Мойки»;
12. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Обелиски с фонарями Подъячского моста».

2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		СК-1964			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мп), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	94900.76	114457.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
2	94897.41	114457.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
3	94897.46	114456.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
4	94833.83	114444.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
5	94834.36	114441.74	Картометрический метод	1.00	—
6	94879.45	114450.41	Картометрический метод	1.00	—
7	94899.04	114454.54	Картометрический метод	1.00	—
1	94900.76	114457.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
8	94905.38	114436.58	Картометрический метод	1.00	—
9	94902.64	114438.60	Картометрический метод	1.00	—
10	94838.29	114425.93	Картометрический метод	1.00	—
11	94838.81	114423.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
12	94901.87	114435.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
13	94902.22	114435.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
8	94905.38	114436.58	Картометрический метод	1.00	—
14	94799.92	114437.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
15	94775.27	114432.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

16	94775.77	114429.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
17	94775.10	114429.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
18	94774.48	114428.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
19	94773.93	114428.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
20	94773.46	114427.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
21	94773.07	114426.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
22	94772.75	114426.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
23	94772.59	114425.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
24	94772.50	114424.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
25	94772.52	114424.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
26	94729.84	114415.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
27	94729.69	114416.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
28	94729.44	114417.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
29	94729.10	114417.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
30	94728.67	114418.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
31	94728.17	114418.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
32	94727.59	114419.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
33	94726.96	114419.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
34	94726.28	114420.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
35	94725.57	114420.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
36	94724.93	114420.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
37	94724.59	114422.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
38	94434.12	114364.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
39	94434.66	114362.24	Картометрический метод	1.00	—

40	94722.89	114419.38	Картометрический метод	1.00	—
41	94723.17	114417.91	Картометрический метод	1.00	—
42	94724.52	114417.98	Картометрический метод	1.00	—
43	94725.47	114417.82	Картометрический метод	1.00	—
44	94726.32	114417.42	Картометрический метод	1.00	—
45	94727.15	114416.51	Картометрический метод	1.00	—
46	94727.73	114415.06	Картометрический метод	1.00	—
47	94728.15	114413.09	Картометрический метод	1.00	—
48	94775.16	114422.31	Картометрический метод	1.00	—
49	94774.84	114424.46	Картометрический метод	1.00	—
50	94774.98	114425.46	Картометрический метод	1.00	—
51	94775.47	114426.43	Картометрический метод	1.00	—
52	94776.02	114426.99	Картометрический метод	1.00	—
53	94776.66	114427.39	Картометрический метод	1.00	—
54	94778.52	114427.93	Картометрический метод	1.00	—
55	94777.95	114430.64	Картометрический метод	1.00	—
56	94800.38	114434.95	Картометрический метод	1.00	—
14	94799.92	114437.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
57	94804.16	114419.19	Картометрический метод	1.00	—
58	94437.88	114346.14	Картометрический метод	1.00	—
59	94438.34	114344.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
60	94804.69	114416.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
57	94804.16	114419.19	Картометрический метод	1.00	—
61	94430.69	114364.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
62	94243.19	114326.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
63	94148.55	114308.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

64	93878.27	114254.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
65	93874.62	114254.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
66	93871.39	114252.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
67	93867.59	114250.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
68	93863.34	114249.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
69	93862.83	114246.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
70	93860.50	114243.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
71	93858.73	114245.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
72	93854.56	114240.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
73	93857.49	114238.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
74	93823.94	114181.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
75	93822.10	114182.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
76	93810.84	114163.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
77	93812.67	114162.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
78	93730.11	114024.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
79	93732.15	114022.86	Картометрический метод	1.00	—
80	93859.24	114236.23	Картометрический метод	1.00	—
81	93859.77	114237.76	Картометрический метод	1.00	—
82	93872.36	114226.39	Картометрический метод	1.00	—
83	93746.43	114014.69	Картометрический метод	1.00	—
84	93748.45	114013.53	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
85	93873.27	114223.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
86	93876.11	114222.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
87	93879.10	114226.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

88	93876.81	114228.69	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
89	93878.36	114230.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
90	93879.84	114232.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
91	93881.45	114233.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
92	93883.50	114234.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
93	93885.72	114235.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
94	93897.05	114237.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
95	93897.38	114235.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
96	93920.26	114240.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
97	93919.97	114241.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
98	94115.88	114280.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
99	94116.21	114279.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
100	94126.75	114281.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
101	94126.50	114282.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
102	94125.76	114284.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
103	94131.76	114285.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
104	94138.25	114286.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
105	94140.18	114287.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
106	94146.70	114288.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
107	94152.74	114289.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
108	94155.27	114293.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
109	94193.87	114300.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
110	94197.42	114302.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
111	94201.40	114303.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

112	94206.78	114304.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
113	94208.33	114304.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
114	94209.86	114303.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
115	94244.49	114309.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
116	94247.51	114306.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
117	94434.81	114343.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
118	94434.38	114345.40	Картометрический метод	1.00	—
119	94249.55	114309.00	Картометрический метод	1.00	—
120	94247.39	114311.39	Картометрический метод	1.00	—
121	94246.58	114311.26	Картометрический метод	1.00	—
122	94244.35	114321.92	Картометрический метод	1.00	—
123	94245.29	114322.08	Картометрический метод	1.00	—
124	94246.61	114325.02	Картометрический метод	1.00	—
125	94431.25	114361.68	Картометрический метод	1.00	—
61	94430.69	114364.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
126	94146.45	114305.82	Картометрический метод	1.00	—
127	93882.15	114253.08	Картометрический метод	1.00	—
128	93876.14	114251.82	Картометрический метод	1.00	—
129	93872.30	114250.55	Картометрический метод	1.00	—
130	93869.67	114249.26	Картометрический метод	1.00	—
131	93867.39	114247.66	Картометрический метод	1.00	—
132	93864.67	114244.79	Картометрический метод	1.00	—
133	93861.39	114240.31	Картометрический метод	1.00	—
134	93874.33	114228.94	Картометрический метод	1.00	—

135	93877.82	114233.10	Картометрический метод	1.00	—
136	93880.43	114235.31	Картометрический метод	1.00	—
137	93882.49	114236.41	Картометрический метод	1.00	—
138	93885.06	114237.39	Картометрический метод	1.00	—
139	93890.79	114238.58	Картометрический метод	1.00	—
140	94123.14	114284.27	Картометрический метод	1.00	—
141	94122.82	114285.78	Картометрический метод	1.00	—
142	94149.57	114290.85	Картометрический метод	1.00	—
143	94151.16	114293.33	Картометрический метод	1.00	—
144	94151.35	114293.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
145	94149.47	114302.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
146	94149.26	114302.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
126	94146.45	114305.82	Картометрический метод	1.00	—
147	93728.68	114021.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
148	93670.75	113924.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
149	93658.01	113903.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
150	93577.50	113768.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
151	93575.53	113765.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
152	93573.97	113763.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
153	93572.23	113761.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
154	93570.34	113760.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
155	93568.45	113759.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
156	93565.46	113757.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
157	93562.94	113756.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

158	93479.46	113721.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
159	93455.66	113710.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
160	93452.15	113709.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
161	93450.45	113708.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
162	93448.45	113708.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
163	93446.16	113708.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
164	93405.25	113707.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
165	93402.25	113708.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
166	93305.58	113707.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
167	93302.48	113705.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
168	93265.69	113704.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
169	93260.84	113706.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
170	93238.23	113706.45	Картометрический метод	1.00	—
171	93232.74	113705.92	Картометрический метод	1.00	—
172	93233.78	113701.06	Картометрический метод	1.00	—
173	93256.50	113701.30	Картометрический метод	1.00	—
174	93259.07	113702.01	Картометрический метод	1.00	—
175	93446.54	113705.57	Картометрический метод	1.00	—
176	93449.23	113705.78	Картометрический метод	1.00	—
177	93451.96	113706.20	Картометрический метод	1.00	—
178	93454.03	113707.10	Картометрический метод	1.00	—
179	93455.83	113707.47	Картометрический метод	1.00	—
180	93457.31	113707.26	Картометрический метод	1.00	—
181	93459.04	113706.56	Картометрический метод	1.00	—

182	93459.61	113707.51	Картометрический метод	1.00	—
183	93475.98	113699.71	Картометрический метод	1.00	—
184	93475.38	113697.43	Картометрический метод	1.00	—
185	93460.21	113691.72	Картометрический метод	1.00	—
186	93454.17	113689.83	Картометрический метод	1.00	—
187	93450.26	113689.27	Картометрический метод	1.00	—
188	93447.30	113689.09	Картометрический метод	1.00	—
189	93350.39	113687.23	Картометрический метод	1.00	—
190	93325.19	113686.80	Картометрический метод	1.00	—
191	93238.77	113685.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
192	93237.18	113684.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
193	93238.22	113679.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
194	93241.34	113679.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
195	93316.35	113681.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
196	93324.84	113681.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
197	93350.33	113682.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
198	93350.18	113684.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
199	93447.35	113686.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
200	93450.60	113686.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
201	93454.29	113687.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
202	93461.12	113689.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
203	93478.41	113695.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
204	93504.13	113705.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
205	93580.62	113736.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

206	93583.28	113738.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
207	93585.61	113739.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
208	93587.69	113741.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
209	93589.77	113744.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
210	93594.97	113752.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
211	93634.82	113854.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
212	93672.28	113883.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
213	93672.60	113885.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
214	93677.06	113892.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
215	93688.26	113911.28	Картометрический метод	1.00	—
216	93746.87	114011.00	Картометрический метод	1.00	—
217	93744.78	114012.04	Картометрический метод	1.00	—
218	93686.90	113913.40	Картометрический метод	1.00	—
219	93685.43	113911.95	Картометрический метод	1.00	—
220	93683.67	113911.49	Картометрический метод	1.00	—
221	93682.20	113912.11	Картометрический метод	1.00	—
222	93681.77	113911.37	Картометрический метод	1.00	—
223	93672.36	113918.49	Картометрический метод	1.00	—
224	93672.73	113919.29	Картометрический метод	1.00	—
225	93672.24	113921.64	Картометрический метод	1.00	—
226	93672.76	113924.04	Картометрический метод	1.00	—
227	93730.68	114020.39	Картометрический метод	1.00	—
147	93728.68	114021.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
228	93665.13	113905.06	Картометрический метод	1.00	—

229	93664.69	113904.35	Картометрический метод	1.00	—
230	93663.41	113904.63	Картометрический метод	1.00	—
231	93661.53	113904.11	Картометрический метод	1.00	—
232	93660.16	113902.40	Картометрический метод	1.00	—
233	93580.00	113766.72	Картометрический метод	1.00	—
234	93576.61	113761.94	Картометрический метод	1.00	—
235	93572.76	113757.67	Картометрический метод	1.00	—
236	93568.53	113754.35	Картометрический метод	1.00	—
237	93564.57	113752.05	Картометрический метод	1.00	—
238	93481.06	113718.20	Картометрический метод	1.00	—
239	93480.59	113717.70	Картометрический метод	1.00	—
240	93480.42	113717.03	Картометрический метод	1.00	—
241	93480.44	113716.14	Картометрический метод	1.00	—
242	93479.78	113715.84	Картометрический метод	1.00	—
243	93495.56	113707.95	Картометрический метод	1.00	—
244	93497.33	113708.66	Картометрический метод	1.00	—
245	93500.15	113707.86	Картометрический метод	1.00	—
246	93577.25	113739.48	Картометрический метод	1.00	—
247	93581.53	113742.00	Картометрический метод	1.00	—
248	93583.34	113745.31	Картометрический метод	1.00	—
249	93588.86	113749.63	Картометрический метод	1.00	—
250	93591.78	113754.07	Картометрический метод	1.00	—
251	93674.60	113893.03	Картометрический метод	1.00	—
252	93675.06	113894.87	Картометрический метод	1.00	—

253	93674.91	113896.32	Картометрический метод	1.00	—
254	93673.78	113897.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
255	93674.11	113898.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
228	93665.13	113905.06	Картометрический метод	1.00	—
256	93229.65	113705.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
257	93223.16	113703.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
258	93218.65	113700.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
259	93214.56	113697.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
260	93210.82	113693.87	Картометрический метод	1.00	—
261	93150.06	113622.68	Картометрический метод	1.00	—
262	93153.58	113619.55	Картометрический метод	1.00	—
263	93214.12	113691.36	Картометрический метод	1.00	—
264	93218.83	113695.63	Картометрический метод	1.00	—
265	93224.83	113698.95	Картометрический метод	1.00	—
266	93230.67	113700.69	Картометрический метод	1.00	—
256	93229.65	113705.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
267	93234.15	113684.00	Картометрический метод	1.00	—
268	93229.94	113682.39	Картометрический метод	1.00	—
269	93225.91	113679.78	Картометрический метод	1.00	—
270	93221.95	113675.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
271	93167.88	113611.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
272	93169.84	113609.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
273	93223.49	113674.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
274	93226.36	113677.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

275	93228.27	113678.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
276	93230.30	113679.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
277	93232.50	113680.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
278	93234.68	113681.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
267	93234.15	113684.00	Картометрический метод	1.00	—
279	93141.31	113598.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
280	93141.23	113597.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
281	93141.33	113595.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
282	93141.64	113593.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
283	93145.05	113580.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
284	93143.06	113576.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
285	93186.79	113406.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
286	93199.79	113351.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
287	93205.29	113329.85	Картометрический метод	1.00	—
288	93210.33	113309.30	Картометрический метод	1.00	—
289	93214.58	113309.28	Картометрический метод	1.00	—
290	93143.94	113595.20	Картометрический метод	1.00	—
291	93143.77	113596.94	Картометрический метод	1.00	—
292	93143.94	113598.36	Картометрический метод	1.00	—
279	93141.31	113598.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
293	93163.16	113590.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
294	93232.62	113309.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
295	93235.07	113309.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
296	93206.64	113425.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

297	93208.61	113426.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
298	93203.02	113448.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
299	93201.05	113447.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
300	93200.69	113449.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
301	93163.49	113590.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
293	93163.16	113590.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
302	93217.70	113287.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
303	93219.37	113281.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
304	93218.02	113280.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
305	93245.51	113173.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
306	93246.93	113173.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
307	93247.93	113169.46	Картометрический метод	1.00	—
308	93249.32	113169.75	Картометрический метод	1.00	—
309	93250.24	113169.99	Картометрический метод	1.00	—
310	93234.19	113233.84	Картометрический метод	1.00	—
311	93220.25	113287.19	Картометрический метод	1.00	—
302	93217.70	113287.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
312	93238.56	113287.71	Картометрический метод	1.00	—
313	93248.98	113243.75	Картометрический метод	1.00	—
314	93260.76	113195.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
315	93266.87	113174.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
316	93269.13	113174.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
317	93259.66	113211.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
318	93251.94	113242.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

319	93253.57	113243.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
320	93251.05	113254.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
321	93249.25	113254.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
322	93241.07	113287.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
312	93238.56	113287.71	Картометрический метод	1.00	—
323	93252.16	113147.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
324	93272.12	113065.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
325	93277.65	113043.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
326	93279.22	113037.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
327	93279.56	113035.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
328	93279.55	113033.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
329	93271.52	112965.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
330	93268.35	112945.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
331	93266.31	112938.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
332	93261.55	112929.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
333	93259.01	112924.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
334	93249.36	112913.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
335	93243.22	112907.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
336	93235.58	112901.09	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
337	93227.02	112895.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
338	93220.15	112891.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
339	93214.26	112889.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
340	93210.76	112888.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
341	93202.22	112885.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

342	93193.76	112884.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
343	93184.84	112883.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
344	93177.81	112883.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
345	93167.31	112884.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
346	93156.12	112888.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
347	93145.00	112892.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
348	93136.43	112897.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
349	93011.64	113011.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
350	93011.16	113011.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
351	93010.57	113011.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
352	93010.01	113011.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
353	93008.77	113010.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
354	93005.61	113013.21	Картометрический метод	1.00	—
355	93003.51	113014.34	Картометрический метод	1.00	—
356	93002.59	113011.32	Картометрический метод	1.00	—
357	93003.50	113010.88	Картометрический метод	1.00	—
358	93005.26	113009.42	Картометрический метод	1.00	—
359	93133.49	112893.33	Картометрический метод	1.00	—
360	93139.83	112889.11	Картометрический метод	1.00	—
361	93145.60	112886.34	Картометрический метод	1.00	—
362	93151.44	112884.31	Картометрический метод	1.00	—
363	93138.08	112882.41	Картометрический метод	1.00	—
364	93171.49	112879.34	Картометрический метод	1.00	—
365	93182.89	112878.50	Картометрический метод	1.00	—

366	93193.55	112879.25	Картометрический метод	1.00	—
367	93202.91	112881.12	Картометрический метод	1.00	—
368	93215.41	112884.71	Картометрический метод	1.00	—
369	93221.10	112887.21	Картометрический метод	1.00	—
370	93226.35	112890.09	Картометрический метод	1.00	—
371	93235.33	112895.21	Картометрический метод	1.00	—
372	93246.16	112904.02	Картометрический метод	1.00	—
373	93254.93	112913.07	Картометрический метод	1.00	—
374	93264.18	112923.82	Картометрический метод	1.00	—
375	93281.38	112915.79	Картометрический метод	1.00	—
376	93268.86	112900.94	Картометрический метод	1.00	—
377	93260.76	112892.65	Картометрический метод	1.00	—
378	93254.31	112887.10	Картометрический метод	1.00	—
379	93247.03	112881.22	Картометрический метод	1.00	—
380	93238.13	112874.89	Картометрический метод	1.00	—
381	93232.41	112871.84	Картометрический метод	1.00	—
382	93223.78	112867.88	Картометрический метод	1.00	—
383	93214.87	112864.95	Картометрический метод	1.00	—
384	93209.35	112863.53	Картометрический метод	1.00	—
385	93200.14	112861.91	Картометрический метод	1.00	—
386	93186.91	112860.39	Картометрический метод	1.00	—
387	93176.92	112860.12	Картометрический метод	1.00	—
388	93165.93	112861.17	Картометрический метод	1.00	—
389	93156.72	112863.49	Картометрический метод	1.00	—

390	93144.83	112867.41	Картометрический метод	1.00	—
391	93136.57	112870.05	Картометрический метод	1.00	—
392	93129.03	112874.17	Картометрический метод	1.00	—
393	93121.09	112879.93	Картометрический метод	1.00	—
394	93096.78	112902.78	Картометрический метод	1.00	—
395	92995.51	112992.92	Картометрический метод	1.00	—
396	92994.82	112993.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
397	92994.57	112994.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
398	92992.27	112992.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
399	92992.92	112991.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
400	92994.71	112989.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
401	92999.18	112985.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
402	92997.33	112983.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
403	93116.42	112876.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
404	93127.45	112868.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
405	93135.44	112864.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
406	93143.23	112861.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
407	93152.87	112859.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
408	93160.56	112857.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
409	93169.92	112855.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
410	93183.30	112854.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
411	93197.42	112855.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
412	93209.74	112857.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
413	93224.75	112862.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

414	93233.13	112866.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
415	93240.40	112870.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
416	93253.21	112879.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
417	93263.08	112887.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
418	93272.85	112897.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
419	93286.17	112911.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
420	93288.83	112917.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
421	93286.55	112918.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
422	93290.45	112926.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
423	93291.91	112932.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
424	93303.72	113032.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
425	93303.65	113037.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
426	93302.94	113041.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
427	93283.40	113118.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
428	93284.14	113119.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
429	93284.52	113120.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
430	93284.55	113121.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
431	93279.49	113142.30	Картометрический метод	1.00	—
432	93276.42	113153.91	Картометрический метод	1.00	—
433	93272.31	113152.81	Картометрический метод	1.00	—
434	93301.03	113039.18	Картометрический метод	1.00	—
435	93301.34	113037.34	Картометрический метод	1.00	—
436	93301.47	113035.38	Картометрический метод	1.00	—
437	93301.38	113032.93	Картометрический метод	1.00	—

438	93290.03	112934.75	Картометрический метод	1.00	—
439	93289.02	112929.71	Картометрический метод	1.00	—
440	93288.10	112926.78	Картометрический метод	1.00	—
441	93286.74	112923.30	Картометрический метод	1.00	—
442	93283.08	112918.35	Картометрический метод	1.00	—
443	93265.99	112926.02	Картометрический метод	1.00	—
444	93267.47	112927.87	Картометрический метод	1.00	—
445	93269.84	112932.52	Картометрический метод	1.00	—
446	93271.36	112936.89	Картометрический метод	1.00	—
447	93274.87	112956.86	Картометрический метод	1.00	—
448	93284.19	113032.45	Картометрический метод	1.00	—
449	93284.05	113036.28	Картометрический метод	1.00	—
450	93283.35	113039.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
451	93255.62	113148.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
323	93252.16	113147.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
452	92983.90	113035.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
453	92981.54	113038.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
454	92979.56	113039.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
455	92935.13	113079.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
456	92923.36	113088.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
457	92917.76	113091.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
458	92911.08	113094.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
459	92904.92	113096.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
460	92897.87	113098.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

461	92882.33	113099.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
462	92875.15	113099.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
463	92866.80	113098.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
464	92858.45	113095.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
465	92747.87	113050.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
466	92743.35	113047.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
467	92740.59	113045.63	Картометрический метод	1.00	—
468	92722.51	113029.79	Картометрический метод	1.00	—
469	92725.42	113027.85	Картометрический метод	1.00	—
470	92735.16	113036.62	Картометрический метод	1.00	—
471	92739.03	113039.93	Картометрический метод	1.00	—
472	92744.01	113043.27	Картометрический метод	1.00	—
473	92749.72	113045.85	Картометрический метод	1.00	—
474	92853.90	113088.05	Картометрический метод	1.00	—
475	92859.96	113090.42	Картометрический метод	1.00	—
476	92867.00	113092.51	Картометрический метод	1.00	—
477	92874.81	113093.68	Картометрический метод	1.00	—
478	92880.97	113093.80	Картометрический метод	1.00	—
479	92896.24	113092.49	Картометрический метод	1.00	—
480	92903.34	113091.18	Картометрический метод	1.00	—
481	92912.59	113088.12	Картометрический метод	1.00	—
482	92921.17	113083.10	Картометрический метод	1.00	—
483	92931.17	113075.33	Картометрический метод	1.00	—
484	92979.12	113032.08	Картометрический метод	1.00	—

452	92983.90	113035.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
485	92972.45	113014.85	Картометрический метод	1.00	—
486	92969.52	113016.76	Картометрический метод	1.00	—
487	92916.26	113065.77	Картометрический метод	1.00	—
488	92908.53	113070.38	Картометрический метод	1.00	—
489	92901.48	113072.97	Картометрический метод	1.00	—
490	92893.82	113074.87	Картометрический метод	1.00	—
491	92887.06	113075.84	Картометрический метод	1.00	—
492	92880.18	113075.83	Картометрический метод	1.00	—
493	92872.89	113074.54	Картометрический метод	1.00	—
494	92865.80	113072.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
495	92741.91	113021.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
496	92743.14	113018.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
497	92769.75	113029.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
498	92770.91	113027.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
499	92772.06	113027.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
500	92783.11	113032.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
501	92861.57	113065.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
502	92870.58	113068.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
503	92877.95	113070.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
504	92887.53	113070.05	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
505	92896.39	113068.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
506	92906.61	113064.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
507	92915.59	113058.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

508	92964.15	113013.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
509	92965.09	113013.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
510	92966.04	113013.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
511	92966.81	113013.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
512	92967.62	113013.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
513	92971.44	113011.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
485	92972.45	113014.85	Картометрический метод	1.00	—
514	92691.60	113014.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
515	92690.75	113014.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
516	92689.45	113013.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
517	92688.94	113013.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
518	92688.37	113012.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
519	92687.38	113011.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
520	92681.65	112998.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
521	92680.33	112996.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
522	92671.77	112977.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
523	92667.87	112968.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
524	92641.44	112909.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
525	92615.88	112853.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
526	92595.76	112809.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
527	92591.06	112798.86	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
528	92599.27	112795.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
529	92604.82	112798.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
530	92611.06	112802.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

531	92612.15	112803.58	Картометрический метод	1.00	—
532	92616.73	112813.34	Картометрический метод	1.00	—
533	92619.19	112812.20	Картометрический метод	1.00	—
534	92711.59	113004.84	Картометрический метод	1.00	—
535	92712.27	113005.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
536	92713.38	113005.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
537	92701.77	113010.42	Картометрический метод	1.00	—
538	92694.66	113013.33	Картометрический метод	1.00	—
539	92691.60	113014.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
540	92730.15	112998.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
541	92637.27	112803.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
542	92640.04	112802.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
543	92662.16	112792.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
544	92679.25	112829.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
545	92657.81	112839.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
546	92659.35	112843.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
547	92676.44	112878.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
548	92692.52	112911.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
549	92709.92	112948.55	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
550	92730.24	112939.17	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
551	92750.10	112981.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
552	92750.21	112982.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
553	92750.09	112983.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
554	92749.84	112984.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

554	92749.44	112985.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
555	92748.89	112986.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
556	92748.20	112987.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
557	92733.00	112996.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
558	92733.18	112996.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
559	92730.15	112998.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
559	92594.08	112771.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
560	92582.08	112755.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
561	92572.26	112733.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
562	92571.48	112728.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
563	92572.67	112722.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
564	92644.15	112530.25	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
565	92647.72	112528.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
566	92655.85	112505.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
567	92657.58	112501.20	Картометрический метод	1.00	—
568	92659.03	112499.27	Картометрический метод	1.00	—
569	92662.71	112502.14	Картометрический метод	1.00	—
570	92661.31	112504.78	Картометрический метод	1.00	—
571	92578.13	112729.63	Картометрический метод	1.00	—
572	92577.37	112734.45	Картометрический метод	1.00	—
573	92578.42	112738.89	Картометрический метод	1.00	—
574	92584.73	112752.74	Картометрический метод	1.00	—
575	92585.41	112753.73	Картометрический метод	1.00	—
576	92586.25	112754.68	Картометрический метод	1.00	—

577	92587.13	112755.22	Картометрический метод	1.00	—
578	92588.47	112755.77	Картометрический метод	1.00	—
579	92590.29	112756.00	Картометрический метод	1.00	—
580	92591.77	112755.88	Картометрический метод	1.00	—
581	92610.76	112747.17	Картометрический метод	1.00	—
582	92611.70	112746.11	Картометрический метод	1.00	—
583	92612.54	112744.91	Картометрический метод	1.00	—
584	92613.01	112743.42	Картометрический метод	1.00	—
585	92613.02	112741.47	Картометрический метод	1.00	—
586	92612.31	112739.23	Картометрический метод	1.00	—
587	92611.11	112735.12	Картометрический метод	1.00	—
588	92610.65	112733.85	Картометрический метод	1.00	—
589	92610.52	112732.54	Картометрический метод	1.00	—
590	92610.75	112731.34	Картометрический метод	1.00	—
591	92698.99	112491.39	Картометрический метод	1.00	—
592	92699.34	112489.77	Картометрический метод	1.00	—
593	92699.35	112488.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
594	92698.94	112487.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
595	92704.42	112485.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
596	92704.87	112487.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
597	92704.20	112487.36	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
598	92634.93	112676.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
599	92637.38	112682.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
600	92626.31	112711.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

601	92625.55	112712.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
602	92615.71	112738.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
603	92616.53	112741.71	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
604	92618.00	112760.06	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
605	92616.24	112759.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
606	92596.99	112767.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
559	92594.08	112771.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
607	92665.32	112459.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
608	92664.40	112452.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
609	92662.93	112444.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
610	92627.86	112312.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
611	92624.57	112309.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
612	92616.45	112279.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
613	92617.84	112275.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
614	92597.25	112200.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
615	92593.60	112188.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
616	92591.62	112184.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
617	92589.31	112179.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
618	92586.41	112175.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
619	92566.38	112151.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
620	92563.90	112147.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
621	92546.71	112126.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
622	92542.23	112121.58	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
623	92539.70	112121.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

624	92537.40	112119.89	Картометрический метод	1.00	—
625	92437.24	112007.33	Картометрический метод	1.00	—
626	92441.85	112003.09	Картометрический метод	1.00	—
627	92544.82	112119.38	Картометрический метод	1.00	—
628	92549.68	112123.66	Картометрический метод	1.00	—
629	92551.49	112123.90	Картометрический метод	1.00	—
630	92553.54	112123.79	Картометрический метод	1.00	—
631	92555.73	112123.23	Картометрический метод	1.00	—
632	92557.50	112125.37	Картометрический метод	1.00	—
633	92576.50	112116.77	Картометрический метод	1.00	—
634	92574.76	112114.78	Картометрический метод	1.00	—
635	92576.21	112113.18	Картометрический метод	1.00	—
636	92576.95	112111.97	Картометрический метод	1.00	—
637	92577.22	112110.63	Картометрический метод	1.00	—
638	92577.06	112109.34	Картометрический метод	1.00	—
639	92576.57	112108.30	Картометрический метод	1.00	—
640	92575.94	112107.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
641	92464.77	111983.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
642	92467.44	111980.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
643	92518.18	112037.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
644	92520.36	112042.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
645	92524.96	112038.39	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
646	92545.84	112061.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
647	92541.10	112066.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

648	92546.43	112069.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
649	92549.51	112072.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
650	92576.11	112102.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
651	92576.53	112103.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
652	92579.59	112106.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
653	92603.18	112132.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
654	92619.17	112151.88	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
655	92626.49	112161.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
656	92631.76	112171.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
657	92634.93	112181.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
658	92635.11	112189.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
659	92640.48	112188.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
660	92649.03	112220.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
661	92643.47	112222.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
662	92647.00	112227.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
663	92649.49	112226.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
664	92698.65	112348.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
665	92685.37	112355.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
666	92679.34	112357.48	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
667	92682.86	112364.12	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
668	92702.80	112439.75	Картометрический метод	1.00	—
669	92704.60	112448.22	Картометрический метод	1.00	—
670	92700.30	112448.00	Картометрический метод	1.00	—
671	92700.49	112444.28	Картометрический метод	1.00	—

672	92700.05	112440.47	Картометрический метод	1.00	—
673	92633.81	112190.27	Картометрический метод	1.00	—
674	92631.48	112181.70	Картометрический метод	1.00	—
675	92629.52	112175.39	Картометрический метод	1.00	—
676	92626.23	112167.51	Картометрический метод	1.00	—
677	92623.60	112163.19	Картометрический метод	1.00	—
678	92620.56	112158.70	Картометрический метод	1.00	—
679	92616.49	112153.63	Картометрический метод	1.00	—
680	92597.78	112132.17	Картометрический метод	1.00	—
681	92595.12	112130.72	Картометрический метод	1.00	—
682	92592.87	112130.30	Картометрический метод	1.00	—
683	92589.94	112131.10	Картометрический метод	1.00	—
684	92588.22	112129.16	Картометрический метод	1.00	—
685	92568.53	112138.12	Картометрический метод	1.00	—
686	92569.81	112139.68	Картометрический метод	1.00	—
687	92569.00	112140.89	Картометрический метод	1.00	—
688	92568.44	112142.28	Картометрический метод	1.00	—
689	92568.24	112143.27	Картометрический метод	1.00	—
690	92568.36	112144.27	Картометрический метод	1.00	—
691	92568.79	112145.43	Картометрический метод	1.00	—
692	92569.52	112146.66	Картометрический метод	1.00	—
693	92570.53	112147.68	Картометрический метод	1.00	—
694	92591.55	112171.49	Картометрический метод	1.00	—
695	92594.30	112174.92	Картометрический метод	1.00	—

696	92597.05	112179.04	Картометрический метод	1.00	—
697	92598.91	112182.77	Картометрический метод	1.00	—
698	92600.55	112186.45	Картометрический метод	1.00	—
699	92602.35	112191.95	Картометрический метод	1.00	—
700	92603.95	112197.74	Картометрический метод	1.00	—
701	92668.32	112443.61	Картометрический метод	1.00	—
702	92670.03	112451.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
703	92670.82	112459.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
607	92665.32	112459.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
704	92432.41	112002.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
705	92310.22	111864.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
706	92309.18	111862.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
707	92309.35	111860.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
708	92298.25	111853.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
709	92289.50	111851.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
710	92149.10	111820.43	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
711	92146.47	111819.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
712	92144.27	111818.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
713	92142.13	111816.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
714	92141.23	111814.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
715	92126.36	111810.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
716	92122.13	111810.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
717	92122.90	111808.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
718	92124.44	111807.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

719	92126.60	111806.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
720	92126.91	111802.87	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
721	92125.19	111802.68	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
722	92125.31	111800.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
723	92127.09	111800.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
724	92127.77	111791.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
725	92126.13	111791.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
726	92126.32	111789.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
727	92127.88	111789.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
728	92128.18	111786.47	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
729	92125.53	111784.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
730	92123.63	111782.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
731	92127.59	111781.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
732	92142.75	111786.37	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
733	92145.16	111783.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
734	92148.19	111782.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
735	92151.54	111782.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
736	92166.41	111785.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
737	92174.04	111789.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
738	92175.36	111783.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
739	92207.32	111789.98	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
740	92205.82	111796.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
741	92213.40	111795.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
742	92299.34	111813.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

743	92310.63	111817.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
744	92314.50	111818.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
745	92321.17	111821.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
746	92326.64	111824.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
747	92330.17	111827.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
748	92334.45	111830.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
749	92338.55	111834.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
750	92345.13	111842.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
751	92463.08	111975.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
752	92460.10	111978.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
753	92342.11	111844.88	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
754	92336.03	111838.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
755	92330.68	111833.16	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
756	92325.24	111828.92	Картометрический метод	1.00	—
757	92319.24	111824.85	Картометрический метод	1.00	—
758	92309.76	111820.48	Картометрический метод	1.00	—
759	92298.67	111817.16	Картометрический метод	1.00	—
760	92150.61	111785.44	Картометрический метод	1.00	—
761	92148.74	111785.36	Картометрический метод	1.00	—
762	92146.83	111786.14	Картометрический метод	1.00	—
763	92145.52	111787.31	Картометрический метод	1.00	—
764	92144.45	111789.41	Картометрический метод	1.00	—
765	92144.26	111793.47	Картометрический метод	1.00	—
766	92145.80	111793.71	Картометрический метод	1.00	—

767	92145.63	111795.51	Картометрический метод	1.00	—
768	92144.07	111795.39	Картометрический метод	1.00	—
769	92143.33	111804.45	Картометрический метод	1.00	—
770	92144.92	111804.59	Картометрический метод	1.00	—
771	92144.71	111806.44	Картометрический метод	1.00	—
772	92143.21	111806.28	Картометрический метод	1.00	—
773	92143.28	111809.92	Картометрический метод	1.00	—
774	92143.92	111812.95	Картометрический метод	1.00	—
775	92144.73	111814.66	Картометрический метод	1.00	—
776	92146.10	111815.89	Картометрический метод	1.00	—
777	92147.88	111816.80	Картометрический метод	1.00	—
778	92149.67	111817.26	Картометрический метод	1.00	—
779	92295.82	111849.02	Картометрический метод	1.00	—
780	92300.09	111850.30	Картометрический метод	1.00	—
781	92303.61	111851.91	Картометрический метод	1.00	—
782	92307.28	111854.36	Метод спутниковых геодезических измерений	1.00	—
783	92313.21	111859.62	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
784	92437.03	111997.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—
704	92432.41	112002.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	—

Приложение №2
к распоряжению КГИОП
от 31.05.2023 №404-рп

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелiorативных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

08.12.2023№ 944-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», 1764–1790 гг., 1-я половина XIX в., 1954–1956 гг. (реставрация), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки, согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение КГИОП от 24.03.2015 № 10-115 «Об определении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова)» признать утратившим силу.


3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Г.Р. Аганова

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты
Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», 1764–1790 гг., 1-я половина XIX в.,
1954–1956 гг. (реставрация), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, канал
Грибоедова – по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки


	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	местоположение (вдоль течения канала Грибоедова, по обоим берегам, от р. Мойки до р. Фонтанки), габариты, конфигурация; состав объекта: 1. Мост Казанский; 2. Мост Банковский с грифонами; 3. Мост Каменный; 4. Мост Демидов; 5. Мост Львиный; 6. Мост Пикалов; 7. Мост Аларчин; 8. Мост Мало-Калинкин; 9. Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками; 9.1. Конные спуски 8 шт.; 9.2. Лестничные спуски 9 шт.	 

I. «Мост Казанский, 1765-1766 гг., строитель-инж. Голенищев-Кутузов И.М., 1805-1806 гг., арх. Руска Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Невскому проспекту


1	Объемно-планировочное решение:	исторические габариты, местоположение и конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои).	 
2	Конструктивная система:	береговые устои моста – местоположение, габариты, конфигурация в плане; основания опор – свайные ростверки;	

		свод — коробовый, с прокладными рядами из известняковых плит.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с брильянтовым рустом; с глухим парапетным ограждением из гранитных блоков с уплощенными парапетными столбиками с рубленными филеками; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке — местоположение (на парапете ограждения), габариты, конфигурация; стойка — материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка — материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	 

II. «Мост Банковский с грифонами, 1825-1826 гг., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В.; 1951-1952 гг. (реставрация), арх. Ротач А.Л., инж. Степнов П.П.», расположенный по адресу:
Санкт-Петербург, через канал Грибоедова напротив д. 30

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация в плане однопролетного пешеходного моста цепной системы.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание мостовых опор – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; конструкция анкерного крепления.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста из бутовой и тесовой каменной кладки; мост подвешен на цепях, перекинутых через чугунные квадранты и закрепленных в гранитной кладке набережных; литые квадранты укрыты в чугунных скульптурах грифонов; металлические цепи из звеньев круглого сечения заключены в чугунные трубы (детали конструкции и сборка – завод Берда); мост с обоих берегов фланкирован парными чугунными грифонами на прямоугольных чугунных постаментах с позолоченными крыльями (по моделям ск. П.П. Соколова); фонари над головами грифонов позолоченного металла со светильниками-сферами молочного стекла	

(восстановлены в 1952 году по проекту А.Л. Ротача);



цельное перильное ограждение моста – материал (металл), рисунок (горизонтальные пруты круглые в сечении на опорных ажурных столбиках со стилизованными пальметтами; в центральных секциях с веерными композициями; в верхней части фриз с кольцами (восстановлены в 1952 году по проекту А.Л. Ротача);




покрытие полотна моста – дерево;

		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	
--	--	--	--


III. «Мост Каменный, 1776 г., строитель-инж. Борисов И.Н.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Гороховой ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация каменного однопролетного моста, включая опоры (береговые устои).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основания опор – свайное; свод – коробовый.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста, свод, фасады облицованы блоками Выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; фасадные арки облицованы гранитом с бриллиантовым рустом; перильное ограждение моста (профилированный гранитный плинт, литые	

		металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (стилизованные балясины из вытянутых овалов со ступенчатым основанием и навершием); оформление тумб (с рубленными филенками); табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	 
--	--	--	--


IV. «Мост Демидов, 1834-1835 гг., инж. Адам Е.А., инж. Базен П.П., 1954-1955 гг. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Гривцову пер.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического однопролетного моста, включая опоры (береговые устои).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; основание – свайное;	

		металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; цельное перильное ограждение моста (ажурная чугунная решетка), рисунок (в виде стилизованного аркатурного пояса с пальметтами, с кольцами по нижнему поясу), волютообразные кронштейны с наружной стороны решетки – местоположение, габариты, конфигурация;	 


четыре торшера на цилиндрических с профилированным плинтом гранитных постаментах с фонарями – количество (четыре), местоположение, габариты, конфигурация;

торшеры на цилиндрических гладких основаниях, в виде рельефного вазона и стержня, декорированного четырьмя воллутами, завершение стержня в виде позолоченного шара; сверху к стержню крепится ажурный кронштейн с позолоченной розеттой, с четырехгранным фонарем молочного стекла (восстановлены в 1953 г. по проекту арх. А.Л. Ротача);



табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).



V. «Мост Львиный, 1825-1826 гг., ск. Соколов П.П.; инж. Треттер В.; 1954 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова напротив Малой Подьяческой ул.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, габариты, конфигурация однопролетного пешеходного моста цепной системы.	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация, материал (камень); основание – свайное; металлическая конструкция пролета с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	мост подвешен на цепях, перекинутых через чугунные квадранты и закрепленных в гранитной кладке набережных; литые квадранты укрыты в чугунных скульптурах львов; металлические цепи из звеньев круглого сечения заключены в чугунные трубы (детали конструкции и сборка – завод Берда); опоры моста облицованы гранитом; мост с обоих берегов фланкирован парными чугунными, окрашенными под мрамор, львами на прямоугольных чугунных постаментах (по моделям ск. П.П. Соколова);	



перильное литое
ограждение – материал
(чугун), рисунок (в виде
петель с перехватом из
позолоченных овалных
розетт, с пальметтами
сверху и снизу);
(восстановлены в 1954 году
по проекту А.Л. Ротача);



покрытие полотна моста –
дерево;

три гранитные ступени –
местоположение (при
входе и спуске), габариты,
конфигурация;




в середине пролета два торшера (крепятся к перильному ограждению) в виде каннелированных столбиков сужающихся кверху с перехватами и валиками растительного рисунка в верхней и нижней частях (нижние кольца перехватов с позолотой), завершены двумя волютами и лепестками аканта, к ним крепятся восьмигранные фонари матового стекла с навершием из позолоченной шишки пинии; (восстановлены в 1954 году по проекту А.Л. Ротача);


табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парпетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация;

стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный);


табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).



VI. «Мост Пикалов, 1783-1785 гг., 1905 г., 1953 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л., 1984 г. (реставрация), инж. Соболев Л.Н., инж. Шипов Р.Р.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Крюкова канала наб.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане, полуциркульные завершения выходят за пределы пролетов моста); металлическая конструкция пролетов с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки;	

перильное ограждение моста (горизонтальные стальные пруты, укрепленные на чугунных столбиках с шарообразными завершениями) – местоположение, габариты, конфигурация;



четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями – местоположение (на полукруглых выступах быков), габариты, конфигурация; постаменты – материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волктами, с рубленными филёнками; обелиски – на квадратном основании с брильянтовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам прикреплены фигурными металлическими кронштейнами фонари;



фонари – овальной формы с двумя металлическими чашами со стеклянным матовым плафоном, основание нижних чаш декорировано литыми розетками;



		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	
--	--	--	--

VII. «Мост Аларчин, 1783-1785 гг., 1906-1907 гг., инж. Берс В.А., инж. Пшеницкий А.П., 1953 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова по Английскому пр.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане); металлическая конструкция пролетов из клепаных ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основания опор – свайные ростверки.	

3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; перильное ограждение моста (рельефные парапетные столбики с металлической кованой решеткой геометрического рисунка) – местоположение, габариты, конфигурация; четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями – местоположение (на боковых устоях моста), габариты, конфигурация; постаменты – материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волютами, с рубленными филенками; обелиски – на квадратном основании с брильянтовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам крепятся металлическими фигурными кронштейнами фонари; фонари – овальной формы с двумя металлическими чашами с плафоном матового стекла,	  
---	---	--	---

		основание нижних чаш декорировано литыми розетками; табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	 
--	--	---	--

VIII. «Мост Мало-Калинкин, 1783 г., строитель-инж. Борисов И.Н., 1907-1908 гг., 1952 г. (реставрация), арх. Ротач А.Л.», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, через канал Грибоедова у его впадения в р. Фонтанку.

1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты, местоположение, габариты, конфигурация металлического трехпролетного моста, включая опоры (береговые устои и два быка).	
---	-----------------------------------	---	--

2	Конструктивная система:	береговые устои – местоположение, габариты, конфигурация; быки – местоположение, габариты, конфигурация (овальные в плане, полуциркульные завершения выходят за пределы пролетов моста); металлическая конструкция пролетов из клепаных ферм с криволинейным нижним поясом, продольными и поперечными балками; основания опор – свайные.	
3	Архитектурно-художественное решение:	опоры моста облицованы блоками выборгского гранита, обработанными в технике бучардирования; исторический рисунок каменной кладки; перильное ограждение моста – металлическая кованая решетка геометрического рисунка с волютами, состоящая из секций с цельным поручнем – местоположение, габариты, конфигурация;	 

четыре гранитных обелиска на фигурных постаментах с фонарями – местоположение (на полукруглых выступах быков), габариты, конфигурация; постаменты – материал (гранит), парапетная профилированная тумба, декорированная с трех сторон профилированными волотами, с рубленными филенками; обелиски – на квадратном основании с брильянтовым рустом, четырехгранная стела, суживающаяся кверху, с прямоугольными рубленными нишами, увенчанная позолоченной шишкой; к стелам крепятся металлическими фигурными кронштейнами фонари;



фонари – овальной формы с двумя металлическими чашами с плафонами матового стекла, основание нижних чаш декорировано литыми розетками;




		табличка (две) с названием моста на декоративной стойке – местоположение (на парапетных тумбах ограждения набережной), габариты, конфигурация; стойка – материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок, цвет (черный); табличка – материал (эмаль в два цвета: синий и белый).	
--	--	---	--

XIX. «Набережные Екатерининского канала со съездами и спусками, 1764-1790 гг., строитель-инж. Баур (Бауэр) Ф.В., строитель Борисов И.Н., строитель-инж. Голенищев-Кутузов И.М., строитель-инж. Модерах К.Ф., 1954-1956 гг. (реконструкция)», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, по обоим берегам канала Грибоедова, от р. Мойки до р. Фонтанки

1	Объемно-планировочное решение:	конфигурация в плане линии набережной, ориентированной по оси «северо-восток – юго-запад», от р. Мойки, у Марсова поля, до р. Фонтанки, у Ново-Калинкина моста, ограниченная поребриками проезжей части набережной канала Грибоедова; объемно-пространственная композиция набережной; местоположение, габариты и конфигурация конных и пешеходных спусков; габариты лестниц спусков, габариты и конфигурация гранитных блоков парапета, облицовки, ограждающих тумб спусков и набережной, габариты и конфигурация настила из тротуарных блоков, мощение брусчаткой конных спусков;	
---	--------------------------------	--	--

		вертикальные отметки настила набережной и нижней площадки спуска; ландшафтное оформление: травяные газоны и рядовые посадки деревьев вдоль набережной.	  
2	Конструктивная система:	фундамент; стенки набережной, лестничные и конные спуски; парапетные блоки и тумбы; решетчатые ограждения;	


		каменные тротуары, отмостки.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и проезжей части.	
4	Архитектурно-художественное решение:	набережная: горизонтальная кладка стенки из гранитных блоков (красного, розового, Выборгского и ладожского гранита), с профилированным карнизом по верхнему поясу (по обеим сторонам от р. Мойки до дома № 109 по кан. Грибоедова); с ограждением из парапетных тумб и металлических звеньев между ними; металлические кованые рымы (причалные кольца) трех типов – местоположение, габариты, конфигурация;	  

настил тротуара
гранитными плитами,
рисунок укладки плит;



парапетные тумбы из блоков розово-красного гранита:

вдоль течения канала от р. Мойки до пересечения с Крюковым каналом – вертикальные тумбы сложной формы, с профилированным плинтом, декорированные рубленными фигурными филенками с двух сторон;



рядом с пешеходным спуском у Казанского собора – вертикальные тумбы простой формы с профилированным плинтом и полуциркульным завершением;



на участке от пересечения с Крюковым каналом и до р. Фонтанки – вертикальные тумбы простой формы с профилированным плинтусом и завершением в виде усеченной трапеции;

металлические звенья:

от р. Мойки до пересечения Крюковым каналом – профилированный гранитный плинт, литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами) – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (стилизованные балясины из вытянутых овалов со ступенчатым основанием и навершием);

от Крюкова канала до р. Фонтанки – кованые металлические звенья между опорными гранитными тумбами – местоположение, габариты, конфигурация, рисунок звеньев (овальные элементы, соединенные разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах);



сложная в плане конфигурация участка набережной у собора Воскресения Христова ("Спас на крови").



участок набережной у
восточного крыла
колоннады Казанского
собора декорирован
гранитными модульонами
и карнизом;



пешеходные спуски:

одномаршевые
– местоположение (у
Львиного моста, у дома №
79/23 по наб. кан.
Грибоедова), габариты,
конфигурация
(прямоугольные в плане);
с горизонтальной
гранитной кладкой
подпорных и внешней
стенок, с каменными
ступенями лестниц, с
ограждением
(профилированный
гранитный плинт, литые
металлические звенья
между опорными
гранитными тумбами) –
местоположение, габариты,
конфигурация, рисунок
звеньев (стилизованные
балясины из вытянутых
овалов со ступенчатым
основанием и навершием);
парапетные тумбы,
каменный настил и ступени
нижней площадки,
каменный настил тротуара
в обход спуска;
тетива лестницы из
гранитных блоков,
профилированных в
верхней части;
рустовка лопатками по
внешним стенкам спуска;
две фигурные рубленые
филенки на внешней стенке
спуска;




двухмаршевые –
местоположение (у домов
№№ 27, 30-32, 61, 50-54,
76, 88-90 по наб. кан.
Грибоедова, № 13 по ул.
Казначейская, габариты,
конфигурация
(прямоугольные в плане);

двухвходные, с
распашной лестницей, с
горизонтальной гранитной
кладкой подпорных и
внешней стенок, с
каменными ступенями
лестниц с ограждением
(профилированный
гранитный плинт, литые
металлические звенья
между опорными
гранитными тумбами) –
местоположение, габариты,
конфигурация, рисунок
звеньев (стилизованные
балясины из вытянутых
овалов со ступенчатым
основанием и навершием);
парапетные тумбы,
каменный настил и ступени
нижней площадки,
каменный настил тротуара
в обход спуска;
тетива лестницы из
гранитных блоков,
профилированных в
верхней части;
рустовка лопатками в
центральной части
внешней стенки и на углах
внешней стенки
набережной и подпорных
стенок спуска;
фигурные рубленые
филенки в центральной
части внешней стенки
спуска;



конные спуски:

местоположение (у домов №№ 131, 126, 140, 139 по наб. кан. Грибоедова, № 62 по ул. Садовая, №№ 24, 69, 79 по ул. Римского-Корсакова), габариты, конфигурация; с двумя симметричными проездами; с горизонтальной гранитной кладкой подпорной стенки, мощение проездов брусчаткой (диабазом), с ограждением двух видов (профилированный гранитный плинт, литые металлические звенья между опорными гранитными тумбами, с рисунком звеньев в виде стилизованных балясин из вытянутых овалов со ступенчатым основанием и навершием; кованые металлические звенья между опорными гранитными тумбами с овальными элементами, соединенными разорванными тягами в верхнем и нижнем поясах).



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 21 ИЮЛЯ 2009 ГОДА N 10-22

**О ВКЛЮЧЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В ЕДИНЬЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(с изменениями на 25 августа 2010 года)

Информация об изменяющих документах

Документ с изменениями, внесенными:

[распоряжением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга от 25 августа 2010 года N 10-16.](#)

В соответствии с заключением от 30.11.2004 N 1.2, составленным ООО "АРС" (отчеты N 1, 2, 4-64, 66-75, 77-187, 189-195) по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, и решением Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 18.06.2009:

1. Включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) в качестве объектов культурного наследия регионального значения выявленные объекты согласно [приложению к настоящему распоряжению.](#)

2. Заместителю председателя КГИОП - начальнику управления государственного учета объектов культурного наследия и правового обеспечения Разумову А.А. обеспечить:

2.1. Направление копии настоящего распоряжения для официального опубликования.

2.2. Направление в Росохранкультуру представления о включении выявленных объектов культурного наследия, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в Реестр.

2.3. Направление в Управление Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области копии решения о включении объектов, указанных в [приложении к настоящему распоряжению.](#) в Реестр.

2.4. Составление учетной документации на включаемые в Реестр объекты, указанные в [приложении к настоящему распоряжению.](#)

2.5. Уведомление лиц, являющихся собственниками объектов, указанных в [приложении к настоящему распоряжению.](#) о решении о включении объектов в Реестр в течение 30 дней со дня издания настоящего распоряжения.

3. Первому заместителю председателя КГИОП - начальнику управления зон охраны объектов культурного наследия Комлеву А.В. обеспечить внесение соответствующих изменений в базу данных геоинформационной системы Mapinfo.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя КГИОП Разумова А.А. и первого заместителя председателя КГИОП Комлева А.В. по принадлежности вопросов.

Председатель КГИОП
В.А.Дементьева

**Приложение
к распоряжению КГИОП
от 21.07.2009 N 10-22**

**ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

(с изменениями на 25 августа 2010 года)

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение
1	3*	4
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.		
1	Дом В.П.Орлова - Давыдова	Галерная ул., 19, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 19, Английская наб., 20; Замятин пер., 2)
2	Дом О.Н.Варгуниной (В.В.Скаржинского)	Галерная ул., 23, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 23; Английская наб., 24)
3	Дом А.Ф.Кларка (здание общества "Мазут")	Английская наб., 38, литера А (описательный адрес: Английская наб., 38; Галерная ул., 39; Труда пл., 1)
4	Дом Г.Томсена (В.И.Асташева)	Галерная ул., 41, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 41; Английская наб., 40)
5	Особняк и дом А.В.Полежаева	Галерная ул., 43, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 43; Английская наб., 42)
5.1	Особняк	Галерная ул., 43, литера А (описательный адрес: Английская наб., 42; Галерная ул., 43)
5.2	Доходный дом с двумя флигелями	Галерная ул., 43, литера А Галерная ул., 43
6	Особняк и дом И.Булычева (С.Б.Кафталя)	Галерная ул., 47, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 47; Английская наб., 46)
6.1	Особняк	Галерная ул., 47, литера А (описательный адрес: Галерная ул., 47; Английская наб., 46)
6.2	Доходный дом	Галерная ул., 47, литера А
7	Особняк А.К.Пампеля	Английский пр., 4-6, литера А
8	Дом Е.М.Орлова	Вознесенский пр., 18, литера А
9	Дом Л.Р.Шредер	ул.Володи Ермака, 2/346
10	Жилой дом	Гражданская ул., 21, литера А

	14-Н; квартир N 56, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 75)
(Пункт в редакции распоряжения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга от 25 августа 2010 года N 10-16 - см. предыдущую редакцию)	
35 Больница для душевнобольных св.Николая Чудотворца (с садом)	наб.р.Мойки, 126, литеры А, Б, Д
35.1 Главное здание (бывший Смирительный и работный дом)	наб.р.Мойки, 126, литера А
35.2 Кухонный корпус	наб.р.Мойки, 126, литера Б
35.3 Никольская часовня для панихид	наб.р.Мойки, 126, литера Д
36 Особняк Л.С.Заешниковой	Большая Морская ул., 57, литера А
37 Особняк Г.П.Митусова (Э.Ф.Юнкера)	Большая Морская ул., 59, литера А
38 Дом К.Я.Маевского	наб.р.Фонтанки, 110, литеры А, Б (описательный адрес: наб.р.Фонтанки, 110; Московский пр., 16)
39 Здание Фрунзенского универмага	Московский пр., 60/129, литеры А, Б
40 Здание Балтийского вокзала	наб.Обводного кан., 120, литера Б
41 Станция метро "Балтийская" (с перронным залом)	пл.Балтийского вокзала, 1, литера А
42 Особняк П.П.Михеева	наб.Обводного кан., 151
43 Особняк Т.Дылева (с палисадником)	наб.Обводного кан., 155, литера А
44 Дом просветительных учреждений в память 19 февраля 1861 года	наб.Обводного кан., 181, литера А
45 Главное производственное здание Российской бумагопрядильной мануфактуры	наб.Обводного кан., 223-225, литера С
46 Здание кондитерской фабрики "Жорж Борман"	Английский пр., 16, литера Б (описательный адрес: Английский пр., 16; ул.Писарева, 3)
47 Здания Декорационного зала и Экипажного заведения Дирекции Императорских театров	Большая Подъяческая ул., 20, литера А; Вознесенский пр., 39, литера В
47.1 Декорационный зал Дирекции Императорских театров	Большая Подъяческая ул., 20, литера А
47.2 Здание Экипажного заведения	Вознесенский пр., 39, литера В
48 Главное здание военно-автомобильной школы	Подъездной пер., 4, литера А
49 Здание Управления городского телефона и телеграфа	Почтамтская ул., 15, литера А (описательный адрес: Почтамтская ул., 15; ул.Якубовича, 18)
50 Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части	пл.Репина, 1/201, литера А (описательный адрес: пл.Репина, 1/201; наб.кан.Грибоедова, 139)
51 Церковь св.Исидора Юрьевского с церковным домом Эстонского православного братства	пр.Римского-Корсакова, 24, литера А (описательный адрес: пр.Римского-Корсакова, 24; Лермонтовский пр., 11)
52 Дом Н.Семенова (статс-секретариата Великого княжества Финляндского)	пр.Римского-Корсакова, 39, литера А
53 Дом Н.Семенова	наб.кан.Грибоедова, 62, литера А (описательный адрес: наб.кан.Грибоедова, 62; Садовая ул., 45; Кокушкин пер., 2)
54 Съезжий дом 3-й Адмиралтейской части	Садовая ул., 58; литеры А, Б, В (описательный адрес: Садовая ул., 58; Большая Подъяческая ул., 26)
54.1 Канцелярия, паспортное отделение и арестантские камеры	Садовая ул., 58, литера В
54.2 Пожарное отделение	Садовая ул., 58, литера Б
54.3 Флигели (три)	Садовая ул., 58, литера А (описательный адрес: Садовая ул., 58; Большая Подъяческая ул., 26)
55 Дом Общества гражданских инженеров (клуб и гостиница)	Серпуховская ул., 10, литера А



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 ИЮЛ 2019

№ 04-19-319/18

**Об утверждении охранного обязательства
собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия
регионального значения «Съезжий дом 4-й
Адмиралтейской (Коломенской) части»,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, площадь Репина, дом 1/201, литера А, (согласно распоряжению КГИОП от 21.07.2009 № 10-22: пл. Репина, 1/201, литера А (описательный адрес: пл. Репина, 1/201; наб. кан. Грибоедова, 139)), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления-юрисконсульту КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения охранного обязательства.

3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

4. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП - начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП -
начальник Управления организационного обеспечения,
популяризации и государственного учета
объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение

к распоряжению КГИОП

от 10.10.2018 № 04-19-319/18

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

7	9	1	4	1	0	0	2	8	6	4	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется ☐ отсутствует ☒ V
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранные обязательства вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

"Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части"

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1849-1851 гг. – арх. Р.А. Желязевич

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального ☐ регионального ☒ муниципального ☐ значения
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ☒ ансамбль ☐
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Распоряжение КГИОП №10-22

от «21» июля 2009 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Санкт-Петербург

(Субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург

(населенный пункт)

улица

д.

корп./стр.

помещение/
квартира

иные сведения:

- пл. Репина, 1/201, литера А (описательный адрес: пл. Репина, 1/201; наб. кан. Грибоедова, 139) (согласно распоряжению КГИОП от 21.07.2009 № 10-22)
- г. Санкт-Петербург, площадь Репина, дом 1/201 (согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05.06.2017 № 99/2017/19406747)
- г. Санкт-Петербург, пл. Репина, д.1/201, лит. А (согласно техническому паспорту на нежилое здание от 07.10.2010)

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

план границ территории объекта культурного наследия, утвержденный КГИОП 22.07.2009, согласно приложению № 1 к настоящему охранному обязательству

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный распоряжением КГИОП от 15.03.2017 № 116-р, согласно приложению № 2 к настоящему охранному обязательству

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 16 (шестнадцать) изображений,
(указать количество)
согласно приложению № 3 к настоящему охранному обязательству.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон"

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством

Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

КГИОП

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на

данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

КГИОП

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим

органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с

одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

№ Пп	Наименование работ	Сроки выполнения	Примечание
1	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации фасадов объекта культурного наследия, в том числе башни-каланчи (на основании результатов технического обследования), в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП	В течение 48 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	
2	На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по ремонту дорожного покрытия территории объекта культурного наследия	В течение 48 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП	

2) Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.

3) Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.

4) Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта

культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

5) Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

6) Исполнять требования предписаний КГИОП об устранении нарушений законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечении сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.

7) В установленном порядке обеспечивать установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, обеспечивая их содержание, а также ремонт и восстановление в случае выявления повреждения или утраты.

8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).

9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством исходя из требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.

11) Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.

12) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:

1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;
5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;
6. дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
7. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-ФЗ.


В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.

Приложение:

1. План границ территории объекта культурного наследия, утвержденный КГИОП 22.07.2009
2. Предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный распоряжением КГИОП от 15.03.2017 № 116-р
3. Фотографическое изображение объекта культурного наследия.

**План границ территории
объекта культурного наследия
регионального значения
"Съезжий дом 4-й Адмиралтейской
(Коломенской) части"**

г. Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/201, лит. А;
наб. кан. Грибоедова, 139



Предмет охраны
 объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й
 Адмиралтейской (Коломенской) части», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
 площадь Репина, дом 1/201, литера А (пл. Репина 1/201; наб. кан. Грибоедова, 139)

	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	местоположение, габариты и конфигурация здания, расположенного на угловом участке, на пересечении набережных реки Фонтанки, канала Грибоедова и площади Репина, включая воротный проезд лицевого корпуса по площади Репина, объемно-планировочное решение дворового пространства; габариты, высотные отметки и конфигурация крыш (скатная), включая башню, материал кровли (листовой металл); местоположение и конфигурацию дымовых труб.	  
2	Конструктивная система:	исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;	

		своды: цилиндрический на подпружных арках — воротного проезда; крестовые с распалубками на подпружных арках — помещений 1-го этажа западного корпуса (№ 1, площадью 137,5 кв.м.; № 1, площадью 90,0 кв.м.; № 2, площадью 48,1 кв.м.); крестовые с распалубками на подпружных арках — помещения № 1, площадью 16,8 кв. м. северного корпуса;	  
--	--	---	---


		крестовые с распалубками на подпружных арках — нижней площадки 4-ЛК; исторические лестницы — местоположение, габариты, конфигурация, архитектурно-художественная отделка, включая: 1-ЛК — четырехмаршевую, на косоурах, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением простого рисунка, с профилированным деревянным поручнем; лестницу каланчи — винтовую, с известняковыми ступенями и площадками, с металлическим ограждением простого рисунка, с профилированным деревянным поручнем.	  
3	Объемно-планировочное решение:	объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	выполнены в приемах историзма, со стилизацией под общественные итальянские палаццо XV в.:	

лицевые (западный и южный) фасады:
трехэтажные, на 13 и 9 световых осей, соединенные срезанным углом;

вид материала и характер отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада – лицевой кирпич (руст квадратом, исключая 2-3-й ярус каланчи);

исторические воротный проезд, дверные и воротные проемы – местоположение (по западному фасаду), габариты, конфигурация (полуциркульные), оформление (клинчатые перемычки веерным рустом, профилированные наличники);



заполнение дверного проема по 1-й оси — материал (дерево), цвет*, конструкция (двери двустворчатые, филенчатые, с полуциркульной фрамугой геометрической расстекловки);

исторический рисунок заполнения и материал (дерево) воротных проемов;

исторические оконные проемы, включая окна каланчи — местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульные);

заполнение оконных проемов — материал (дерево), цвет*, рисунок заполнений («венедианское окно»);

оформление оконных проемов:
профилированные наличники — в уровне 1-3-го этажей, окон каланчи;
клинчатые перемычки веерным рустом — в уровне 1-3-го этажей;
известняковые доски на стилизованных консолях, горизонтальные филенки — под окнами 1-го этажа;

*по результатам натурных и архивных исследований



подоконные карнизы с дентикулами – в уровне 2-3-го этажа;



профилированный венчающий карниз со стилизованными машикулями;



башня-каланча – местоположение (в части крыши западного корпуса со стороны пл. Репина), габариты, конфигурация (прямоугольная в плане, трехъярусная), оформление (профилированный карниз с дентикулами между 2-3-м ярусами; профилированные карнизы со стилизованными машикулями в завершении 1-го, 3-го ярусов; квадратная филленка с профилированной круглой нишей от часов (?) на западной стороне нижнего яруса);



восточный фасад: трехэтажный по крайним трем осям (оформленные в виде ризалитов), одноэтажный в центральной части;

вид материала и характер отделки цоколя – известняк;

вид материала и характер отделки фасада – лицевой кирпич (руст квадратом);



исторические оконные проемы – местоположение (в

трехэтажных частях),
габариты, конфигурация
(полуциркульные);

заполнение оконных проемов
– материал (дерево), цвет*,
рисунок заполнений
(«венецианское окно»);

оформление оконных
проемов:

профилированные наличники
– в уровне 1-3-го этажей, окон
каланчи;

клинчатые перемычки
веерным рустом – в уровне 1-
3-го этажей;

известняковые доски на
стилизованных консолях,
горизонтальные филенки –
под окнами 1-го этажа;

исторические оси воротных
проемов** – местоположение
(центральная пониженная
часть фасада), габариты,
конфигурация
(полуциркульные),
оформление (клинчатые
перемычки веерным рустом);

подоконные карнизы с
дентикулами – в уровне 2-3-го
этажа;

профилированный
венчающий карниз со
стилизованными
машикулями;

*по результатам натурных и
архивных исследований

**в настоящее время заложены



дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя – известняк;
материал и характер отделки фасадов – лицевой кирпич;

ризалиты – местоположение (южный и западный фасады), габариты, конфигурация;

оконные и дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (полуциркульные, с лучковыми перемычками, прямоугольные);

заполнение оконных проемов западного фасада – материал (дерево), цвет*, рисунок расстекловки («венетские окна»);

подоконные карнизы с дентикулами – в уровне 2-3-го этажа;

профилированный венчающий карниз со стилизованными машикулями (исключая северный фасад и одноэтажную часть восточного фасада);

галерея-переход от западного к южному корпусам – местоположение (в уровне 3-го этажа), оформление (цилиндрический свод).

*по результатам натурных и архивных исследований



Фотографическое изображение объекта культурного
наследия регионального значения
«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части»,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, площадь Репина, дом 1/201, литера А,
(согласно распоряжению КГИОП от 21.07.2009 № 10-22: пл. Репина, 1/201, литера А
(описательный адрес: пл. Репина, 1/201; наб. кан. Грибоедова, 139))



1. Восточный фасад вдоль
наб. кан. Грибоедова



2. Южный фасад вдоль наб. р. Фонтанки



3. Северный дворовой фасад.



4. Фрагмент западного фасада вдоль пл. Репина



5. Фрагмент западного фасада. Башня-каланча.



6. Фрагмент западного фасада. Ворота.



7. Юго-западный дворовой фасад.



8. Фрагмент северо-восточного дворового фасада.



9. Северный фасад здания.



10. Крыльцо со стороны западного фасада.



11. Внутренняя планировочная структура.
Центральная лестница



12. Внутренняя планировочная структура.
Помещение первого этажа.



13. Внутренняя планировочная структура.
Помещение актового зала.



14. Внутренняя планировочная структура.
Винтовая лестница башни-каланчи.



15. Внутренняя планировочная структура.
Помещение третьего этажа.



16. Внутренняя планировочная структура.
Чердачное помещение.



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.08.2021

окуд
№ 124-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части»**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 15 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 20.06.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Бюро Кадастровых Инженеров» (рег. № 01-25-13768/21-0-0 от 04.06.2021):

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, площадь Репина, дом 1/201, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, площадь Репина, дом 1/201, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», утвержденный КГИОП 23.07.2009, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Председатель КГИОП

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several sweeping strokes on the right.

С.В. Макаров

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части» (далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, площадь Репина, дом 1/201, литера А

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



Масштаб 1: 1000

Условные обозначения

- граница объекта культурного наследия
- характерная точка границы объекта культурного наследия
- граница кадастрового квартала
- 78:32:0001066 номер кадастрового квартала
- существующая часть границы земельных участков, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- :12 кадастровый номер земельного участка

**2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:**

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК-1964</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	92212.27	111742.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
2	92216.55	111743.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
3	92216.17	111744.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
4	92218.34	111745.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
5	92214.48	111761.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
6	92212.28	111770.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
7	92211.31	111774.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
8	92209.74	111782.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
9	92144.82	111768.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
10	92149.01	111727.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
11	92150.90	111726.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
12	92211.90	111743.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—
1	92212.27	111742.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	—

Приложение №2
к распоряжению КГИОП
от 11.08.2021 № 124-рп

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, площадь Репина, дом 1/201, литера А

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Заместителю директора по ремонту
СПб ГБУ «Мостотрест»

на: Ломоносова, д. 2, Санкт-Петербург, 191023
Тел: (812) 576-16-00 Факс: (812) 710-41-03
E-mail: kashikova.m.v.sph.ru Сайт: <http://www.kashikova.sph.ru>

Новословова А.Г.

No01-47-4-46123/22 от 28.12.2022

No

Ид. №: 01-07/03-3911/22-0-0 от 08.12.2022

Уважаемая

Комитет по градостроительству и архитектуре рассмотрел Ваше обращение по вопросу предоставления информации о категории наб. р. Фонтанки, наб. р. Мойки, ул. Глинки, Большой Морской ул., пл. Репина, Старо-Петергофского пр., Лоцманской ул., для учета при разработке проектной документации на капитальный ремонт объектов: «Наб. р. Фонтанки от дома 199 до Мало-Калинкина моста», «Наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста», «Поцелуев мост», «Матвеев мост», в соответствии с представленными схемами и сообщает.

Генеральным планом Санкт-Петербурга, утверждённым Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99, ул. Глинки, Поцелуев мост, Большая Морская ул., наб. р. Фонтанки, пл. Репина, Лоцманская ул., Мало-Калинкин мост, Старо-Калинкин мост, Старо-Петергофский пр., Лоцманская ул., отнесены к улицам общегородского значения регулируемого движения.

Утвержденная документация по планировке территорий, в границах которой расположен Матвеев мост, отсутствует, в связи с чем категория набережной р. Мойки не установлена.

Набережные реки Фонтанки, набережные реки Мойки, ул. Глинки, Большая Морская ул., пл. Репина, Старо-Петергофский пр., Лоцманская ул., Поцелуев мост, Матвеев мост, включены в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2011 № 300, содержание которых осуществляется Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга в соответствии с техническим паспортом улицы, который содержит информацию о параметрах элементов улицы.

Первый заместитель
председателя Комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владимир Тетерин Александр Васильевич
Подписано в 22.12.2021 по 22.03.2023

А.В. Тетерин



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)**

г.г. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023
Тел: (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, факс: (812) 710-42-45
E-mail: kgiop@gov.spb.ru
<https://www.gov.spb.ru>, <http://kgiop.ru>

Заместителю директора по ремонту
СПб ГБУ «Мостотрест»

Новоселовой А.Г.

№01-43-32339/22-0-1 от 21.12.2022

№ 01-43-32339/22-0-0 от 08.12.2022

На № 01-07/03-3914/22-0-0 от 08.12.2022

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает, что земельные участки по объектам:

1. «Наб. р. Фонтанки от дома № 193 до Мало-Калинкина моста (правый берег)»;

2. «Наб. р. Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег)»
(согласно приложенной к запросу схеме) расположены в границах:

- объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» (адрес НПА: Фонтанки р. наб. - по обоим берегам р. Фонтанки, от Дворцовой наб. и Кутузова наб. до Подзорного канала и р. Большой Невы у взморья).

3. «Поцелуев Мост» (согласно приложенной к запросу схеме) расположен в границах:

- объекта культурного наследия федерального значения «Поцелуев мост», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Мойки» (адрес НПА: Через р. Мойку по Глинки ул.).

4. «Матвеев Мост» (согласно приложенной к запросу схеме) расположен в границах:

- объекта культурного наследия регионального значения «Тюремный мост» (адрес НПА: Через Крюков канал по наб. р. Мойки).

Проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или его территории должно осуществляться по согласованию с соответствующим государственным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном ст. 45 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В пределах границ вышеуказанных земельных участков отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, а также защитная зона объектов культурного наследия.

16.06.2021 г. опубликован приказ Министерства культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры России) от 30.10.2020 №1295 «Об


утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург» (далее — историческое поселение).

Земельные участки расположены в границах территории исторического поселения, утвержденного вышеуказанным приказом Минкультуры России.

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемых земельных участках. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. Согласно требованиям п. 11.3 постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» государственная историко-культурная экспертиза земельного участка проводится путем археологической разведки.

Данное письмо носит информативный характер и не является разрешением на производство работ.

**Начальник Управления
государственного реестра
объектов культурного наследия**



П.О. Яковлев

Дьяконов Н.П.
(812)417-43-33
Долгушина М.И.
(812)417-43-46

Приложение 2 к акту государственной историко-культурной экспертизы

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
- раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

Копии документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы

- Ситуационный план
- Материалы фотофиксации (фотофиксация выполнена экспертом Медведчиковой Г.Н. 31 июля 2026г.)

Ситуационный план



— - объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег)





Фото 1. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Общий вид исследуемого участка набережной ниже Старо-Калинкина моста.



Фото 2. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Фрагмент исследуемого участка ниже Старо-Калинкина моста. В период 1986 г. после обвала стенки набережной участок подлежал капитальному ремонту. В ходе проведения ремонтных работ было выполнено устройство металлического шпунта типа «Л-IV» в целях воспрепятствования выхода грунта за красную линию набережной, при этом восстановление облицовочных блоков, тротуарного покрытия и подпорной стенки не выполнялось.




Фото 3,4.5. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Фрагмент исследуемого участка ниже Старо-Калинкина моста. В период 1986 г. после обвала стенки набережной участок подлежал капитальному ремонту. В ходе проведения ремонтных работ было выполнено устройство металлического шпунта типа «Л-IV» в целях воспрепятствования выхода грунта за красную линию набережной, при этом восстановление облицовочных блоков, тротуарного покрытия и подпорной стенки не выполнялось.




Фото 6. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Фрагмент исследуемого участка ниже Старо-Калинкина моста. Подпорная стенка набережной от обреза ростверка до подошвы карнизных плит выполнена при помощи бутовой кладки на известково-песчаном растворе, с наружной стороны в ходе капитального ремонта 1986 г. было произведено усиление при помощи бетона М-300 арм. сеткой АП Ø10-16 мм с яч. 200х200 мм. Наблюдается Существенное отклонение стенки от проектной линии, выдавливание и сдвиги облицовочных блоков из проектной плоскости (до 100 мм). Просадка ряда облицовочных блоков в уровне воды. Крены, сколы, трещины и выбоины гранитного камня. Разрушение и утраты шовного заполнения. Образование подтеков, биопоражение, выщелачивание, общее загрязнение поверхностей.



Фото 7, 8. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Фрагмент исследуемого участка ниже Старо-Калинкина моста – на данном участке отсутствует мощение тротуара. Отсутствие жестких связей в зоне примыкания карнизного камня с опорной балкой. Нарушение технологии по установке при производстве строительно-монтажных работ. Обвал грунта в зоне примыкания карнизного камня.




Фото 9, 10, 11, 12. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Фрагмент исследуемого участка ниже Старо-Калинкина моста – ограждение набережной выполнено из гранитных тумб и металлических звеньев решетки геометрического рисунка. На тумбах наблюдается замыливание и утрата профиля. Крены, сколы, выбоины, трещины. Разрушение и утраты шовного заполнения. Сдвиг относительно проектного положения до 40 мм. Сколы и выбоины гранитного камня, замыливание и утрата профиля. Нарушение технологии стыка с перильным ограждением.




Фото 13,14.15. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег).

Фрагмент исследуемого участка ниже Старо-Калинкина моста – ограждение набережной выполнено из гранитных тумб и металлических звеньев решетки геометрического рисунка. Разрушение и утраты окрасочного слоя. Поражение коррозией до разрушения структуры материала. Многослойная некачественная окраска.




Фото 16. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый участок – «Мост Старо-Калинкин» - «Мост Мало-Калинкин»

Общий вид исследуемого участка выше Старо-Калинкина моста – Стенка набережной облицована гранитными блоками. Наблюдается отклонение стенки от проектной линии, выдавливание и сдвиги облицовочных блоков из проектной плоскости (до 20 м м). Сколы и выбоины гранитного камня. Разрушение и утраты шовного заполнения. Образование подтеков, биопоражение, выщелачивание, общее загрязнение поверхностей.





Фото 17. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый участок – «Мост Старо-Калинкин» - «Мост Мало-Калинкин»

Общий вид исследуемого участка выше Старо-Калинкина моста со Старо-Калинкина моста. Стенка набережной облицована гранитными блоками. Наблюдается отклонение стенки от проектной линии, выдавливание и сдвиги облицовочных блоков из проектной плоскости (до 20 мм). С колы и выбоины гранитного камня. Разрушение и утраты шовного заполнения. Образование подтеков, биопоражение, выщелачивание, общее загрязнение поверхностей.







Фото 18,19,20. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый участок – «Мост Старо-Калинкин» - «Мост Мало-Калинкин»

Фрагменты исследуемого участка выше Старо-Калинкина моста со Старо - Калинкина моста. Стенка набережной облицована гранитными блоками. Наблюдается отклонение стенки от проектной линии, выдавливание и сдвиги облицовочных блоков из проектной плоскости (до 20 мм). С колы и выбоины гранитного камня. Разрушение и утраты шовного заполнения. Образование подтеков, биопоражение, выщелачивание, общее загрязнение поверхностей.





Фото 21,22. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый участок – «Мост Старо-Калинкин» - «Мост Мало-Калинкин»

Фрагменты исследуемого участка выше Старо-Калинкина моста со Старо - Калинкина моста. Ограждение набережной выполнено из Гранитных тумб и металлических звеньев решетки геометрического рисунка. Наблюдаются замыливание и утрата профиля. Сколы, выбоины, мелкие трещины. Разрушение шовного заполнения. Сдвиг относительно проектного положения до 40 мм. Разломы гранитного камня, сколы. Разрушение шовного заполнения.






Фото 23,24,25. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый участок – «Мост Старо-Калинкин» - «Мост Мало-Калинкин»

Фрагменты Распоряжение КГИОП от 15.03.2017 № 116-р исследуемого участка выше Старо-Калинкина моста со Старо -Калинкина моста. Ограждение набережной выполнено из гранитных тумб и металлических звеньев решетки геометрического рисунка. Наблюдаются разрушение и утраты окрасочного слоя. Поражение коррозией до разрушения структуры материала. Многослойная некачественная окраска.




Фото 26,27,28. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый участок – «Мост Старо-Калинкин» - «Мост Мало-Калинкин»

Фрагмент исследуемого участка выше Старо-Калинкина моста со Старо -Калинкина моста. Тротуар набережной выполнен из гранитных плит. Наблюдаются сколы и выбоины гранитного камня, разрушение и утрата шовного заполнения. Смещения и сдвиги тротуарных плит до 70 мм. Просадки и выдавливания из проектной плоскости до 30 мм.




Фото 29. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Старо-Калинкин»

Общий вид исследуемого объекта - «мост Старо -Калинкин». Пролетное строение – трехпролетное, арочное, боковые пролеты перекрыты каменными сводами, средний пролет перекрыт пологой полуциркульной аркой. Опоры из бутовой кладки и бетона, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованный и прокатный металл. Покрытие проезжей части – асфальтобетон, тротуарное покрытие – гранитные плиты. Тротуары отделены от проезжей части гранитными поребриком и парапетом. Башни выполнены из гранита. Ширина сооружения – 30,8 м, длина – 61,6 м. Лестничные сходы отсутствуют.




Фото 30. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Старо-Калинкин»

Общий вид исследуемого объекта - «мост Старо -Калинкин». Пролетное строение – трехпролетное, арочное, боковые пролеты перекрыты каменными сводами, средний пролет перекрыт полой полуциркульной аркой. Опоры из бутовой кладки и бетона, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованый и прокатный металл. Покрытие проезжей части – асфальтобетон, тротуарное покрытие – гранитные плиты. Тротуары отделены от проезжей части гранитными поребриком и парапетом. Башни выполнены из гранита. Ширина сооружения – 30,8 м, длина – 61,6 м. Лестничные сходы отсутствуют.



Фото 31. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Старо-Калинкин»

Общий вид исследуемого объекта - «мост Старо -Калинкин». Пролетное строение – трехпролетное, арочное, боковые пролеты перекрыты каменными сводами, средний пролет перекрыт полой полуциркульной аркой. Опоры из бутовой кладки и бетона, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованный и прокатный металл. Покрытие проезжей части – асфальтобетон, тротуарное покрытие – гранитные плиты. Тротуары отделены от проезжей части гранитными поребриком и парапетом. Башни выполнены из гранита. Ширина сооружения – 30,8 м, длина – 61,6 м. Лестничные сходы отсутствуют.



Фото 32. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Старо-Калинкин»

Фрагмент исследуемого объекта - «мост Старо -Калинкин». Башни выполнены из гранита. На углах установлены фонари на гранитных столбах.




Фото 33. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Старо-Калинкин»

Общий вид исследуемого объекта - «мост Старо -Калинкин». Башни выполнены из гранита. На углах моста установлены фонари на гранитных столбах. Рядом гранитные скамьи.



Фото 36. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Мало-Калинкин», входящий в объект культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»

Общий вид исследуемого объекта - «мост Мало -Калинкин». Пролетное строение – трехпролетное, металлическое, балочное нарезное. Опоры из бутовой кладки, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованный металл. Покрытие проезжей части и тротуара – асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части гранитным поребриком. Ширина сооружения – 16,5 м, длина – 26,6 м. Лестничные сходы отсутствуют. Вид с противоположного берега реки Фонтанки.




Фото 37. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Мало-Калинкин», входящий в объект культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»

Общий вид исследуемого объекта - «мост Мало -Калинкин». Пролетное строение – трехпролетное, металлическое, балочное нарезное. Опоры из бутовой кладки, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованый металл. Покрытие проезжей части и тротуара – асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части гранитным поребриком. Ширина сооружения – 16,5 м, длина – 26,6 м. Лестничные сходы отсутствуют. Вид со стороны канала Грибоедова.



Фото 38. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Мало-Калинкин», входящий в объект культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»

Общий вид исследуемого объекта - «мост Мало -Калинкин». Пролетное строение – трехпролетное, металлическое, балочное нарезное. Опоры из бутовой кладки, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованный металл. Покрытие проезжей части и тротуара – асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части гранитным поребриком. Ширина сооружения – 16,5 м, длина – 26,6 м. Лестничные сходы отсутствуют. Гранитные устои моста украшены фонарями.



Фото 39. Объект культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег). Исследуемый объект – «Мост Мало-Калинкин», входящий в объект культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)»

Общий вид исследуемого объекта - «мост Мало -Калинкин». Пролетное строение – трехпролетное, металлическое, балочное нарезное. Опоры из бутовой кладки, облицованные гранитом, на свайном основании. Перила – кованный металл. Покрытие проезжей части и тротуара – асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части гранитным поребриком. Ширина сооружения – 16,5 м, длина – 26,6 м. Лестничные сходы отсутствуют. Ограждение моста – металлическая решетка с растительным орнаментом.




Фото 40. Объект культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 201 литера А

Общий вид исследуемого объекта «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части». Трехэтажное одно-двухпролетное здание. Конструктивная схема – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами, подвальные помещения отсутствуют. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен и конструкций перекрытий. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. Материал несущих стен – глиняный полнотелый кирпич. Кровля скатная, покрытие из кровельной стали устроено по деревянной обрешетке, несущие конструкции кровли – деревянные наслонные стропила. Поверхности фасадов не оштукатурены.




Фото 41. Объект культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 201 литера А

Общий вид исследуемого объекта «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части». Трехэтажное одно-двухпролетное здание. Конструктивная схема – бескаркасная, с продольными и поперечными несущими стенами, подвальные помещения отсутствуют. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой несущих стен и конструкций перекрытий. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. Материал несущих стен – глиняный полнотелый кирпич. Кровля скатная, покрытие из кровельной стали устроено по деревянной обрешетке, несущие конструкции кровли – деревянные наслонные стропила. Поверхности фасадов не оштукатурены.



Фото 42. Объект культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 201 литера А

Общий вид исследуемого объекта «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части». Вид со стороны канала Грибоедова

Приложение 3 к акту государственной историко-культурной экспертизы

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
- раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

Копии протоколов заседаний экспертной комиссии

Протокол № 1

организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
- раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

г. Санкт-Петербург

31 июля 2026г.

Присутствовали:

_____ – образование высшее – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт. Архитектор. Стаж работы – 45 лет. Самозанятая. Аттестована в качестве эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы – Приказ МК РФ от 04.06.2026 № 1052.

_____ – образование высшее – Высшее, Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 1978 г. Архитектор. Стаж работы – 47 лет. Самозанятая. Аттестована в качестве эксперта по

проведению государственной историко-культурной экспертизы – **Приказ МК РФ от 08.10.2025 г. № 1797.**

— образование высшее – Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт им. И.Е. Репина. 2003г. Архитектор. Профессиональная переподготовка по программе «Реконструкция и реставрация культурного наследия» 2015 г. и 2020 г. Стаж работы – 22 года. Самозанятый. Аттестован в качестве эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы – **Приказ МК РФ от 18.09.2023г. № 2690.**

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии
2. Выборы председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. исходя из срока проведения государственной историко-культурной экспертизы
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика – ООО «Пирон» для проведения экспертизы.

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии

Слушали: Медведчикову Г.Н. – об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Постановили:

Утвердить состав членов экспертной комиссии: Г.Н. Медведчикова, А.В. Орлов, Г.В. Михайловская

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

2. Выборы председателя экспертной комиссии и ее ответственного секретаря.

Слушали: Орлова А.В. – о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии

Постановили:

Председателем экспертной комиссии выбрать Михайловскую Г.В.

Ответственным секретарем выбрать Медведчикову Г.Н.

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

Слушали: Михайловскую Г.В. – об определении порядка работы и принятии решений экспертной комиссии.

Постановили:

- председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии организуют ее работу, в частности: а) взаимодействуют от имени экспертной комиссии с заказчиком и иными лицами, в том числе по вопросам получения экспертами необходимых документов, материалов и информации; б) организуют проведение заседаний экспертной комиссии, оформляют и подписывают протоколы этих заседаний; в) организуют при необходимости выезды членов экспертной комиссии для исследования на месте объектов культурного наследия и объектов экспертизы; г) контролируют выполнение экспертами плана работы экспертной комиссии и при необходимости совместно принимают решения о его изменении исходя из срока проведения экспертизы; д) при необходимости готовят и представляют для

утверждения на заседаниях экспертной комиссии предложения об изменении состава ее членов, порядка работы и принятия решений; е) взаимодействуют от имени экспертной комиссии с заказчиком по вопросам изменения при необходимости договоров, в том числе в части, касающейся изменения сроков проведения экспертизы, количества и состава привлекаемых экспертов; ж) разрешают споры, возникающие между экспертами при проведении экспертизы; з) обобщают мнения и выводы экспертов и обеспечивают подготовку заключения экспертизы.

- при проведении экспертизы эксперты рассматривают полученные документы, проводят историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные необходимые исследования, результаты которых излагают в заключении экспертизы, заключение экспертизы оформляется в виде акта, заключение экспертизы подписывается председателем, ответственным секретарем и остальными членами экспертной комиссии усиленной квалифицированной электронной подписью; при подписании заключения экспертизы эксперт (за исключением председателя экспертной комиссии) вправе указать те исследования, которые он проводил непосредственно и за достоверность результатов которых он несет ответственность; - решения принимаются экспертной комиссией коллегиально, большинством голосов; член (члены) экспертной комиссии в случае своего несогласия с заключением экспертизы подписывает его с пометкой "особое мнение"; - дата окончания проведения экспертизы и дата оформления заключения экспертизы являются датой его подписания членами экспертной комиссии.

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

4. Определение основных направлений работы экспертов.

Слушали: Михайловскую Г.В. – об определении основных направлений работы экспертов.

Постановили:

Медведчикова Г.Н. – проводит комплексный анализ документов и визуальное исследование и фотофиксацию объекта, и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Орлов А.В. – проводит анализ проектных решений.

Михайловская Г.В. – проверяет соответствие проектных решений требованиям государственной охраны объекта культурного наследия.

Медведчикова, Г.Н. Михайловская Г.В. и Орлов А.В. совместно проводят анализ

- раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 213-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных

объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Слушали: Михайловскую Г.В. – об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Постановили:

Принять следующие сроки проведения государственной историко-культурной экспертизы

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
- раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

Срок проведения экспертизы – 31 июля 2026 года по 26 августа 2026 года:

31.07.2026 г. – 15.08.2026 г. – сбор и обработка материала, подготовка материалов фотофиксации, графических материалов, выполнение ситуационного плана.

16.08.2026 г. – 25.08.2026 г. – подготовка Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав

ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;

- раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

26.08.2026 г. – заседание комиссии, подписание Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы и передача Заказчику подписанного Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы:

Слушали: Медведчикову Г.Н., которая уведомила членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект материалов:

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП в составе:
- 212-УП/ЛГ -СП Состав проектной документации. Разрабатывается отдельным томом
- **Раздел 1. Пояснительная записка**
- 1.1 212-УП -ПЗ1 Часть 1. Пояснительная записка

- 1.2 212-УП -ПЗ2 Часть 2. Исходные данные для разработки проектной документации. Материалы технических условий и согласований
- **Раздел 2 «Проект полосы отвода»**
- 2 212-УП -ППО Проект полосы отвода
- **Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения**
- Часть 1. Конструктивные решения набережной и прилегающей территории
- 3.1.1 212-УП -ТКР1.1 Книга 1. Стенка набережной
- 3.1.2 212-УП –ТКР1.2 Книга 2. Благоустройство и озеленение
- Часть 2. Защита и переустройство существующих инженерных коммуникаций
- 3.2.1 212-УП –ТКР2.1 Книга 1. Сети ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
- 3.2.2 212-УП –ТКР2.2 Книга 2. Кабельные сети ПАО «Россети Ленэнерго»
- 3.2.3 212-УП –ТКР2.3 Книга 3. Мероприятия по защите и сохранности сетей ГРО «ПетербургГаз»
- 3.2.4 212-УП –ТКР2.4 Книга 4. Мероприятия по защите и сохранности сетей ПАО «Ростелеком»
- 3.2.5 212-УП –ТКР2.5 Книга 5. Мероприятия по защите и сохранности коммуникаций СПб ГКУ «ДОДД Санкт-Петербурга»
- **Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта**
- 4. Не разрабатывался
- **Раздел 5. Проект организации строительства**
- 5.1 212-УП -ПОС1 Книга 1. Проект организации строительства. СВСиУ
- 5.2 212-УП -ПОС2 Книга 2. Технические средства организации движения транспорта и пешеходов на период капитального ремонта
- **Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды**
- 6.1 212-УП -ООС1 Мероприятия по охране окружающей среды
- 6.2 212-УП -ООС2 Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания.
- **Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности**
- 7 212-УП -ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
- **Раздел 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта**
- 8 212-УП -ПБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта
- **Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»**
- **Часть 1. «Предварительные работы»**
- 10.1 212-УП -ИРД Исходно-разрешительная документация
- **Часть 2. «Комплексные научные исследования»**
- 10.2.1 212-УП-КИС Книга 1. Краткая историческая справка. Архивные материалы
- 10.2.2 212-УП -ИТИ Книга 2. Технический отчет по обследованию набережной
- 10.2.3 212-УП -ОЧ Книга 3. Обмерные чертежи
- 10.2.4 212-УП -ХТИ Книга 4. Химико-технологические исследования
- **Часть 3. «Научно-проектные работы по реставрации»**
- 10.3.1 212-УП -РМР Книга 1. Проект реставрации металлических решеток и рымов
- 10.3.2 212-УП -РГО Книга 2. Проект реставрации гранитных тумб ограждения, гранитных плит тротуаров и гранитной облицовки набережной
- 10.3.3 212-УП -МР Книга 3. Методические рекомендации по реставрации
- **Часть 4. «Обследование и мониторинг зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительно-монтажных работ**
- 10.4.1 212-УП –ОКН1 Книга 1. Технический отчет по результатам обследования существующих зданий и сооружений
- 10.4.2 212-УП –ОКН2 Книга 2. Оценка влияния капитального ремонта на прилегающие здания и сооружения

- 10.4.3 212-УП –ОКНЗ Книга 3. Программа мониторинга по обеспечению сохранности зданий и сооружений, попадающих в зону влияния на период производства работ.
- 10.4.4 212-УП –ОСОКН Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
- Часть 5. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения
- 10.5 212-УП -МГН Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
- Копия Задания КГИОП № 01-21-3145/22-0-1 от 18.01.2023 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление) объекта культурно-го наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки»
- Копия задание КГИОП № 01-21-3145/22-0-1 от 18.01.2023 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия (ремонт, реставрация и приспособление) объекта культурно-го наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки»
- Копия задание СПб ГБУ «Мостотрест» на корректировку проектной документации по объекту «Набережная реки Фонтанки от дома № 199 до Мало-Калинкина моста (правый берег)» от 17.09.2024 г.
- Извлечение из Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 10 июля 2001 О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге - «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- Копия Распоряжения КГИОП № 07-19-585/18 от 11.12.2018 г. «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Копия Распоряжения КГИОП № 403-рп от 31.05.2023 г. «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки»».
- Копия Распоряжения КГИОП № 955-рп от 11.12.2023 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки».
- Копия Паспорта объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками» от 20.04.2021г.
- Копия Выписки их ЕГРН на сооружение (участок набережной реки Фонтанки «Мост Мало-Калинкин» - «Мост Старо-Калинкин» от 07.02.2023г.
- Копия Выписки их ЕГРН на сооружение (участок набережной реки Фонтанки «Мост Старо-Калинкин» - «Адмиралтейские верфи» от 10.06.2025г. № КУВИ-001-2025-121245593.
- Копия Распоряжения КГИОП от 11.10.2017 № 07-19-385/17 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Набережные канала Грибоедова со съездами и спусками», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Копия Распоряжения КГИОП от 31.05.2023 № 404-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова).

- Копия Распоряжения КГИОП от 08.12.2023 № 947-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)».
- Выдержка из Распоряжение КГИОП от 21.07.2009 № 10-22 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации – «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».
- Копия Распоряжения КГИОП от 10.07.2018 № 07-19-319/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Копия Распоряжения КГИОП от 11.08.2021 № 127-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части».
- Копия Письма КГА № 01-47-4-46123/22 от 28.12.2022 г. о категории набережной реки Фонтанки.
- Копия Письма КГИОП № 01-43-32339/22-0-1 от 21.12.2022 г. о расположении земельного участка «Набережная реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста (правый берег).

Постановили: запрашивать у заказчика ООО "Пирон" дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

Председатель комиссии

Г.В. Михайловская

Ответственный секретарь комиссии

Г.Н. Медведчикова

Член комиссии

А.В. Орлов

Протокол № 2
заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы

- проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
- раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

г. Санкт-Петербург

26 августа 2026г.

Присутствовали:

_____ – председатель экспертной комиссии

Аттестованный эксперт - Приказ МК РФ от 08.10.2025 г. № 1797

_____ - ответственный секретарь экспертной комиссии

Аттестованный эксперт - Приказ МК РФ Приказ от 04.06.2026 № 1052

_____ – член экспертной комиссии

Аттестованный эксперт - Приказ МК РФ от 18.09.2023г. № 2690.

Повестка дня:

1. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной экспертизы
 - проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП;
 - раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов
2. Согласование выводов и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.
3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

1. Слушали:

- **Медведчикову Г.Н.** – о проведении комплексного анализа документов и визуального исследование и фотофиксации объекта.
Эксперты Медведчиков Г.Н. и Орлов А.В. согласились с комплексным анализом документов.
- **Орлова А.В.** – об анализе проектных решений.
Эксперты Медведчикова Г.Н. и Михайловска Г.В. согласились с проектными решениями.
- **Михайловскую Г.В.** – о соответствии проектных решений требованиям государственной охраны объекта культурного наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки» по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП.

Эксперты согласились с тем, что предоставленная проектная документация **соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.**

о **Михайловскую Г.В.** – о результатах рассмотрения раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов

• по результатам рассмотрения раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия: объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, (Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, том 10.4.4, Книга 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, шифр 212-УП-ОСОКН), входящего в состав проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Набережные со спусками», входящего в состав ансамбля «Набережные и мосты реки Фонтанки», по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки ниже Старо-Калинкина моста, (правый берег), выполненной ООО МПК «Любимый город» в 2025 году, шифр 212-УП, **экспертами сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия:** объекта культурного наследия федерального значения «Мост Мало-Калинкин» в составе объекта культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты Екатерининского канала (ныне канала Грибоедова)», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия федерального значения «Мост Старо-Калинкин» в составе объекта культурного наследия

федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки», расположенного в Санкт-Петербурге, объекта культурного наследия регионального значения «Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части», по адресу: Санкт-Петербург, пл. Репина, 1/102, литера А, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

2. Согласование выводов и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью:

Медведчикова Г.Н. предоставила заключение экспертизы, оформленное в виде Акта по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы в электронном виде.

Постановили:

Согласовать выводы и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном Положением государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Медведчикова Г.Н., Михайловская Г.В. и Орлов А.В. произвели подписание заключения усиленными квалифицированными электронными подписями в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530.

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику:

Постановили:

Направить заказчику заключение экспертизы, подписанное усиленными квалифицированными электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и sig.

Председателю экспертной комиссии оставить у себя на хранение копию заключения экспертизы с прилагаемыми к нему документами и материалами.

Голосование: 3 человека – за; против – нет; воздержавшихся – нет. Принято единогласно.

Председатель комиссии

Г.В. Михайловская

Ответственный секретарь комиссии

Г.Н. Медведчикова

Член комиссии

А.В. Орлов