

Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»

Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанного ООО «Метропроект» в 2026 г.

г. Санкт-Петербург

«11» сентября 2026 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с «21» августа 2026 года по «11» сентября 2026 года.

2. Место проведения экспертизы

г. Санкт-Петербург

3. Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью «МетроПроект» (ООО «МетроПроект»), 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 109, литера В, помещ. 2-н. ИНН 7810375850, КПП 781001001, ОГРН 1257800005550.

4. Фамилия, имя и отчество, образование, специальность, ученая степень (звание), стаж работы, место работы и должность эксперта

Фамилия, имя, отчество	Болотина [REDACTED]
Образование	Высшее – Санкт-Петербургский государственный архитектурно – строительный университет (СПбГАСУ)
Специальность	Архитектор (направление – проектные работы по сохранению объектов культурного наследия)
Стаж работы	17 лет
Место работы и должность	ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ АБ», главный архитектор
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ об аттестации Минкультуры России от 28.01.2026 № 141. Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

	народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.
--	---

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (в действующей редакции).

Настоящим подтверждаю, что предупреждена об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эксперт

подписано электронной
подписью

М.В. Болотина

6. Цели и объекты экспертизы

6.1. Цели экспертизы

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.)» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ.

6.2. Объекты экспертизы

Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанный ООО «Метропроект» в 2026 г.

7. Перечень документов, представленных заказчиком или полученных экспертом самостоятельно

1. Копия извлечения из распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 30 января 1992 года № 108-р р «О взятии под охрану недвижимых памятников градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга и пригородов» (Приложение № 1).

2. Копия распоряжения КГИОП от 20.06.2024 № 812-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (Приложение № 2).

3. Копия распоряжения КГИОП от 09.12.2011 № 10-902 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (Приложение № 3);

4. Копия распоряжения КГИОП от 06.12.2022 № 513-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; Копия распоряжения КГИОП от 13.10.2025 № 656-об/25 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 06.12.2022 № 513-об/22» (Приложение № 5);

5. Копия письма КГИОП № 01-57-18660/26-0-1 от 15.07.2026 (Приложение № 6)

6. Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов

культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1), разработанный ООО «Метропроект» в 2026 г.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются)

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

В ходе проведения историко-культурной экспертизы экспертом были рассмотрены представленные заявителем документы, перечисленные в пункте 7 настоящего Акта, проведены историко-архитектурные, историко-градостроительные архивные и библиографические исследования, результаты которых изложены в заключении экспертизы.

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

В ходе проведения натурных исследований выполнены визуальное обследование и фотофиксация. Фотографические изображения дают представление о современном облике объектов культурного наследия. (Приложение №4).

На основании материалов, хранящихся в открытом доступе, представлены краткие исторические сведения (п.10.2 Акта) и собраны иконографические материалы, представленные в Приложении №7 к настоящему акту.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурального, историко-архивного и историко-архитектурного анализа. Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия при любых видах намечаемой хозяйственной деятельности, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации, независимости экспертов, в соответствии со ст. 29 закона 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Заключение историко-культурной экспертизы оформлено в электронном виде в виде акта, в котором содержатся результаты исследований, проведенных экспертами в порядке, установленном пунктом 3 статьи 31 вышеуказанного Федерального закона.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1)», представленный на экспертизу, разработан в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная».

На основании ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции) в рассматриваемом разделе обеспечения сохранности объектов культурного наследия произведен анализ и оценка возможного негативного влияния от производства работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная».

Учетные сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала»:

Объект взят под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия регионального значения на основании распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 30.01.1992 № 108-р «О взятии под охрану недвижимых памятников градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга и пригородов» с наименованием «Набережная Обводного канала», 1935-1939 г.г., инж. Г.К. Усов и И.Б. Тарасенко по адресу: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д. (Приложение № 1).

Распоряжением КГИОП от 20.06.2024 № 812-рп «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (Приложение № 2) утверждены границы и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала».

Распоряжением КГИОП от 09.12.2011 № 10-902 «Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (Приложение № 3).

Распоряжением КГИОП от 06.12.2022 № 513-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утверждено охрannое обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (Приложение № 5). В приложении № 3 к охрannому обязательству собственника представлен паспорт объекта культурного наследия, оформленного КГИОП от 01.11.2022. Распоряжением КГИОП от 13.10.2025 № 656-об/25 «О внесении изменений в распоряжение КГИОП от 06.12.2022 № 513-об/22». Указанным распоряжением заменен паспорт объекта культурного наследия, представленный в приложении № 3 к охрannому обязательству собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, а именно на паспорт объекта культурного наследия от 23.09.2025 (Приложение № 5).

10.1. Собственник или пользователь объекта

Объект культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» находится в собственности г. Санкт-Петербург.

10.2. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных изменений объекта)

Обводный канал берет свое начало от реки Невы вблизи Александро-Невской Лавры и, в конце пути с востока на запад, впадает в реку Екатерингофку. Канал проходит по южной границе центральных районов Санкт-Петербурга. Длина канала около 8 километров, ширина - от 20 до 64 м, глубина - 1,8 ... 3,8 м. Строительство канала осуществлялось 64 года: с 1769 по 1833 годы. При строительстве канала откосы берегов не укреплялись; у подошвы откоса устраивалась низкая деревянная стенка.

На рассматриваемом участке Обводного канала был построен и перестраивался несколько раз Предтеченский мост. Название «Предтеченский» мост получил по старому наименованию ул. Черняховского - Предтеченская (название велось от церкви Иоанна Предтечи). Мост соединяет ул. Черняховского и Тамбовскую улицу.

В 1879 году на средства купца Флейшгауера был построен деревянный пешеходный мост. К 1887 году он представлял собой трёхпролётный пешеходный мост ригельно-подкосной системы на опорах башенного типа. В 1901 году мост был принят в ведение города и отремонтирован. В 1908 году он был перестроен в автогужевой с сохранением ригельно-подкосной

системы. Мост был трёхпролётным деревянным балочным с центральным судоходным пролётом 11,3 м.

В 1914 г. на его месте построен деревянный пятипролётный мост.

Однопролётный автомобильный и пешеходный мост с железобетонным двухшарнирным сводом, облицованный гранитом, был возведён через Обводный канал в 1962-1963 гг. на месте старого деревянного моста. Проект был разработан в институте «Ленгипроинжпроект», инженер Е. А. Болтунова, архитектор Л. А. Носков.

Вниз к Обводному каналу устроены четыре гранитных лестничных спуска. Ограждения чугунные, светильники современного архитектурного решения.

Участок протяженностью 8,0 м на сопряжении Предтеченского моста с существующей стенкой построен в 1963 году.

При последующей эксплуатации мост и примостовые сооружения не претерпели изменений и сохранили свой облик.

На примыкающих участках расположены Ново-Каменный и Каретный мосты.

Первый Ново-Каменный мост был деревянный, был построен в конце 1800-х годов, когда под руководством инженера Ивана Герарда велись работы по прокладке Обводного канала. Основным назначением моста был пропуск вод самотечного Лиговского канала, уровень воды в котором был значительно выше, чем в Обводном. Мост-акведук получил название Ямского водопроводного. В 1814 году строительство Обводного канала возглавил инженер Пьер-Доминик Базен. По его проекту в 1816—1821 годах здесь был построен однопролётный каменный акведук. Отверстие моста длиной 25,6 м перекрывалось очень пологим гранитным сводом с деревянными водопроводными руслами для пропуска Лиговского канала. Мост был однопролётным арочным каменным, с четырьмя спускающимися к воде гранитными лестницами, гранитными тротуарами, ограждёнными чугунными перилами на металлических кронштейнах. Несмотря на последующие ремонты, архитектурный облик моста сохранялся в своём первоначальном виде.

В 1846—1848 годах произведена перестройка моста. Мост стал трёхпролётным. Воды Лиговского канала протекали теперь по открытому лотку вдоль оси моста и гранитным резервуарам на берегах канала. В 1863 году для исключения просачивания воды песчаная засыпка под проезжей частью заменена сводами. В 1878 году выполнен ремонт гранитной облицовки, а также исправлены чугунные перила.

Водяной лоток был засыпан песком в 1891 году в процессе работ по заключению Лиговского канала в трубу на участке от Таврического сада до Обводного канала. Два гранитных бассейна по обоим берегам канала были превращены в садики.

В 1902—1903 годах по распоряжению городской управы проезжая часть моста была уширена за счет выноса тротуаров на консоли. Две пары кронштейнов, поддерживающих тротуары, были скреплены попарно поперечными железными тягами, пересекающими проезжую часть под трамвайными путями. С 1914 года через мост начал ходить электрический трамвай. На мосту были установлены чугунные перильные ограждения.

Облицовка набережных на стадиях строительства и ранних реконструкций моста отсутствовала.

В 1941—1942 годах перильное ограждение моста было частично разрушено. Чугунные решётки были восстановлены в 1949 году силами Ленмосттреста.

В 1950-х годах в связи с интенсивным строительством в южных районах Ленинграда, мост уже не обеспечивал пропуск автотранспорта. Длина моста составляла 43 м, ширина — 24 м (ширина проезжей части была всего 14 м, из которых 5,3 м занимали трамвайные пути).

В 1967 году инженером института «Ленгипроинжпроект» Ароном Гутцайтом и архитектором Львом Носковым был разработан проект транспортного комплекса, который помимо моста, включал туннель на северном берегу под Лиговским проспектом и двухъярусную набережную. Новая планировка набережных предусматривала сдвиг оси русла канала на 7 м, в связи с чем использование прежней конструкции моста становилось невозможным. Работы по строительству велись с 1967 по 1970 года силами СУ-2 треста «Ленмостострой» под руководством главного инженера О. А. Розова и старшего производителя работ Н. П. Агапова. Движение по новому мосту было открыто 7 ноября 1970 года.

Новый мост был выполнен из стали и железобетона, участки набережных под мостом предусматривают транзитное движение для пешеходов по нижнему ярусу.

В 2007 году в ходе работ по реконструкции Лиговского проспекта на мосту выполнен капитальный ремонт трамвайных путей.

С противоположной от Предтеченского моста стороны расположен Каретный мост. Данный мост современный, построен в 2011 году из стали и железобетона.

До 1930-х годов берега Обводного канала от Ново-Каменного до Каретного моста представляли собой земляные откосы, возле мостов укрепленные деревянными сваями. Угол естественного откоса составлял уклон 20-30°. Земляные откосы не были усилены каменными или бетонными конструкциями, ограждения набережных отсутствовало. Системной высадки озеленения не было предусмотрено, поскольку берега использовались для швартовки, загрузки и разгрузки сухогрузов с прилегающих территорий.

В постоянных материалах укрепление берегов канала началось в 30-х годах XX века. На участке от реки Невы до Лиговского проспекта строительство набережных осуществлялось в 1938 году по проекту инженеров

управления Дормост И.Б. Тарасенко и Г.К. Усова и архитектора К.М. Дмитриева.

К 1938 году были построены набережные возле Предтеченского моста. На большем протяжении набережной от Предтеченского до Ново-Каменного моста первый ярус представляет собой стенку постройки 1938 года.

В основании стенки постройки 1938 года забито шесть рядов наклонных деревянных свай, диаметром 26-27 см. Сваи забиты в шахматном порядке с шагом 1,2 м; расстояние между рядами 0,6 ... 0,75 м. Четыре передних ряда сжатые, забиты с уклоном 10:1, длина свай 8,5 м; два последних ряда забиты с уклоном 3:1, длина свай 1,8 м, шаг - 11,0 м, один из рядов растянутый, другой сжатый. Головы свай объединены бетонным ростверком, шириной 4,1 м и высотой 0,8 м, на который установлена высокая стенка из бутовой кладки. Высота стенки 4,0 м, ширина вместе с облицовкой в нижней части 3,6 м, в верхней части - 1,0 м.

Лицевая грань стенки выполнена с уклоном 10:1 и облицована под скалу блоками темного диабаз. Карнизный камень из гранита чистой тески. В перильном ограждении набережной использованы металлические решетки, заделанные в гранитные тумбы.

В 70-е годы XX века строительство стенок набережных у Ново-Каменного моста производилось по проекту инженеров института Ленгипроинжпроект А.Д. Гутцайта, Б.Б. Левина, П.П. Рязанцева и архитектора В.М. Иванова. Набережная построена в двух ярусах, с лестничными спусками с верхнего яруса на нижний и со спусками к воде. Ярусы разделяются подпорной стенкой, облицованной гранитом. При строительстве моста старая стенка полностью разбиралась. Вновь построенная стенка в сопряжении с мостом представляет собой высокий свайный ростверк с навесными железобетонными блоками, облицованными гранитом. Монолитная железобетонная плита ростверка объединяет два ряда комбинированных свай: верхняя часть из железобетонных свай, нижняя – деревянные сваи. Второй ярус набережной был построен в 1972 году.

На участках, непосредственно примыкающих к конструкциям Предтеченского моста в отделке набережных 1938 года использовано несколько гранитов и их аналогов:

- черный габбро-диабаз и его аналоги из карьеров в Ленинградской области и Карелии (холодной цветовой гаммы),
- темный серо-коричневый порфировидный гранит крупнозернистой структуры рапакиви из карьеров в Ленинградской области и Карелии (теплой цветовой гаммы).

Блоки из габбро-диабаз и его аналогов выполнены с рельефной грубой тесанной фактурой по всей лицевой плоскости.

Блоки из серо-коричневого порфировидного гранита крупнозернистой структуры рапакиви выполнены комбинированной текстуры:

- центральная часть выполнена с рельефной грубой тесанной фактурой по всей лицевой плоскости,

- периметр лицевой части шлифованный гладкий без рельефа.

Каменная кладка облицовки набережной выполнена в разбежку крупноразмерными блоками толщиной 400-700мм. Скоба от 400 до 600мм, ширина переменная до 1,5м.

11. Перечень документов и материалов, полученных и собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

11.1. Документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы:

1. Материалы фотофиксации (Приложение №4).
2. Материалы иконографии (Приложение №7).

11.2. Нормативная документация

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действ. ред.).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Закон Санкт-Петербурга № 820-7 от 24 декабря 2008 года «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон»
4. Разъяснительное письмо Министерства культуры РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/12-ГА «О научно-проектной и проектной документации, направляемой на государственную историко-культурную экспертизу».
5. Федеральный закон от 07.06.2025 № 142-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (вступил в силу с 01.03.2026 г.), (в действующей редакции).
6. Методические указания по порядку проведения проектных работ в соответствии с письмом Министерства Культуры РФ № 446-01-56/10-НМ от 25.01.2013 г.
7. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует от 01.01.2014 г.).

8. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует от 01.06.2014 г.).

9. ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия» (действует 1 января 2015 г.).

10. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования» (действует от 01.04.2015 г.).

11. ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» (действует с 1 февраля 2015 г.).

12. ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения» (действует с 1 июня 2015 г.).

13. ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной документации.

14. ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры.

15. ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

11.3. Используемая для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная литература

Архивные, картографические и иконографические материалы

1. Атлас столичного города Санкт-Петербурга, состоящий из одиннадцати частей и 51 квартала. Сочинен в Санкт-Петербурге при Сенате. 1795 г. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319.

2. Атлас тринадцати частей Санкт-Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казенных и обывательских домов / сост. Н. Цылов. – СПб., 1849.

3. Материалы топографической съемки Отдела геолого-геодезической службы Управления автоматизации и информатизации Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Литература

1. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 15 000 городских имен. – СПб., 2013.

2. Весь Петербург на 1914 год : адресная и справочная книга. – СПб., 1914.

3. Глезеров С.Е. Исторические районы Санкт-Петербурга от А до Я. – СПб., 2013.

4. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда. – 3-е изд., испр. и доп. – Л. : Лениздат, 1985.

5. Зуев Г.И. Канал-работяга. Обводный и его окрестности. М., 2009.
6. Историческая застройка Санкт-Петербурга. Справочник. СПб., 2001.
7. Семенцов С.В., Красникова О.А., Мазур Т.П., Шрадер Т.А. Санкт-Петербург на картах и планах первой половины XVIII века. – СПб., 2004.
8. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. – СПб. : Информационно-издательское агентство ЛИК, 2002.

Интернет-источники

1. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга Citywalls [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.citywalls.ru>
2. Галерея фотографий прошлого Санкт-Петербурга PastVu [Электронный ресурс]. – URL: <https://pastvu.com>
3. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры [Электронный ресурс]. – URL: <https://kgior.gov.spb.ru>
4. Электронный портал Администрации Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gov.spb.ru>

12. Обоснования вывода экспертизы

На экспертизу представлен раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанный ООО «Метропроект» в 2026 г.

Объект проектирования располагается во Фрунзенском и Центральном административных районах города Санкт-Петербурга.

В границе проектирования располагается объект культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.).

Сведения о земельном участке, его местоположении, разрешенном режиме использования, непосредственной взаимосвязи с территориями объектов культурного наследия, особенностях рельефа, грунтов и других факторов, влияющих на оценку воздействия запроектированных работ на объекты культурного наследия

Земельный участок по объекту по объекту «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»» расположен частично в границах:

- объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.)»;

- единой охранной зоны 1 (участок ОЗ-1 (31) 03) объектов культурного наследия;

- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2 (13)) объектов культурного наследия;

- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2 (31)) объектов культурного наследия.

В непосредственной близости от участка, за пределами установленной расчетами зоны влияния, расположены:

- объект культурного наследия федерального значения «Церковь Воздвижения Креста Господня» (адрес НПА: Лиговский пр., 128);

- объект культурного наследия регионального значения «Подворье Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря с церковью святого митрополита Петра и жилыми корпусами (адрес НПА: Роменская ул., 10-12, Днепропетровская ул., 19)».

Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 03.09.2024) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург» (далее историческое поселение), участок расположен в границах территории исторического поселения.

Адрес объекта: Россия, Санкт-Петербург, ЗУ: 78:31:0000000:3370, 78:31:0152501:1, 78:13:0000000:4102

- ЗУ № 78:31:0000000:3370: правобережный участок нижнего яруса набережной Обводного канала от Предтеченского моста до Борового моста.

- ЗУ № 78:31:0152501:1: правобережный участок набережной Обводного канала, от Каретного моста до Предтеченского моста.
- ЗУ № 78:13:0000000:4102: левобережный участок нижнего яруса набережной Обводного канала на территории от Предтеченского моста до Ново-Каменного моста и на территории от Предтеченского моста до Каретного моста

Результаты инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологические условия участка проектирования относятся к III (сложная) категории сложности, согласно СП 47.13330.2016, приложение Г.

В геологическом строении исследуемой территории по данным бурения до глубины 80,0 м принимают участие современные (QIV) техногенные образования (tIV), морские и озерные (m,IV) отложения, верхнечетвертичные (QIII) озерно-ледниковые (lgIII vd) и ледниковые отложения (gIIIvd), среднечетвертичные (QII) озерно-ледниковые (lgII) отложения, ледниковые (gII ms), подстилаемые верхнекотлинскими отложениями (VKt2).

Асфальт. Вскрыт с поверхности (отн. отм. от 106,7 до 107,6 м). Мощность варьирует от 0,1 до 0,2 м.

Щебень. Вскрыт в скважинах на глубине от 0,1 до 0,2 м (отн. отм. от 106,8 до 107,5 м). Мощность варьирует от 0,2 до 0,4 м.

Насыпной грунт - песчано-супесчаный материал средней степени водонасыщения и водонасыщенный, с вкл. строительного мусора, с примесью орг.в-в. Вскрыт с поверхности и до глубины 0,5 м (отн. отм. от 106,6 до 108,7 м). Мощность варьирует от 1,9 до 3,6 м.

Слабозаторфованный грунт водонасыщенный. Вскрыт локально на глубине 5,0 м (отн. отм. 101,7 м). Мощность 0,6 м.

Песок крупный светло-коричневый, средней плотности до рыхлого, средней степени водонасыщения и водонасыщенный. Вскрыт локально на глубине 3,6 м (отн. отм. 103,9 м). Мощность 1,7 м.

Песок средней крупности светло-коричневый, средней плотности до рыхлого, водонасыщенный. Вскрыт локально на глубине 3,2 м (отн. отм. 103,9 м). Мощность 0,9 м.

Песок пылеватый серовато-коричневый, средней плотности, водонасыщенный. Вскрыт в скважинах на глубине от 2,0 до 6,52 м (отн. отм. от 100,7 до 105,5 м). Мощность варьирует от 0,8 до 2,7 м.

Супесь серовато-коричневая, пылеватая, пластичная и текучая, с прослоями песка, суглинка, с примесью орг.в-в. Вскрыт в скважинах на глубине от 3,0 до 5,7 м (отн. отм. от 101,7 до 104,2 м). Мощность варьирует от 0,7 до 4,0 м.

Суглинок серовато-коричневый, пылеватый, легкий и тяжелый, текучий и текучепластичный, с прослоями песка, супеси, заторфованных грунтов, с примесью орг.в-в. Вскрыт в скважинах на глубине от 4,9 до 7,4 м (отн. отм. от 100,1 до 102,2 м). Мощность варьирует от 0,9 до 3,8 м.

Песок средней крупности коричневый, средней плотности, водонасыщенный. Вскрыт локально в скважине №1126 на глубине 9,2 м (отн. отм. 99,5 м). Мощность составляет 1,4 м.

Песок пылеватый коричневый, плотный, водонасыщенный. Вскрыт в скважинах на глубине от 10,5 до 10,7 м (отн. отм. от 96,3 до 96,6 м). Мощность 1,2 м.

Суглинок серый, пылеватый, легкий, слоистый, текучепластичный и мягкопластичный, с прослоями песка, супеси. Вскрыт в скважинах на глубине от 6,0 до 13,2 м (отн. отм. от 94,0 до 101,6 м). Мощность варьирует от 0,6 до 7,6 м.

Суглинок коричневый, пылеватый, тяжелый, ленточный, текучий и текучепластичный, с прослоями песка, супеси, глины. Вскрыт в скважинах на глубине от 6,5 до 11,4 м (отн. отм. от 95,6 до 100,2 м). Мощность варьирует от 1,5 до 3,6 м.

Супесь серая, песчанистая, пластичная, с линзами песка, с вкл. до 15% гравия, гальки, с единичными вкл. валунов. Вскрыт в скважинах на глубине от 10,2 до 24,5 м (отн. отм. от 83,0 до 96,5 м). Мощность варьирует от 2,8 до 4,7 м.

Суглинок серый, пылеватый, легкий, мягкопластичный и текучепластичный, с линзами песка, с вкл. до 15% гравия, гальки, с единичными включениями валунов. Вскрыт в скважинах на глубине от 9,5 до 34,8 м (отн. отм. от 72,4 до 97,7 м). Мощность варьирует от 1,6 до 13,7 м.

Суглинок серый, пылеватый, легкий, тугопластичный и полутвердый, с линзами песка, с вкл. до 15% гравия, гальки, с единичными включениями валунов. Вскрыт в скважинах на глубине от 15,8 до 24,0 м (отн. отм. от 83,0 до 91,9 м). Мощность варьирует от 1,7 до 19,2 м.

Песок крупный коричневый, средней плотности, водонасыщенный. Вскрыт в скважинах на глубине от 36,6 до 38,8 м (отн. отм. от 68,3 до 70,4 м). Мощность варьирует от 0,4 до 1,2 м.

Супесь зеленовато-серая, пылеватая, слоистая, пластичная, с прослоями песка, глины. Вскрыт в скважинах на глубине от 33,5 до 38,1 м (отн. отм. от 69,1 до 74,1 м). Мощность варьирует от 1,5 до 3,5 м.

Суглинок зеленовато-серый, пылеватый, тяжелый, слоистый, мягкопластичный и текучепластичный, с прослоями песка, супеси, глины. Вскрыт в скважинах на глубине от 33,0 до 36,0 м (отн. отм. от 71,2 до 74,1 м). Мощность варьирует от 2,7 до 4,6 м.

Суглинок зеленовато-серый, пылеватый, легкий, слоистый, полутвердый и тугопластичный, с прослоями песка, супеси, глины. Вскрыт

локально в скважине №832 на глубине 38,2 м (отн. отм. 68,5 м). Мощность составляет 1,4 м.

Супесь коричневая, пылеватая, твердая, с линзами песка, с включениями до 15% гравия, гальки, с единичными вкл. валунов. Вскрыт локально в скважине №1126 на глубине 27,5 м (отн. отм. 81,2 м). Мощность 7,8 м.

Суглинок коричневый, пылеватый, легкий, твердый, с линзами песка, с включениями до 15% гравия, гальки, с единичными включениями валунов. Вскрыт локально в скважине №1138 на глубине 36,3 м (отн. отм. 71,3 м). Мощность 1,5 м.

Глина зеленовато-серая, пылеватая, легкая, твердая, с вкл. обломков кварцевого песчаника, дислоцированная. Вскрыт в скважинах на глубине от 28,6 до 40,0 м (отн. отм. от 67,1 до 78,9 м). Мощность варьирует от 1,8 до 11,4 м.

Глина зеленовато-серая, пылеватая, легкая, слоистая, твердая, с прослоями кварцевого песчаника. Вскрыт в скважинах на глубине от 40,0 до 45,7 м (отн. отм. от 61,7 до 68,7 м). Мощность варьирует от 2,5 до 35,0 м.

Песчаник кварцевый зеленовато-серый, средней прочности. Вскрыт в скважинах на глубине от 41,0 до 45,2 м (отн. отм. от 62,0 до 66,0 м). Мощность варьирует от 0,1 до 0,2 м.

Техногенные факторы

Территория участка проектирования практически полностью техногенно преобразована за счет насыпных грунтов и располагается в пределах плотной малоэтажной городской застройки. Участок простирается с юго-запада на северо-восток, пересекая набережную Обводного канала, Тамбовскую ул., Предтеченский мост, ул. Черняховского, Роменскую ул.

В границах проектирования проложены подземные и наземные коммуникации (кабельные линии, линии освещения, теплосеть, канализация и т.д.). На северо-востоке района работ расположены железнодорожные пути крупного надземного транспортного узла – Московского вокзала.

Опасных инженерно-геологических процессов на данной территории не выявлено. На территории участка протекает Обводный канал. Его русло укреплено гранитными и бетонными берегами.

В результате рекогносцировочного обследования участка проектирования опасных инженерно-геологических процессов не выявлено. Территория характеризуется техногенно преобразованным умеренно волнистым рельефом с незначительными перепадами высот. Специфические грунты представлены земляным полотном и конструкцией дорожной одежды. Качество асфальтового покрытия хорошее, видимых деформаций не обнаружено. Поверхностный сток для оценки водоотведения в городской инфраструктуре обеспечен.

Описание проектных решений, состав работ и их последовательность

В соответствии с заданием на проектирование объекта капитального строительства: «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная» предусмотрены следующие работы:

- проходка горным способом подземной временной подходной штольни к оси тоннеля II-го главного пути от существующего тоннеля наружным диаметром 5,5 м шахты №852, расположенной по адресу: улица Тамбовская, д.17.

- проходка горным способом горизонтальной выработки с основными строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля II-го пути наружным диаметром 5,64 м от временной подходной штольни.

- сооружение горным способом монтажно-щитовой камеры в конструкциях тоннельной обделки наружного диаметра 7,90 м на оси перегонного тоннеля II-го пути в районе дома по адресу: Лиговский проспект, д. 156.

- проходка горизонтальной выработки с основными строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля II-го пути наружным диаметром 5,63 м от монтажно-щитовой камеры проходческим комплексом КТПМ-5,63.

- сооружение горным способом демонтажно-щитовой камеры в конструкциях тоннельной обделки наружного диаметра 7,90 м на оси перегонного тоннеля II-го пути в районе дома по адресу: улица Роменская, д. 9.

Все сооружения данного этапа возводятся последовательно и согласно пункту 3.1.15 СП 120.13330.2022 «Метрополитены»: «Заложение, при котором станции и перегонные тоннели сооружаются через вертикальные стволы и наклонные эскалаторные тоннели без вскрытия дневной поверхности», относятся глубокому заложению линии глубокого заложения.

Уровень ответственности сооружения – повышенный – в соответствии с п.7 ч.1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 1 б – высокий – в соответствии с п. 10 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».

Объект культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» располагается в зоне влияния от проходки горизонтальной выработки с основными строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля II-го пути наружным диаметром 5,63 м, сооружаемой механизированным способом проходческим комплексом КТПМ-5,63.

При выбранном способе проходки воздействия на геотехническую среду сведены к минимуму и обеспечивают сохранность расположенных на дневной поверхности объектов культурного наследия.

Согласно пункту 5.18.3.7 СП 120.13330.2022 «Метрополитены»): «Предельно допустимые деформации зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния строительства, определяются по результатам обследования:

...

- при строительстве линий глубокого заложения закрытым способом допускается в качестве критерия предельной дополнительной деформации основания фундаментов руководствоваться относительной разностью осадок по СП 22.13330. 2016 (приложение К)».

По результатам визуального обследования техническое состояние строительных конструкций объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» на участке от Каретного моста до Ново-Каменного моста присвоены следующие категории технического состояния:

- II – удовлетворительное состояние согласно Таблице В.1 ГОСТ Р 55567-2013;
- II – работоспособное согласно Таблице Д.1 СП 22.13330. 2016;
- II – удовлетворительное состояние согласно Таблице 7.1 ГОСТ Р 59618–2021;
- работоспособное техническое состояние согласно п. 3.21 ГОСТ 31937-2024.

Значения предельных дополнительных деформаций основания фундаментов объектов культурного наследия, представленные в п. 5 Таблицы К СП 22.13330. 2016 и Таблице Ж.1 ГОСТ Р 56198-2014, совпадают и для II категории по относительной разности осадок составляют 0,0006, по максимальной осадке 1 см.

Результат геотехнического расчёта прогнозирует максимальные дополнительные деформации (осадку) основания фундамента «Набережная Обводного канала» в размере 3,5 мм.

Расчётное максимальное значение дополнительной деформации основания фундамента не превышает предельно допустимого значения.

Мероприятия по усилению основания объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» в расчётной зоне влияния от проходки горизонтальной выработки с основными строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля II-го пути наружным диаметром 5,63 м, сооружаемой механизированным способом проходческим комплексом КТПМ-5,63, не требуются.

Необходимость проведения компенсирующих мероприятий отсутствует.

Технология проведения работ

Работы по объекту проектом предусмотрено вести со строительной площадки ствола шахты №852, строительная площадка № 13.

Строительная площадка ствола шахты №852 (строительная площадка №13) была предусмотрена в проекте ККЛ-8.9-1-36.2 «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства», который получил положительное заключение № 78-1-1-3-0031-25 от 14.03.2025г. ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Изначально шахта № 852 с околоствольными выработками и тоннелем с наружным диаметром 5,5 м была построена для сооружения станции «Обводный канал» Фрунзенско-Приморской линии. По окончании строительства ствол находился на балансе города и не консервировался.

Временная подходная штольня к оси тоннеля II-го главного пути

Работы по проходке начинаются с существующей подходной околоствольной выработки наружным диаметром 5,5 м шахты №852. В обделке наружным диаметром 5,5 м раскрывается рама проема и проходится временный технологический ходок, с креплением металлическими рамами и черновым бетоном.

Горизонтальная выработка наружным диаметром 5,64 м

Во временном ходке к перегонному тоннелю по II пути монтируется тоннельный блокоукладчик и проходится участок перегонного тоннеля протяжённостью 35,35 м в железобетонной тубинговой обделке наружным диаметром 5,64 м.

Бетон для сборной железобетонной тубинговой обделки наружным диаметром 5,64 м принят тяжелый по ГОСТ 26633-2015, класса по прочности на сжатие В45, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F100.

Для монолитных конструкций бетон принят тяжелый по ГОСТ 26633-2015, класса по прочности на сжатие В25, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F100.

Для армирования железобетонных тубингов принята арматурная сталь класса А400 и А240 по ГОСТ 34028-2016 и арматурная проволока Вр1 по ГОСТ 6727-80.

Для армирования монолитных железобетонных конструкций – класса А500С, А240 по ГОСТ 34028-2016.

Марка бетона по водонепроницаемости для всех обделок горизонтальных выработок назначена как для конструкций без гидроизоляции в необводненной зоне при неагрессивном грунте.

Монтажно-щитовая камера

Монтажная щитовая камера протяжённостью 10,5 м запроектирована в сборной железобетонной тубинговой обделке 79-13-КЖИ размерами Дн/Дв=7,9/7,2 м и шириной кольца 0,75 м, с болтовыми скреплениями тубингов в кольце и колец между собой. Сборка колец производится тубингоукладчиком.

Бетон для сборной железобетонной тубинговой обделки Ø7,9 принят тяжелый по ГОСТ 26633-2015, класса по прочности на сжатие В45, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F100.

Для армирования железобетонных тубингов принята арматурная сталь класса А400 и А240 по ГОСТ 34028-2016 и арматурная проволока Вр1 по ГОСТ 6727-80.

Гидроизоляция обделки обеспечивается чеканкой швов обделки составом БУС и установкой гидроизолирующих асбобитумных шайб в болтовые отверстия. Предусмотрено первичное и контрольное нагнетание растворов на основе цемента за обделку.

Горизонтальная выработка наружным диаметром 5,63 м

Проходку горизонтальной выработки с основными строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля II-го пути наружным диаметром 5,63 м протяжённостью 829,75 м предусмотрено вести с применением механизированного ТПМК на основе щита КТ-1-5,6 с установкой обжатой на породу (с разжатием в лотке) сборной железобетонной обделки размерами Дн/Дв=5,63/5,33 м с шириной кольца 1,0 м из блоков сплошного сечения толщиной 150 мм с продольными цилиндрическими стыками без болтовых скреплений блоков в кольце и колец между собой.

Проектом предусмотрено использование трех разновидностей колец обделки Дн/Дв=5.63/5.33м: тип IV(V), тип VI (VII) и тип VIII, рассчитанные на разные инженерно-геологические условия с учетом взаимного расположения с существующими или проектируемыми выработками и отличающиеся классом бетона по прочности на сжатие и армированием.

Обделка тип VI (VII) предусмотрена в зонах увеличенных вертикальных нагрузок, связанных с влиянием существующих или проектируемых выработок.

Обделка тип VIII предусмотрена для участка станции «Лиговский проспект-2».

На остальных участках щитовой проходки, на которых отсутствует влияние существующих или проектируемых выработок, предусмотрена обделка тип IV(V).

Бетон для сборных обделок принят тяжелый по ГОСТ 26633-2015, класса по прочности на сжатие В60, В45 и В40, марки по водонепроницаемости W6 и W8, марки по морозостойкости F100.

Для армирования железобетонных блоков сплошного сечения применен арматурный прокат А500С по ГОСТ 34028-2016, В500С по ГОСТ Р 52544-2006 и арматурная проволока Вр1 по ГОСТ 6727-80.

Гидроизоляция сборных железобетонных обделок обеспечивается чеканкой швов согласно «Инструкции по устройству гидроизоляции сборных железобетонных и чугунных обделок тоннелей метрополитенов закрытого способа работ» Главтоннельметростроя, 1985г. Чеканка швов всех обделок производится составом БУС.

За обделку предусмотрено выполнение контрольного нагнетания растворов на основе цемента.

Демонтажно-щитовая камера

Демонтажная щитовая камера протяженностью 10,5 м запроектирована в сборной железобетонной тубинговой обделке 79-13-КЖИ размерами Дн/Дв=7,9/7,2 м и шириной кольца 0,75 м, с болтовыми скреплениями тубингов в кольце и колец между собой. Сборка колец производится тубингоукладчиком.

Бетон для сборной железобетонной тубинговой обделки Ø7,9 принят тяжелый по ГОСТ 26633-2015, класса по прочности на сжатие В45, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F100.

Для армирования железобетонных тубингов принята арматурная сталь класса А400 и А240 по ГОСТ 34028-2016 и арматурная проволока Вр1 по ГОСТ 6727-80.

Гидроизоляция обделки обеспечивается чеканкой швов обделки составом БУС и установкой гидроизолирующих асбобитумных шайб в болтовые отверстия. Предусмотрено первичное и контрольное нагнетание растворов на основе цемента за обделку.

Результаты определения зоны влияния запроектированных работ на окружающие ОКН с указанием перечня ОКН или их частей, попадающих в зону влияния

На основе численного моделирования в программном комплексе Midas GTS NX получены результаты расчета мульды оседания земной поверхности при выполнении горнопроходческих работ по объекту.

На объект культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» по результатам расчёта оказывает воздействие проходка горизонтальной выработки с основными строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля II-го пути наружным диаметром 5,63 м.

Наибольшие прогнозируемые значения осадки основания фундамента «Набережная Обводного канала» составляют 3,5 мм.

Все проектируемые сооружения расположены в толще вендских отложений - зеленовато-серых, слоистых, переуплотненных, аргиллитоподобных глин.

Проходка и монтаж сборной блочной обделки перегонного тоннеля предусматривается с использованием тоннелепроходческого механизированного комплекса. Конструкция тоннеля представляет собой сборную железобетонную обделку из плоских прямоугольных блоков, разжимаемую на грунт. Разжатие производится из центра лотковой части.

Внешний диаметр обделки равен 5,63 м, внутренний диаметр равен 5,33 м. Ширина кольца 1 м, толщина блоков 0,15 м. Кольцо состоит из 8 нормальных и 2 лотковых блоков. Между лотковыми блоками установлены клиновидные элементы и прокладки.

Блоки в кольце не имеют связей растяжения – в плоских радиальных стыках между блоками устанавливаются монтажные шпильки. Такая конструкция стыка при гарантированной прочности и трещиностойкости блоков по площадкам смятия дает возможность ограниченного взаимного поворота, а также обеспечивает центрированную передачу усилий и проектное положение блока в кольце при монтаже обделки. Связи в кольцевых стыках отсутствуют. Кольца обделки собираются без перевязки стыков.

Во всех блоках, кроме лотковых, предусматривается по 2 углубления для строповочных петель и 1 монтажное отверстие для контрольного нагнетания. Первичное нагнетание не проводится, так как обделка включается в совместную работу с грунтовым массивом с помощью ее разжатия из центра лотка сразу после схода колец с оболочки проходческого щита. При проходке отверстие заполняется цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция обделки обеспечивается водонепроницаемостью бетона блоков и заделкой стыков и отверстий составами на цементной основе. Работы по гидроизоляции выполняются согласно «Инструкции по устройству гидроизоляции сборных железобетонных и чугунных обделок тоннелей метрополитенов закрытого способа работ» Главтоннельметростроя, 1985г. и ВСН 130-92.

Краткие сведения о техническом состоянии объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния

Обследование объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» проводилось группой специалистов ООО «МетроПроект» в период с 01.05.2025 г. по 01.02.2026 г.

По результатам работ по визуальному обследованию участка Набережной Обводного канала от Каретного моста до Ново-Каменного моста, на стенке нижнего яруса зафиксированы следующие дефекты:

- протечки воды по швам облицовки;
- следы выщелачивания раствора;

- произрастание растительности между камнями облицовки.

Исходя из результатов обследования вид технического состояния Набережной Обводного канала в соответствии с ГОСТ Р 59618-2021 оценивается как неисправное, работоспособное. Категории технического состояния:

- II – удовлетворительное состояние согласно Таблице В.1 ГОСТ Р 55567-2013
- II – работоспособное состояние согласно Таблице Д.1 СП 22.13330. 2016;
- удовлетворительное состояние согласно Таблице 7.1 ГОСТ Р 59618–2021;
- работоспособное техническое состояние согласно п. 3.21 ГОСТ 31937-2024.

Оценка воздействия принятых проектных решений, а также запроектированных работ в зоне влияния на объекты культурного наследия, обоснованная расчетами или требованиями нормативных документов

Сведения о видах мониторинга

С целью сохранения и дальнейшей эксплуатации объектов культурного наследия, расположенных в зоне влияния нового строительства, необходимо организовать работы по геотехническому и динамическому мониторингу за состоянием объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала».

Мониторинг представляет собой систему визуальных и инструментальных наблюдений за воздействиями строительных работ на окружающую территорию, а также состоянием конструкций объекта строительства, направленную на оперативное определение возможных негативных воздействий и на их устранение.

Мониторинг является инструментом оперативной корректировки производства работ и производится для обеспечения сохранности конструкций строящегося объекта и/или соседней застройки. Основной задачей мониторинга является фиксация превышений критериев безопасного ведения работ.

Все мероприятия, а также объем и продолжительность проводимого мониторинга в зонах его возможного влияния, должны выполняться на основе ГОСТ 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники». В сферу мониторинга попадают геологическая и гидрогеологическая среды, капитальная застройка и ответственные коммуникации, находящиеся в зоне риска, связанного со строительством объекта.

Мониторинг проводит специализированная организация, имеющая лицензию на проведение данного вида работ. Осуществляющая мониторинг организация при обнаружении превышения установленных критериев обязана

предложить временно приостановить работы и рекомендовать меры по нормализации ситуации. При несогласии застройщика и подрядчика с предложенными мероприятиями организация, осуществляющая мониторинг, обязана уведомить об этом органы ГАТИ.

Помимо мониторинга объектов культурного наследия организуется мониторинг объекта нового капитального строительства на всех циклах его строительства.

Динамический мониторинг состояния объектов культурного наследия состоит из двух этапов – подготовительного и рабочего.

На подготовительном этапе мониторинга планируется провести следующие мероприятия:

- анализ исходной информации по результатам обследования, анализ проектной документации;
- рекогносцировка местности;
- определение фоновых параметров колебаний от имеющихся воздействий (автомобильного транспорта, соседних производств и т.п.);
- обследование непосредственно перед началом работ состояния объекта;
- бурение и обустройство режимных пьезометрических скважин для последующего контроля уровня грунтовых вод;
- первичное измерение уровня грунтовых вод;
- бурение и обустройство инклинометрических скважин для последующего контроля горизонтального перемещения массива грунта;
- первичное измерение по инклинометрическим скважинам;
- уточнение проектных критериев по допустимым воздействиям;
- камеральная обработка данных и создание отчета по подготовительному этапу мониторинга;
- по результатам геодезических измерений составляются таблицы, профили, графики вертикальных (осадочных) и горизонтальных смещений и кренов.

Срок проведения подготовительного этапа мониторинга – 14 рабочих дней.

На рабочем этапе мониторинга проводятся следующие мероприятия:

- визуальный контроль состояния объекта культурного наследия;
- контроль за соблюдением технологического регламента работ (на каждом этапе выполнения работ).
- наблюдения за горизонтальными смещениями грунтового массива.

Контрольный этап мониторинга проводится в течение года после окончания работ по строительству объекта с регистрацией данных в специальном журнале.

Финансирование выполнения работ контрольного этапа мониторинга производится заказчиком.

По результатам постоянного режима мониторинга оформляется общее техническое заключение. В техническом заключении должны быть представлены результаты всех видов проведенного мониторинга с указанием выявленных повреждений и динамики их развития, включая ведомости дефектов, графики изменения фиксируемых параметров, акты освидетельствования состояния объекта культурного наследия.

По результатам анализа и обобщения результатов мониторинга в заключении должны быть даны выводы о состоянии объекта культурного наследия с указанием нормативного уровня его состояния.

В заключении (в случае необходимости) должно содержаться техническое задание по предупреждению и устранению негативных изменений и выполнению инженерно-технических исследований объекта культурного наследия.

В заключении должны содержаться выводы о необходимости выполнения мероприятий для предупреждения и устранения негативных последствий и выполнения инженерно-технических обследований объекта.

Для объектов культурного наследия мониторинг начать за три месяца до начала воздействия проходки с периодичностью 1 раз в месяц.

Выполнять контроль стабильности положения исходных пунктов перед каждым циклом измерений.

Повторные циклы при проходке проводить на каждые 100 м проходки – три раза.

Рекомендуется использовать одинаковую схему измерений в каждом цикле.

Невязка в ходах не должна превышать $\pm 10 \text{ мм } \sqrt{L}$, где L – длина хода в км.

Для объектов культурного наследия по завершении работ по сооружению подходных тоннелей и подходных выработок выполнить 24 контрольных цикла с периодичностью один раз в месяц.

Оценка воздействия предполагаемых работ на объекты культурного наследия

На основе численного моделирования в программном комплексе Midas GTS NX выполнена расчетно-теоретическая оценка влияния нового строительства, получены результаты расчета мульды оседания земной поверхности при выполнении горнопроходческих работ по объекту.

По результатам проведенного численного моделирования получены характеристики расчетной зоны влияния и определены прогнозируемые дополнительные деформации оснований объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» в расчетной зоне нового строительства.

Наибольшие прогнозируемые значения осадки основания фундамента объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» составляют 3,5 мм.

Проведено сравнение прогнозируемых значений дополнительных деформаций основания объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» в зоне влияния нового строительства с допустимыми значениями дополнительных деформаций оснований фундаментов, нормируемых СП 22.13330.2016 и ГОСТ Р 56198-2014.

Установлено, что прогнозируемые дополнительные деформации основания объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» в расчетной зоне влияния строительства не превышают допустимые значения.

Мероприятия по усилению основания объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» в расчетной зоне влияния не требуются.

Для обеспечения безопасного строительства и исключения нештатных ситуаций требуется проведение мониторинга состояния ОКН в расчетной зоне влияния строительства в полном соответствии с требованиями к геотехническому мониторингу следующих нормативных документов: СП 22.13330.2016, СП 126.13330.2017, СП 120.13330.2022, ГОСТ 24846-2019, ГОСТ 31937-2024, РД-07-166-97, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 56198-2014, «Правил технической эксплуатации Петербургского метрополитена», утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2020 № 775.

Обеспечение защиты объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» в зоне влияния нового строительства от динамических нагрузок при проходке горизонтальной выработки с основными строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля II-го пути наружным диаметром 5,63 м не требуется, так как работы по проходке выполняются на большой глубине 60 м, поэтому динамическое влияние проведения строительных работ на здания и сооружения, расположенные на дневной поверхности, незначительное.

Требуется строго соблюдать требования действующих нормативных документов и технологическую последовательность производства работ.

При обнаружении на объекте культурного наследия превышения расчетных относительных разностей осадок, расчетных просадок обследуемого здания, трещин на стенах и перегородках, строительные работы (щитовую проходку) требуется немедленно приостановить до выявления причин отклонений от прогнозируемого допустимого влияния и не возобновлять строительные работы до устранения сверхнормативных дополнительных деформаций.

При развитии деформаций объектов мониторинга, превышающих расчётные, кроме того, необходимо выполнить поверочные геотехнические расчёты с учетом фактического состояния конструкций и геометрических параметров (в деформированном состоянии).

Выводы

Решения, предусмотренные проектом «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»:

- выполняются только в объеме разрешенных видов работ;
- предусматривают сохранение историко-градостроительной и природной среды объектов культурного наследия;
- предусматривают сохранение существующего функционального зонирования территории в границах проектирования;
- обеспечивают сохранность исторически ценных градоформирующих объектов и объектов историко-градостроительной среды (разработка специальных мероприятий по обеспечению сохранности не предусматривается);
- не нарушают требования и режимы использования земельных участков, установленных: для объектов культурного наследия; для зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон»;
- не оказывают негативного воздействия на объекты культурного наследия;

При проведении работ необходимо обеспечить выполнение требований законодательства РФ:

- в соответствии с п. 7 ст. 36 ФЗ № 73 от 25.06.2002 проведение строительных и иных работ, которые могут ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность, должно быть немедленно приостановлено заказчиком указанных работ лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ;
- в соответствии со п. 4 ст. 36 ФЗ № 73 от 25.06.2002 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, казанных в ст. 30 ФЗ № 73 от 25.06.2002, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия (п. 11 ст. 36 ФЗ № 37 от 25.06.2002).

Представленный на экспертизу раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия разработан в соответствии с действующим законодательством об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заключение по результатам государственной историко-культурной экспертизы

По результатам рассмотрения представленного на экспертизу раздела документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия экспертом сделаны следующие выводы:

- по результатам проведённой в разделе оценки воздействия проводимых работ на объект культурного наследия в зоне влияния проведения работ, работы не окажут влияния на предмет охраны объекта культурного наследия;
- для обеспечения физической сохранности объекта культурного наследия в рассматриваемой документации на основании оценки воздействия проводимых работ на объект культурного наследия были разработаны мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включающие решения по мониторингу за техническим состоянием конструкций объекта культурного наследия, направленные на оперативное определение возможных негативных воздействий и на их устранение;
- при соблюдении разработанных в документации мер сохранность объекта культурного наследия обеспечивается.

Таким образом, представленная на экспертизу документация не противоречит требованиям действующего законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе Федеральному закону от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции).

13. Вывод экспертизы в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530

о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная

Обводного канала (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.)» при проведении работ в соответствии с представленным на экспертизу разделом об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающим оценку воздействия таких работ на объект и содержащим меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанным ООО «Метропроект» в 2026 г.

Перечень приложений к заключению экспертизы, обосновывающих вывод эксперта или экспертной комиссии и подлежащих размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 30 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530

Приложение № 1. Копия решения органа государственной власти о взятии под охрану недвижимых памятников градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга и пригородов;

Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия;

Приложение № 4. Материалы фотофиксации;

Приложение № 5. Копия решения органа государственной власти об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия; копия решения органа государственной власти о внесении изменений в распоряжение;

Приложение № 6. Копия письма КГИОП № 01-57-18660/26-0-1 от 15.07.2026;

Приложение № 7. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;

15. Дата оформления заключения экспертизы

«11» сентября 2026 г.

Подпись эксперта (подписано усиленной электронной подписью)

Эксперт:

(подписано усиленной квалифицированной электронной подписью) /М.В. Болотина/

Приложение №1

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанного ООО «Метропроект» в 2026 г.

**Копия решения органа государственной власти о взятии под охрану
недвижимых памятников градостроительства и архитектуры
Санкт-Петербурга и пригородов**

МЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 января 1992 года N 108-р

О взятии под охрану недвижимых
памятников градостроительства и
архитектуры Санкт-Петербурга и
пригородов

В соответствии с Законом РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", и учитывая большую историко-архитектурную ценность зданий, сооружений и исторических ландшафтов Санкт-Петербурга и его пригородов, включить в Государственный список недвижимых памятников градостроительства и архитектуры местного значения:

1. Мосты дореволюционного и советского периодов (согласно приложению 1).

2. Парки, достопримечательные места и элементы исторической планировки на бывшей Петергофской дороге в пределах Кировского и Красносельского районов с утверждением описания границ (согласно приложению 2).

3. Здания и сооружения Дзержинского района (согласно приложению 3).

4. Парки и элементы исторической планировки г.Павловска (согласно приложению 3).

5. Контроль за исполнение распоряжения возложить на начальника управления Государственной инспекции по охране памятников истории и культуры Б.Н.Ометова.

Мэр

А.А.Собчак

Приложение N 1
к распоряжению мэра
Санкт-Петербурга
N 108-р от 30.01.1991

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПИСОК
недвижимых памятников градостроительства и архитектуры
местного значения

NN	Наименование памятника, дата сооружения, автор	Местоположение памятника
1	2	3
2.9.	набережная Обводного канала 1935-1939 г.г., инж.Г.К.Усов и И.Б.Тарасенко	От Шлиссельбург- ского моста до Московской ж.д.

Приложение №2

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанного ООО «Метропроект» в 2026 г.

**Копия решения органа государственной власти об утверждении
границ и режима использования территории
объекта культурного наследия**



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

20.06.2024

№ 812-рп

**Об утверждении границ и режима использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Набережная Обводного канала»**

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного исследования, выполненного ООО «Петрокарта» (от 25.10.2023 рег. № 01-43-25717/23-0-0):

1. Утвердить:

1.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, от Шлиссельбургского моста до Московской ж.д., согласно приложению № 1 к распоряжению.

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, от Шлиссельбургского моста до Московской ж.д., согласно приложению № 2 к распоряжению.

2. План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала с ковшем (Широкий плес)», утвержденный КГИОП 28.02.2008, признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня издания распоряжения.

3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

**Временно исполняющий обязанности
председателя КГИОП**




А.В. Михайлов

Приложение №1 к распоряжению КГИОП
от 20.06.2024 № 842-рп


Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Набережная Обводного канала» (далее – объект культурного наследия), расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, от Шпассельбургского моста до Московской ж.д.

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:




Масштаб 1:8000

Выноска 1




Масштаб 1:1000

Выноска 2




Масштаб 1:1000

Выноска 3




Масштаб 1:1000

Выноска 4




Масштаб 1:1000

Выноска 5




Масштаб 1:1000

Выноска 6




Масштаб 1:1000

Выноска 7




Масштаб 1:1000

Выноска 8



Масштаб 1:1000

Выноска 9



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- граница объекта культурного наследия
- 1 — характерная точка границы объекта культурного наследия
- ▨ территория, занимаемая объектом культурного наследия регионального значения

**Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:**

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат СК-1964					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М), м	Описание обозначени я точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Зона I(1)	—	—	—	—	—
1	91906.50	115904.56	Аналитический метод	0,10	—
2	91903.25	115914.71	Аналитический метод	0,10	—
3	91901.82	115914.25	Аналитический метод	0,10	—
4	91901.27	115913.98	Аналитический метод	0,10	—
5	91904.51	115903.94	Аналитический метод	0,10	—
6	91905.07	115904.10	Аналитический метод	0,10	—
1	91906.50	115904.56	Аналитический метод	0,10	—
Зона I(2)	—	—	—	—	—
7	91997.79	115729.40	Аналитический метод	0,10	—
8	91988.91	115758.71	Аналитический метод	0,10	—
9	91977.80	115794.12	Аналитический метод	0,10	—
10	91957.50	115858.38	Аналитический метод	0,10	—
11	91950.73	115881.58	Аналитический метод	0,10	—
12	91940.46	115916.61	Аналитический метод	0,10	—
13	91937.75	115915.84	Аналитический метод	0,10	—
14	91935.74	115922.13	Аналитический метод	0,10	—
15	91935.35	115922.81	Аналитический метод	0,10	—
16	91934.72	115923.41	Аналитический метод	0,10	—
17	91934.07	115923.76	Аналитический метод	0,10	—
18	91933.40	115923.85	Аналитический метод	0,10	—
19	91931.97	115923.41	Аналитический метод	0,10	—
20	91954.82	115850.26	Аналитический метод	0,10	—
21	91975.12	115792.31	Аналитический метод	0,10	—
22	91993.23	115727.97	Аналитический метод	0,10	—
23	91994.66	115728.42	Аналитический метод	0,10	—
7	91997.79	115729.40	Аналитический метод	0,10	—
Зона I(3)	—	—	—	—	—
24	91892.89	115949.24	Аналитический метод	0,10	—
25	91889.75	115959.35	Аналитический метод	0,10	—
26	91888.32	115958.91	Аналитический метод	0,10	—
27	91887.72	115958.70	Аналитический метод	0,10	—
28	91890.83	115948.67	Аналитический метод	0,10	—
29	91891.46	115948.80	Аналитический метод	0,10	—
24	91892.89	115949.24	Аналитический метод	0,10	—
Зона I(4)	—	—	—	—	—
30	91830.70	116545.97	Аналитический метод	0,10	—
31	91830.19	116563.64	Аналитический метод	0,10	—
32	91829.94	116595.68	Аналитический метод	0,10	—
33	91830.03	116403.52	Аналитический метод	0,10	—
34	91843.81	116549.47	Аналитический метод	0,10	—
35	91844.41	116564.74	Аналитический метод	0,10	—
36	91856.62	116694.66	Аналитический метод	0,10	—
37	91859.01	116714.89	Аналитический метод	0,10	—
38	91862.05	116737.17	Аналитический метод	0,10	—
39	91864.06	116747.08	Аналитический метод	0,10	—
40	91869.39	116770.07	Аналитический метод	0,10	—
41	91881.59	116817.28	Аналитический метод	0,10	—
42	91902.19	116895.58	Аналитический метод	0,10	—
43	91904.51	116903.23	Аналитический метод	0,10	—
44	91906.43	116910.76	Аналитический метод	0,10	—
45	91907.59	116914.09	Аналитический метод	0,10	—
46	91908.46	116917.68	Аналитический метод	0,10	—
47	91909.59	116921.27	Аналитический метод	0,10	—

48	91910.77	116924.90	Аналитический метод	0,10	—
49	91912.63	116928.56	Аналитический метод	0,10	—
50	91940.05	117009.03	Аналитический метод	0,10	—
51	91952.16	117043.72	Аналитический метод	0,10	—
52	91952.32	117044.96	Аналитический метод	0,10	—
53	91952.13	117046.08	Аналитический метод	0,10	—
54	91951.66	117047.04	Аналитический метод	0,10	—
55	91951.08	117047.73	Аналитический метод	0,10	—
56	91950.26	117048.36	Аналитический метод	0,10	—
57	91949.01	117048.89	Аналитический метод	0,10	—
58	91947.61	117049.12	Аналитический метод	0,10	—
59	91942.23	117049.18	Аналитический метод	0,10	—
60	91940.40	117049.17	Аналитический метод	0,10	—
61	91939.22	117049.23	Аналитический метод	0,10	—
62	91938.17	117049.41	Аналитический метод	0,10	—
63	91936.72	117050.11	Аналитический метод	0,10	—
64	91935.55	117051.04	Аналитический метод	0,10	—
65	91934.16	117052.45	Аналитический метод	0,10	—
66	91933.08	117053.93	Аналитический метод	0,10	—
67	91932.44	117055.49	Аналитический метод	0,10	—
68	91932.35	117057.16	Аналитический метод	0,10	—
69	91932.53	117058.53	Аналитический метод	0,10	—
70	91962.19	117141.81	Аналитический метод	0,10	—
71	92000.50	117251.23	Аналитический метод	0,10	—
72	92064.14	117430.71	Аналитический метод	0,10	—
73	92089.82	117498.88	Аналитический метод	0,10	—
74	92093.98	117508.86	Аналитический метод	0,10	—
75	92099.60	117523.32	Аналитический метод	0,10	—
76	92111.34	117561.34	Аналитический метод	0,10	—
77	92122.83	117597.82	Аналитический метод	0,10	—
78	92130.67	117619.16	Аналитический метод	0,10	—
79	92148.49	117670.91	Аналитический метод	0,10	—
80	92161.87	117712.50	Аналитический метод	0,10	—
81	92162.29	117714.68	Аналитический метод	0,10	—
82	92162.40	117716.95	Аналитический метод	0,10	—
83	92162.21	117719.08	Аналитический метод	0,10	—
84	92161.68	117721.41	Аналитический метод	0,10	—
85	92160.89	117723.47	Аналитический метод	0,10	—
86	92159.91	117725.26	Аналитический метод	0,10	—
87	92158.65	117727.00	Аналитический метод	0,10	—
88	92157.13	117728.60	Аналитический метод	0,10	—
89	92155.41	117729.98	Аналитический метод	0,10	—
90	92153.51	117731.12	Аналитический метод	0,10	—
91	92151.55	117731.78	Аналитический метод	0,10	—
92	92150.25	117727.31	Аналитический метод	0,10	—
93	92150.79	117727.13	Аналитический метод	0,10	—
94	92152.59	117726.20	Аналитический метод	0,10	—
95	92154.08	117724.38	Аналитический метод	0,10	—
96	92154.83	117724.04	Аналитический метод	0,10	—
97	92155.96	117722.39	Аналитический метод	0,10	—
98	92156.81	117720.59	Аналитический метод	0,10	—
99	92157.35	117718.66	Аналитический метод	0,10	—
100	92157.58	117716.68	Аналитический метод	0,10	—
101	92157.47	117714.68	Аналитический метод	0,10	—
102	92157.05	117712.73	Аналитический метод	0,10	—
103	92154.58	117703.21	Аналитический метод	0,10	—
104	92154.22	117702.09	Аналитический метод	0,10	—
105	92150.73	117691.86	Аналитический метод	0,10	—
106	92149.81	117691.59	Аналитический метод	0,10	—
107	92149.55	117691.68	Аналитический метод	0,10	—
108	92140.96	117666.78	Аналитический метод	0,10	—
109	92136.68	117654.79	Аналитический метод	0,10	—
110	92082.72	117500.81	Аналитический метод	0,10	—
111	92058.82	117432.38	Аналитический метод	0,10	—
112	92027.63	117344.18	Аналитический метод	0,10	—
113	91929.53	117064.72	Аналитический метод	0,10	—
114	91924.78	117066.35	Аналитический метод	0,10	—
115	91923.21	117061.52	Аналитический метод	0,10	—
116	91925.42	117060.77	Аналитический метод	0,10	—

117	91924.71	117057.18	Аналитический метод	0,10	—
118	91925.31	117053.07	Аналитический метод	0,10	—
119	91926.65	117049.95	Аналитический метод	0,10	—
120	91928.52	117047.24	Аналитический метод	0,10	—
121	91931.09	117045.26	Аналитический метод	0,10	—
122	91941.22	117041.49	Аналитический метод	0,10	—
123	91946.41	117041.45	Аналитический метод	0,10	—
124	91935.36	117039.52	Аналитический метод	0,10	—
125	91931.87	117039.84	Аналитический метод	0,10	—
126	91925.75	116992.17	Аналитический метод	0,10	—
127	91903.20	116927.49	Аналитический метод	0,10	—
128	91900.83	116920.06	Аналитический метод	0,10	—
129	91898.74	116912.97	Аналитический метод	0,10	—
130	91896.61	116905.39	Аналитический метод	0,10	—
131	91894.45	116897.62	Аналитический метод	0,10	—
132	91873.85	116819.31	Аналитический метод	0,10	—
133	91861.64	116772.06	Аналитический метод	0,10	—
134	91856.72	116750.72	Аналитический метод	0,10	—
135	91853.17	116708.81	Аналитический метод	0,10	—
136	91849.90	116651.67	Аналитический метод	0,10	—
137	91841.81	116564.94	Аналитический метод	0,10	—
138	91841.22	116549.68	Аналитический метод	0,10	—
139	91827.46	116405.71	Аналитический метод	0,10	—
140	91827.34	116395.69	Аналитический метод	0,10	—
141	91827.59	116363.60	Аналитический метод	0,10	—
142	91828.10	116345.94	Аналитический метод	0,10	—
143	91829.20	116345.95	Аналитический метод	0,10	—
30	91830.70	116345.97	Аналитический метод	0,10	—
Зона I(5)	—	—	—	—	—
144	91931.57	115969.76	Аналитический метод	0,10	—
145	91905.57	116065.59	Аналитический метод	0,10	—
146	91899.49	116087.86	Аналитический метод	0,10	—
147	91892.62	116116.91	Аналитический метод	0,10	—
148	91888.86	116129.81	Аналитический метод	0,10	—
149	91887.52	116137.48	Аналитический метод	0,10	—
150	91886.61	116144.06	Аналитический метод	0,10	—
151	91885.23	116148.68	Аналитический метод	0,10	—
152	91884.58	116152.48	Аналитический метод	0,10	—
153	91883.67	116159.57	Аналитический метод	0,10	—
154	91882.98	116166.12	Аналитический метод	0,10	—
155	91882.54	116170.79	Аналитический метод	0,10	—
156	91881.47	116183.36	Аналитический метод	0,10	—
157	91880.38	116218.62	Аналитический метод	0,10	—
158	91880.08	116224.34	Аналитический метод	0,10	—
159	91879.26	116232.09	Аналитический метод	0,10	—
160	91873.25	116281.29	Аналитический метод	0,10	—
161	91872.67	116281.13	Аналитический метод	0,10	—
162	91866.86	116321.11	Аналитический метод	0,10	—
163	91860.76	116365.97	Аналитический метод	0,10	—
164	91860.53	116369.65	Аналитический метод	0,10	—
165	91859.69	116377.68	Аналитический метод	0,10	—
166	91859.18	116385.62	Аналитический метод	0,10	—
167	91858.84	116405.48	Аналитический метод	0,10	—
168	91858.99	116413.22	Аналитический метод	0,10	—
169	91859.19	116418.23	Аналитический метод	0,10	—
170	91859.67	116424.90	Аналитический метод	0,10	—
171	91860.97	116438.87	Аналитический метод	0,10	—
172	91867.39	116496.64	Аналитический метод	0,10	—
173	91872.30	116548.04	Аналитический метод	0,10	—
174	91874.68	116584.05	Аналитический метод	0,10	—
175	91888.50	116732.81	Аналитический метод	0,10	—
176	91893.90	116751.87	Аналитический метод	0,10	—
177	91894.78	116756.69	Аналитический метод	0,10	—
178	91890.47	116757.55	Аналитический метод	0,10	—
179	91894.97	116746.11	Аналитический метод	0,10	—
180	91898.51	116760.53	Аналитический метод	0,10	—
181	91900.40	116767.94	Аналитический метод	0,10	—
182	91929.63	116879.95	Аналитический метод	0,10	—
183	91933.92	116895.28	Аналитический метод	0,10	—

184	91937.39	116906.72	Аналитический метод	0,10	—
185	91942.62	116922.30	Аналитический метод	0,10	—
186	91967.09	116992.33	Аналитический метод	0,10	—
187	91973.28	117009.66	Аналитический метод	0,10	—
188	91969.47	117009.29	Аналитический метод	0,10	—
189	91980.38	117041.22	Аналитический метод	0,10	—
190	91985.72	117041.78	Аналитический метод	0,10	—
191	91987.51	117042.07	Аналитический метод	0,10	—
192	91989.29	117042.59	Аналитический метод	0,10	—
193	91991.58	117043.43	Аналитический метод	0,10	—
194	91993.32	117044.22	Аналитический метод	0,10	—
195	91994.84	117045.10	Аналитический метод	0,10	—
196	91996.09	117046.12	Аналитический метод	0,10	—
197	91997.54	117047.48	Аналитический метод	0,10	—
198	91998.77	117048.85	Аналитический метод	0,10	—
199	92000.04	117050.62	Аналитический метод	0,10	—
200	92001.17	117052.53	Аналитический метод	0,10	—
201	92002.11	117054.48	Аналитический метод	0,10	—
202	92003.34	117057.29	Аналитический метод	0,10	—
203	92004.87	117056.64	Аналитический метод	0,10	—
204	92006.82	117061.53	Аналитический метод	0,10	—
205	92136.60	117429.84	Аналитический метод	0,10	—
206	92152.05	117473.72	Аналитический метод	0,10	—
207	92240.17	117725.92	Аналитический метод	0,10	—
208	92240.29	117725.88	Аналитический метод	0,10	—
209	92241.53	117729.43	Аналитический метод	0,10	—
210	92241.41	117729.47	Аналитический метод	0,10	—
211	92285.03	117854.47	Аналитический метод	0,10	—
212	92285.32	117854.36	Аналитический метод	0,10	—
213	92286.64	117857.89	Аналитический метод	0,10	—
214	92286.30	117858.00	Аналитический метод	0,10	—
215	92329.79	117982.60	Аналитический метод	0,10	—
216	92330.92	117982.20	Аналитический метод	0,10	—
217	92332.14	117985.76	Аналитический метод	0,10	—
218	92331.05	117986.14	Аналитический метод	0,10	—
219	92341.27	118014.66	Аналитический метод	0,10	—
220	92347.99	118031.16	Аналитический метод	0,10	—
221	92355.06	118045.89	Аналитический метод	0,10	—
222	92386.59	118104.37	Аналитический метод	0,10	—
223	92387.48	118103.87	Аналитический метод	0,10	—
224	92389.31	118107.11	Аналитический метод	0,10	—
225	92388.41	118107.62	Аналитический метод	0,10	—
226	92456.00	118230.16	Аналитический метод	0,10	—
227	92449.89	118233.94	Аналитический метод	0,10	—
228	92448.58	118234.67	Аналитический метод	0,10	—
229	92353.83	118063.89	Аналитический метод	0,10	—
230	92351.88	118060.27	Аналитический метод	0,10	—
231	92350.12	118056.95	Аналитический метод	0,10	—
232	92348.22	118053.29	Аналитический метод	0,10	—
233	92344.46	118046.00	Аналитический метод	0,10	—
234	92342.59	118042.40	Аналитический метод	0,10	—
235	92340.77	118038.61	Аналитический метод	0,10	—
236	92339.14	118035.24	Аналитический метод	0,10	—
237	92337.45	118031.44	Аналитический метод	0,10	—
238	92334.48	118024.27	Аналитический метод	0,10	—
239	92331.38	118016.49	Аналитический метод	0,10	—
240	92328.68	118009.45	Аналитический метод	0,10	—
241	92324.43	117998.04	Аналитический метод	0,10	—
242	92231.11	117730.50	Аналитический метод	0,10	—
243	92139.77	117469.83	Аналитический метод	0,10	—
244	92139.55	117468.26	Аналитический метод	0,10	—
245	92139.82	117466.02	Аналитический метод	0,10	—
246	92140.76	117464.02	Аналитический метод	0,10	—
247	92142.60	117462.26	Аналитический метод	0,10	—
248	92144.46	117461.38	Аналитический метод	0,10	—
249	92138.27	117444.02	Аналитический метод	0,10	—
250	92136.26	117444.48	Аналитический метод	0,10	—
251	92135.67	117444.19	Аналитический метод	0,10	—
252	92131.91	117443.28	Аналитический метод	0,10	—

253	92130.48	117441.97	Аналитический метод	0,10	—
254	92129.24	117439.73	Аналитический метод	0,10	—
255	92058.29	117238.26	Аналитический метод	0,10	—
256	91995.80	117059.44	Аналитический метод	0,10	—
257	91995.19	117058.04	Аналитический метод	0,10	—
258	91994.26	117056.17	Аналитический метод	0,10	—
259	91992.61	117053.54	Аналитический метод	0,10	—
260	91990.10	117051.40	Аналитический метод	0,10	—
261	91987.85	117050.23	Аналитический метод	0,10	—
262	91985.67	117049.73	Аналитический метод	0,10	—
263	91983.88	117049.62	Аналитический метод	0,10	—
264	91980.69	117049.33	Аналитический метод	0,10	—
265	91979.78	117049.07	Аналитический метод	0,10	—
266	91979.07	117048.70	Аналитический метод	0,10	—
267	91978.35	117047.99	Аналитический метод	0,10	—
268	91977.82	117047.12	Аналитический метод	0,10	—
269	91976.79	117044.66	Аналитический метод	0,10	—
270	91964.56	117009.57	Аналитический метод	0,10	—
271	91955.01	116924.93	Аналитический метод	0,10	—
272	91953.66	116921.00	Аналитический метод	0,10	—
273	91952.50	116916.98	Аналитический метод	0,10	—
274	91951.03	116913.22	Аналитический метод	0,10	—
275	91929.72	116909.16	Аналитический метод	0,10	—
276	91928.59	116905.53	Аналитический метод	0,10	—
277	91927.37	116901.53	Аналитический метод	0,10	—
278	91926.20	116897.58	Аналитический метод	0,10	—
279	91925.06	116893.75	Аналитический метод	0,10	—
280	91923.97	116889.88	Аналитический метод	0,10	—
281	91922.95	116886.16	Аналитический метод	0,10	—
282	91921.85	116882.01	Аналитический метод	0,10	—
283	91892.61	116769.95	Аналитический метод	0,10	—
284	91890.71	116762.49	Аналитический метод	0,10	—
285	91888.78	116754.66	Аналитический метод	0,10	—
286	91885.03	116739.35	Аналитический метод	0,10	—
287	91883.45	116732.47	Аналитический метод	0,10	—
288	91875.55	116647.52	Аналитический метод	0,10	—
289	91868.01	116565.90	Аналитический метод	0,10	—
290	91867.22	116548.37	Аналитический метод	0,10	—
291	91852.99	116400.63	Аналитический метод	0,10	—
292	91852.06	116389.70	Аналитический метод	0,10	—
293	91851.57	116384.08	Аналитический метод	0,10	—
294	91851.45	116379.74	Аналитический метод	0,10	—
295	91851.49	116375.52	Аналитический метод	0,10	—
296	91851.95	116371.08	Аналитический метод	0,10	—
297	91852.65	116367.21	Аналитический метод	0,10	—
298	91853.59	116363.07	Аналитический метод	0,10	—
299	91854.44	116359.46	Аналитический метод	0,10	—
300	91855.59	116355.53	Аналитический метод	0,10	—
301	91859.61	116338.24	Аналитический метод	0,10	—
302	91860.02	116336.27	Аналитический метод	0,10	—
303	91860.51	116334.81	Аналитический метод	0,10	—
304	91860.52	116333.30	Аналитический метод	0,10	—
305	91860.59	116332.21	Аналитический метод	0,10	—
306	91860.76	116329.33	Аналитический метод	0,10	—
307	91866.77	116214.24	Аналитический метод	0,10	—
308	91868.44	116182.34	Аналитический метод	0,10	—
309	91869.43	116167.12	Аналитический метод	0,10	—
310	91870.00	116161.21	Аналитический метод	0,10	—
311	91870.37	116157.69	Аналитический метод	0,10	—
312	91870.83	116153.68	Аналитический метод	0,10	—
313	91871.29	116149.93	Аналитический метод	0,10	—
314	91871.85	116145.82	Аналитический метод	0,10	—
315	91872.41	116142.01	Аналитический метод	0,10	—
316	91873.06	116137.85	Аналитический метод	0,10	—
317	91873.77	116133.72	Аналитический метод	0,10	—
318	91874.43	116129.95	Аналитический метод	0,10	—
319	91875.28	116125.66	Аналитический метод	0,10	—
320	91876.14	116121.38	Аналитический метод	0,10	—
321	91876.83	116117.96	Аналитический метод	0,10	—

322	91877.69	116113.90	Аналитический метод	0,10	—
323	91878.69	116109.64	Аналитический метод	0,10	—
324	91879.57	116105.88	Аналитический метод	0,10	—
325	91880.57	116101.89	Аналитический метод	0,10	—
326	91881.65	116097.87	Аналитический метод	0,10	—
327	91921.46	115957.80	Аналитический метод	0,10	—
328	91922.89	115958.24	Аналитический метод	0,10	—
329	91923.63	115959.26	Аналитический метод	0,10	—
330	91923.92	115960.32	Аналитический метод	0,10	—
331	91923.91	115961.14	Аналитический метод	0,10	—
332	91922.16	115966.43	Аналитический метод	0,10	—
333	91921.90	115967.35	Аналитический метод	0,10	—
334	91924.48	115968.35	Аналитический метод	0,10	—
335	91930.06	115969.45	Аналитический метод	0,10	—
144	91931.57	115969.76	Аналитический метод	0,10	—
Зона1(6)	—	—	—	—	—
336	92232.24	117821.47	Аналитический метод	0,10	—
337	92238.96	117982.14	Аналитический метод	0,10	—
338	92292.93	117991.98	Аналитический метод	0,10	—
339	92297.48	118002.47	Аналитический метод	0,10	—
340	92318.17	118048.11	Аналитический метод	0,10	—
341	92349.65	118114.45	Аналитический метод	0,10	—
342	92355.67	118126.64	Аналитический метод	0,10	—
343	92362.32	118139.16	Аналитический метод	0,10	—
344	92369.46	118152.13	Аналитический метод	0,10	—
345	92417.59	118239.90	Аналитический метод	0,10	—
346	92423.02	118249.57	Аналитический метод	0,10	—
347	92421.72	118250.30	Аналитический метод	0,10	—
348	92419.97	118251.27	Аналитический метод	0,10	—
349	92359.48	118141.28	Аналитический метод	0,10	—
350	92345.52	118113.94	Аналитический метод	0,10	—
351	92332.10	118085.74	Аналитический метод	0,10	—
352	92306.92	118032.11	Аналитический метод	0,10	—
353	92290.13	117994.15	Аналитический метод	0,10	—
354	92285.72	117984.08	Аналитический метод	0,10	—
355	92268.53	117935.50	Аналитический метод	0,10	—
356	92261.35	117916.94	Аналитический метод	0,10	—
357	92251.19	117889.76	Аналитический метод	0,10	—
358	92242.13	117864.48	Аналитический метод	0,10	—
359	92236.76	117848.90	Аналитический метод	0,10	—
360	92234.10	117840.22	Аналитический метод	0,10	—
361	92232.04	117833.58	Аналитический метод	0,10	—
362	92230.21	117828.00	Аналитический метод	0,10	—
363	92228.30	117822.44	Аналитический метод	0,10	—
364	92226.85	117818.42	Аналитический метод	0,10	—
365	92225.51	117814.94	Аналитический метод	0,10	—
366	92224.28	117811.98	Аналитический метод	0,10	—
367	92222.77	117808.56	Аналитический метод	0,10	—
368	92220.40	117803.46	Аналитический метод	0,10	—
369	92218.56	117799.79	Аналитический метод	0,10	—
370	92212.58	117794.86	Аналитический метод	0,10	—
371	92207.82	117792.95	Аналитический метод	0,10	—
372	92202.99	117791.89	Аналитический метод	0,10	—
373	92198.49	117791.80	Аналитический метод	0,10	—
374	92193.63	117792.35	Аналитический метод	0,10	—
375	92192.76	117787.13	Аналитический метод	0,10	—
376	92197.47	117786.63	Аналитический метод	0,10	—
377	92202.49	117786.75	Аналитический метод	0,10	—
378	92206.96	117787.73	Аналитический метод	0,10	—
379	92211.25	117789.49	Аналитический метод	0,10	—
380	92215.01	117791.77	Аналитический метод	0,10	—
381	92218.08	117794.26	Аналитический метод	0,10	—
382	92220.86	117796.74	Аналитический метод	0,10	—
383	92223.11	117799.63	Аналитический метод	0,10	—
384	92224.29	117801.48	Аналитический метод	0,10	—
385	92226.57	117806.44	Аналитический метод	0,10	—
386	92228.16	117810.32	Аналитический метод	0,10	—
386	92232.24	117821.47	Аналитический метод	0,10	—

Приложение №2 к распоряжению КГИОП
от 20.06.2024 № 812-рп

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения
«Набережная Обводного канала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
от Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Приложение №3

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанного ООО «Метропроект» в 2026 г.

**Копия решения органа государственной власти об утверждении
предмета охраны объекта культурного наследия**



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

0003

09.12.2011№ 10-902

Об утверждении перечня предметов охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Набережная Обводного канала»

1. Утвердить перечень предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Центральный район, наб. Обводного канала - левый берег Обводного канала, от Шлиссельбургского моста до р. Волковки, с верховой и низовой стороны у Предтеченского моста; правый берег Обводного канала от Шлиссельбургского моста до Ново-Каменного моста (от Шлиссельбургского моста до линии Московской железной дороги), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.

3. Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП – начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

А.А.Разумов

Приложение к распоряжению КГИОП
от 09.12.2014 № 10-902

Печень предметов охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Набережная Обводного канала»

Санкт-Петербург, Центральный район, наб. Обводного канала - левый берег Обводного канала, от Шлиссельбургского моста до р. Волковки, с верхней и нижней стороны у Предтеченского моста; правый берег Обводного канала от Шлиссельбургского моста до Ново-Каменного моста (от Шлиссельбургского моста до линии Московской железной дороги)

№ пп	Объекты	Предметы охраны	Фотографии
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	исторические габариты и местоположение; конфигурация в плане; тип – двухуровневая (правый берег от Шлиссельбургского моста до ул. Аламанской и от створа р. Волковки до Предтеченского моста); тумбы с решетками, озеленяющие лестничные спуски, шесть лестничных спусков;	

2

		ландшафтное оформление: дерновый откос (правый берег - от пр. Обуховской Обороны до Атаманской ул. и от створа Нефтяной дороги до ул. Чернышевского; левый берег - от Атаманского моста до Американского ж/д моста), габариты, угол заложения откоса.	
2	Конструктивная система:	стена набережной; устои мостов; лестничные спуски; отметки настила тротуара набережной и площадок спусков.	
3	Объемно-планировочное решение:	в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и поребрика проезжей части.	
4	Архитектурно-художественное решение:	стена набережной - тип кладки (горизонтальная с уклоном), отделка «рваный камень», отделка «рваный камень» с ланейным рустом (на участке правого берега у Казачьего моста; на участке левого берега между створом Атаманской ул. и Нефтяной дорогой под ж/д мостами; на участках левого берега с нижней и верхней стороны у Предтеченского моста); вид отделки и материал (блоки из габбро?), технология обработки (вырубка); плита накрывочная - оформление и материал (с фаской, из блоков серого гранита), технология обработки (бухардирование); устои железнодорожных мостов - количество (шесть), исторические габариты и местоположение, конфигурации в плане; углы устоев и накрывочная плита - поверхность блоков из серого гранита, обработанная способом бухардирование;	

	парапет - конструкция (тумбы с решётками), тип и материал тумб (из блоков серого гранита?), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки тумб (бучардирование); решётки – материал (металл), технология изготовления (сварка), рисунок; парапет (у Казаньего моста, место впадения р. Монастырки) - конструкция (тумбы с решётками), тип и материал тумб (из блоков серого гранита?), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки тумб (бучардирование); решётки – материал (металл), форма (декальная), технология изготовления (сварка), рисунок; рымы (причалные кольца) – местоположение, габариты, материал (металл), способ обработки (ковка); лестницы-сходы (лечь), от наб. Обуховской Обороны до д. 11 по наб. Обводного канала – исторические габариты, конфигурация, местоположение; лестница – тип (одномаршевая) в ступенчатых стенках, вписанных в откос; ступени – из блоков камня; стенки – облицовка (плиты из камня), материал (серый гранит); спуски (два), у домов 15-17, 27 по наб. Обводного канала: исторические габариты, конфигурация, местоположение; тип (трёхуровневый); верхний уровень – тумбы с решётками (центральная часть), конфигурация и конструкция парапета вокруг лестничных площадок (декальная форма, блоки из серого гранита);	     
--	---	---

		средний уровень – тумбы с решётками, конструкция и материал парапета центральной части (блоки из серого гранита); нижний уровень – материал и тип кладки стены (горизонтальная кладка из блоков габбро?), технология обработки (вырубка), оформление и материал (ложная арка из блоков серого гранита? с клинчатой перемычкой), технология обработки фасада арки (бухардирование); вид и материал покрытия нижней площадки (мощение плитами из серого гранита); лестницы-сходы (шесть), у домов 28, 31 по наб. Обводного канала, в створе Атаманской ул., у дома 47 по наб. Обводного канала: исторические габариты, конфигурация, местоположение; лестницы - тип (одномаршевые) в ступенчатых стенах, вписанных в откос; материал ступеней и стен (из блоков камня); оформление – декоративные тумбы с профилированным навершием «алмазная грань» (габариты, конфигурация, материал - серый гранит); спуск у верхней стороны Атаманского моста (по левому и правому берегам): исторические габариты, конфигурация, местоположение; решение (симметричное относительно оси канала), тип - трехуровневые; стена второго уровня (внутренняя) – тип кладки и материал (горизонтальная, плиты из серого гранита); нижняя площадка - форма (лежальная со ступенями), вид и материал покрытия нижней площадки (мощение плитами из серого гранита);	     
--	--	--	--

		лестницам – тип (двухмаршевые с поворотом), конструкция, материал и отделка (стенка лестницы в виде уступов из блоков серого гранита с отделкой по наружной и торцевой поверхностям «алмазная грань», материал ступеней (серый гранит); парпет – конструкция (тумбы с решётками); тумбы – материал (блоки из серого гранита), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки (бучардирование); решётки – материал (металл), технологии изготовления (сварка), рисунок; спуски у нижней стороны Атаманского моста (по левому и правому берегам): исторические габариты, конфигурация, местоположение; решение (симметричное относительно оси канала), тип - трехуровневые спуски, лестницы – тип (трехмаршевые), материал ступеней (блоки из серого гранита); стенка спуска второго и третьего уровня (внутренняя) – тип облицовки и материал (горизонтальная, плиты из серого гранита); материал покрытия средней площадки (мощение плитами из серого гранита); парпет – конструкция (тумбы с решётками), тумбы – материал (блоки из серого гранита), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие, технология обработки (бучардирование); решётки – материал (металл), технология изготовления (сварка), рисунок; нижний ярус набережной (под Атаманским мостом), соединяющий лестничные спуски с верхней и нижней стороны моста: исторические габариты, конфигурация, местоположение; стенка – тип облицовки (горизонтальная, блоки с уступом в нижнем ярусе), материал (блоки из серого гранита), технология обработки (вырубка); плита накрывочная – форма и материал (с фаской из блоков серого гранита), технология обработки (бучардирование); нижний ярус набережной (правый берег - от Предтеченского моста до Ново-Каменного моста, левый берег - участок с верхней и нижней стороны у Предтеченского моста): исторические габариты, конфигурация, местоположение.	    
--	--	---	---

Приложение №4

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанного ООО «Метропроект» в 2026 г.

Материалы фотофиксации

Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.)

Дата фотофиксации: 21.08.2026 г.

Аннотация

1. Набережная Обводного канала выше Ново-Каменного моста, правый берег. Нижний ярус справа с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке
2. Набережная Обводного канала, правый берег. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала. Высолы на облицовке
3. Набережная Обводного канала, правый берег. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке
4. Набережная Обводного канала, правый берег. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке
5. Набережная Обводного канала, правый берег. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке
6. Набережная Обводного канала, левый берег ниже Предтеченского моста. Участок нижнего яруса с облицовкой более темного цвета, расположенный ближе к устью моста - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки
7. Набережная Обводного канала, левый берег выше Предтеченского моста. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета, примыкающий к устью моста - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки
8. Набережная Обводного канала, правый берег выше Предтеченского моста. Подпорная стенка с облицовкой более темного цвета, примыкающая к устью моста - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки

9. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки
10. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки
11. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Незначительные высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки
12. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Пересечение с Каретным мостом. Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки
13. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки
14. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



Схема фотофиксации

 - номер фотографии и направление съемки



1. Набережная Обводного канала выше Ново-Каменного моста, правый берег. Нижний ярус справа с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке



2. Набережная Обводного канала, правый берег. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала. Высолы на облицовке



3. Набережная Обводного канала, правый берег. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке



4. Набережная Обводного канала, правый берег. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке



5. Набережная Обводного канала, правый берег. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке



6. Набережная Обводного канала, левый берег ниже Предтеченского моста. Участок нижнего яруса с облицовкой более темного цвета, расположенный ближе к устью моста - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



7. Набережная Обводного канала, левый берег выше Предтеченского моста. Нижний ярус с облицовкой более темного цвета, примыкающий к устью моста - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



8. Набережная Обводного канала, правый берег выше Предтеченского моста. Подпорная стенка с облицовкой более темного цвета, примыкающая к устью моста - объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



9. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



10. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



11. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Незначительные высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



12. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Пересечение с Каретным мостом. Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



13. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки



14. Объект культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала". Высолы на облицовке. Произрастание растительности в швах облицовки

Приложение №5

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанного ООО «Метропроект» в 2026 г.

Копия решения органа государственной власти об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия; копия решения органа государственной власти о внесении изменений в распоряжение



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 АЕН 2022

№ 513-ср/22

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, от Шлиссельбургского моста до Московской ж. д. (далее – объект), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать распоряжение КГИОП от 21.08.2019 № 07-19-347/19 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утратившим силу.

3. Начальнику Юридического управления — юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения и его передачу в необходимом числе копий в отдел обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

4. Начальнику отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения.

5. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

6. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить

размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

7. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя Комитета.

Заместитель председателя Комитета

Г.Р. Аганова

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением КГИОП «Об утверждении
охранного обязательства собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия регионального
значения «Набережная Обводного канала»,
включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»

от «06» декабря 2022 г. № 513-00/22

**ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации**

Набережная Обводного канала

(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

7	8	1	7	2	0	9	9	2	7	5	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия)¹:

имеется

V

отсутствует

(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охрannое обязательство вносятся:

1 В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) при наличии паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

☐

федерального
значения

☐

регионального
значения

☐

муниципального
значения

(нужное отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

☐

памятник

☐

ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описание местоположения объекта):

(субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

ул.

д.

корп. и
(или)
стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:

--

1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

--

1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения охранного обязательства), за исключением отдельных объектов археологического наследия, фотографическое изображение которых вносится на основании решения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, на ___ листах.

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

--

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являющегося ансамблем:

№	Наименование объекта культурного наследия	Адрес объекта или местоположение	Границы территории объекта культурного наследия	Предмет охраны объекта культурного наследия	Зоны охраны объекта культурного наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

--

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

--

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранным обязательствам) и определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования объекта культурного наследия.

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной

деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной деятельности:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование

к ограничению КГИОП не установлено.

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к ограничению КГИОП не установлено.

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

На момент утверждения настоящего охранного обязательства требование к ограничению КГИОП не установлено.

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранному обязательству).

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанавливаются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

В соответствии с п. 3 ст. 35.1 Закона № 73-ФЗ, допускается распространение на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально - зрелищных, культурно - просветительных и зрелищно - развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном

лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ.

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Не установлена(ы).

6.3. Требования к установке информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия:

№ п/п	Состав (перечень) видов работ	Сроки (периодичность) проведения работ	Примечание
1	В установленном порядке обеспечить установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений.	В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП.	

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечивать условия доступности объекта культурного наследия для инвалидов в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Минкультуры России.

7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

в соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

7.4. Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим получение согласования проектной документации с КГИОП.

7.5. Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

7.6. Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет, выводы и рекомендации представлять в КГИОП.

7.7. Обеспечивать при необходимости разработку специальных технических условий, содержащих комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия.

7.8. Обеспечивать сохранность предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры, указанных в описи предметов декоративно-прикладного искусства, живописи и скульптуры объекта культурного наследия, являющейся приложением к настоящему охранному обязательству, не перемещать указанные предметы декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры (при наличии).

Приложение:

1. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия;
2. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия;
3. Паспорт объекта культурного наследия от 01.11.2022;
4. Фотографическое изображение объекта культурного наследия (фотофиксация выполнена 19.09.2022).

Приложение № 1
к охранному обязательству

**Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению
объекта культурного наследия***

№ п/п	Состав (перечень) видов работ	Сроки (периодичность) проведения работ	Примечание ²
1	В установленном законом порядке выполнить ремонт и реставрацию объекта культурного наследия.	В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП.	1. Акт технического состояния от 02.11.2022 № 06-12-633/22-1-0. 2. Письма КГИОП от 02.11.2022: № 06-12-633/22-2-0; № 06-12-633/22-3-0; № 06-12-633/22-4-0.

*Установленные охранным обязательством виды работ не изменяют и не отменяют необходимости исполнения вступивших в законную силу судебных актов в отношении объекта.

- 2 Указываются реквизиты акта технического состояния, а также документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия и иные сведения, предусмотренные разделом III Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 13.07.2020 №774.

Приложение № 2
к охранному обязательству

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия³:

№ п/п	Условия доступа к объекту культурного наследия	Примечание ⁴
1	Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства к объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.	1. Письма КГИОП от 02.11.2022: № 06-12-633/22-2-0; № 06-12-633/22-3-0; № 06-12-633/22-4-0.

³ Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта.

⁴ Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия.

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации⁵:

№ п/п	Условия доступа к объекту культурного наследия	Примечание ⁶
1	На момент утверждения охранного обязательства объект культурного наследия не является объектом культурного наследия религиозного назначения.	

5 Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собственником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

6 Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготовки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Минкультуры России от 13.07.2020 №774.

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

781720992750005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



23.05.2018

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Набережная Обводного канала

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1935-1939 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
	+	

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Распоряжение мэра Санкт-Петербурга «О взятии под охрану недвижимых памятников градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга и пригородов» № 108-р от 30.01.1992 г. |
|--|

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, от Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.
--

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • план границ территории от 28.02.2008 г. |
|---|

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: исторические габариты и местоположение; конфигурация в плане; тип – двухуровневая (правый берег от Шлиссельбургского моста до ул. Атаманской и от створа р. Волковки до Предтеченского моста); тумбы с решётками, одиннадцать лестниц-сходов, шесть лестничных спусков; ландшафтное оформление: дерновый откос (правый берег – от пр. Обуховской Обороны до Атаманской ул. и от створа Нефтяной дороги до ул. Чернышевского; левый берег – от Атаманского моста до Американского ж/д моста), габариты, угол заложения откоса. Конструктивная система: стенка набережной; устой мостов; лестничные спуски; отметки настила тротуара набережной и площадок спусков. Объемно-планировочное решение: в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и поребрика проезжей части. Архитектурно-художественное решение: стенка набережной – тип кладки (горизонтальная с уклоном), отделка «рваный камень», отделка «рваный камень» с линейным рустом (на участке правого берега у Казачьего моста; на участке левого берега между створом Атаманской ул. и Нефтяной дорогой под ж/д мостами; на участках левого берега с низовой и верховой стороны у Предтеченского моста), вид отделки и материал (блоки из габбро?), технология обработки (вырубка); плита накрывочная – оформление и материал (с фаской, из блоков серого гранита), технология обработки (бучардирование); устой железнодорожных мостов – количество (шесть), исторические габариты и местоположение, конфигурация в плане; углы устоев и накрывочная плита – поверхность блоков из серого гранита, обработанная способом бучардирование; парапет – конструкция (тумбы с решётками), тип и материал тумб (из блоков серого гранита?), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки тумб (бучардирование); решётки – материал (металл), технология изготовления (сварка), рисунок; парапет (у Казачьего моста, место впадения р. Монастырки) – конструкция (тумбы с решётками), тип и материал тумб (из блоков серого гранита?), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки тумб (бучардирование); решётки – материал (металл), форма (лекарная), технология изготовления (сварка), рисунок; рымы (причальные кольца) – местоположение, габариты, материал (металл), способ обработки (ковка); лестницы-сходы (пять), от наб. Обуховской Обороны до д. 11 по наб. Обводного канала – исторические габариты, конфигурация, местоположение; лестница – тип (одномаршевая) в ступенчатых стенках, вписанных в откос; ступени – из блоков камня; стенки – облицовка (плиты из камня), материал (серый гранит); спуски (два), у домов 15-17, 27 по наб. Обводного канала: исторические габариты, конфигурация, местоположение; тип (трёхуровневый); верхний уровень – тумбы с решётками (центральная часть), конфигурация и конструкция парапета вокруг лестничных площадок (лекарная форма, блоки из серого гранита); средний уровень – тумбы с решётками, конструкция и материал парапета центральной части (блоки из серого гранита); нижний уровень – материал и тип кладки стены (горизонтальная кладка из блоков габбро?), технология обработки (вырубка), оформление и материал (ложная арка из блоков серого гранита? с клинчатой перемычкой), технология обработки фасада арки (бучардирование); вид и материал покрытия нижней площадки (мощение плитами из серого гранита); лестницы-сходы (шесть), у домов 28, 31 по наб. Обводного канала, в створе Атаманской ул., у дома 47 по наб. Обводного канала: исторические габариты, конфигурация, местоположение; лестницы – тип (одномаршевые) в ступенчатых стенках, вписанных в откос; материал ступеней и стен (из блоков камня); оформление – декоративные тумбы с профилированным навершием «алмазная грань» (габариты, конфигурация, материал – серый гранит); спуски у верховой стороны Атаманского моста (по левому и правому берегам); исторические габариты, конфигурация, местоположение; решение (симметричное относительно оси канала), тип – трехуровневые; стенка второго уровня (внутренняя) – тип кладки и материал (горизонтальная, плиты из серого гранита); нижняя площадка – форма (лекарная со ступенями), вид и материал покрытия нижней площадки (мощение плитами из серого гранита); лестницы – тип (двухмаршевые с поворотом), конструкция, материал и отделка (стенка лестницы в виде уступов из блоков серого гранита с отделкой по наружной и торцевой поверхностям «алмазная грань», материал ступеней (серый гранит); парапет – конструкция (тумбы с решётками); тумбы – материал (блоки из серого гранита), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки (бучардирование); решётки – материал (металл), технология изготовления (сварка), рисунок; спуски у низовой стороны Атаманского моста (по левому и правому берегам); исторические габариты, конфигурация, местоположение; решение (симметричное относительно оси канала), тип – трехуровневые спуски; лестницы – тип (трехмаршевые), материал ступеней (блоки из серого гранита); стенка спуска второго и

третьего уровня (внутренняя) – тип облицовки и материал (горизонтальная, плиты из серого гранита); материал покрытия средней площадки (мощение плитами из серого гранита); парапет - конструкция (тумбы с решётками), тумбы - материал (блоки из серого гранита), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие, технология обработки (бучардирование); решётки – материал (металл), технология изготовления (сварка), рисунок; нижний ярус набережной (под Атаманским мостом), соединяющий лестничные спуски с верховой и низовой стороны моста: исторические габариты, конфигурация, местоположение; стенка – тип облицовки (горизонтальная, блоки с уступом в нижнем ярусе), материал (блоки из серого гранита), технология обработки (вырубка); плита накрывочная – форма и материал (с фаской из блоков серого гранита), технология обработки (бучардирование); нижний ярус набережной (правый берег - от Предтеченского моста до Ново-Каменного моста, левый берег - участки с верховой и низовой стороны у Предтеченского моста): исторические габариты, конфигурация, местоположение.

- Распоряжение КГИОП "Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала" № 10-902 от 09.12.2011 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Заместитель председателя КГИОП		Аганова
должность		инициалы, фамилия

М.П.

01 . 11 . 2022

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Приложение № 4
к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения
«Набережная Обводного канала», расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, от Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.
(фотофиксация выполнена 19.09.2022).

1. Общий вид на Ново-Каменный мост и набережную Обводного канала.



2. Вид на лестничный спуск вдоль правого берега набережной Обводного канала на участке возле Ново-Каменного моста.



3. Общий вид на Ново-Каменный мост и набережную Обводного канала.



4. Нижний ярус набережной Обводного канала вдоль левого берега на участке у низовой стороны Предтеченского моста. Фрагмент.

5. Фрагмент ограждения набережной Обводного канала на участке между Каретным мостом и железнодорожными мостами.



6. Общий вид на железнодорожные мосты и набережную Обводного канала.

7. Общий вид на устой железнодорожного моста (левый берег набережной Обводного канала).



8. Фрагмент подпорной стенки набережной Обводного канала под железнодорожным мостом.



9. Общий вид на набережную Обводного канала на участке между железнодорожным мостом и Атаманским мостом.



10. Вид на трёхмаршевый спуск вдоль левого берега набережной Обводного канала у низовой стороны Атаманского моста.




11. Вид на нижний ярус вдоль левого берега набережной Обводного канала под Атаманским мостом.

12. Фрагмент спуска вдоль левого берега набережной Обводного канала на участке у верхней стороны Атаманского моста. Декоративные тумбы с профилированным навершием «алмазная грань».



13. Общий вид на набережную Обводного канала и на спуск у верхней стороны Атаманского моста.

14. Причальное кольцо возле спуска, расположенного у верхней стороны Атаманского моста.



15. Вид на спуск вдоль левого берега набережной Обводного канала на участке у верховой стороны Атаманского моста.

16. Вид на спуск вдоль правого берега набережной Обводного канала на участке у верховой стороны Атаманского моста.



17. Общий вид с левого берега набережной Обводного канала на спуск возле здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 27.



18. Общий вид с левого берега набережной Обводного канала на спуск возле здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 15.



19. Общий вид на Казачий мост (правый берег набережной Обводного канала).

20. Подпорная стена набережной Обводного канала возле Казачьего моста. Фрагмент.



21. Отделка кладки «рваный камень» с линейным рустом подпорной стенки вдоль правого берега набережной Обводного канала на участке возле Казачьего моста.

22. Вид на один из пяти одномаршевых лестниц-сходов, расположенных на участке от набережной Обуховской Обороны до дома 11 по набережной Обводного канала.



23. Общий вид на набережную Обводного канала и на Шлиссельбургский мост.

24. Фрагмент подпорной стены набережной Обводного канала вдоль правого берега на участке возле Шлиссельбургского моста.



25. Общий вид с Шлиссельбургский моста на набережную Обводного канала.

26. Фрагмент ограждения набережной Обводного канала вдоль левого берега на участке возле Шлиссельбургского моста.



27. Фрагмент набережной Обводного канала возле Французского моста.





ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2025

№ 656-об/25

О внесении изменений в распоряжение
КГИОП от 06.12.2022 № 513-об/22

1. Внести в распоряжение КГИОП от 06.12.2022 № 513-об/22 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – объект) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 раздела «Приложение:» охранного обязательства, утвержденного изменяемым распоряжением, в следующей редакции:

«3. Паспорт объекта культурного наследия от 23.09.2025;».

1.2. Изложить приложение № 3 к охранному обязательству согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления — юрисконсульту КГИОП обеспечить регистрацию распоряжения с требуемым количеством сопроводительных писем и их передачу в необходимом числе копий в отдел обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП в течение пяти рабочих дней со дня утверждения распоряжения.

3. Начальнику отдела обработки и хранения документированной информации Управления организационного обеспечения и контроля КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не позднее пятнадцати рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения.

4. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

5. Директору Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

6. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя Комитета Богачевой Ю.О.

Заместитель председателя Комитета

Ю.О. Богачева

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 1

781720992750005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



23.05.2018

Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Набережная Обводного канала

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1935-1939 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального значения	Регионального значения	Местного (муниципального значения)
	+	

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник	Ансамбль	Достопримечательное место
	+	

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Распоряжение мэра Санкт-Петербурга «О взятии под охрану недвижимых памятников градостроительства и архитектуры Санкт-Петербурга и пригородов» № 108-р от 30.01.1992 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, от Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- Распоряжение КГИОП "Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала" № 812-рп от 20.06.2024 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное решение: исторические габариты и местоположение; конфигурация в плане; тип – двухуровневая (правый берег от Шлиссельбургского моста до ул. Атаманской и от створа р. Волковки до Предтеченского моста); тумбы с решётками, одиннадцать лестниц-сходов, шесть лестничных спусков; ландшафтное оформление: дерновый откос (правый берег - от пр. Обуховской Обороны до Атаманской ул. и от створа Нефтяной дороги до ул. Черняховского; левый берег – от Атаманского моста до Американского ж/д моста), габариты, угол заложения откоса. Конструктивная система: стенка набережной; устой мостов; лестничные спуски; отметки настила тротуара набережной и площадок спусков. Объемно-планировочное решение: в габаритах исторических подпорных стенок (подводных и надводных) и поребрика проезжей части. Архитектурно-художественное решение: стенка набережной - тип кладки (горизонтальная с уклоном), отделка «рваный камень», отделка «рваный камень» с линейным рустом (на участке правого берега у Казачьего моста; на участке левого берега между створом Атаманской ул. и Нефтяной дорогой под ж/д мостами; на участках левого берега с низовой и верховой стороны у Предтеченского моста), вид отделки и материал (блоки из габбро?), технология обработки (вырубка); плита накрывочная – оформление и материал (с фаской, из блоков серого гранита), технология обработки (бучардирование); устой железнодорожных мостов - количество (шесть), исторические габариты и местоположение, конфигурация в плане; углы устоев и накрывочная плита - поверхность блоков из серого гранита, обработанная способом бучардирование; парапет - конструкция (тумбы с решётками), тип и материал тумб (из блоков серого гранита?), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки тумб (бучардирование); решётки – материал (металл), технология изготовления (сварка), рисунок; парапет (у Казачьего моста, место впадения р. Монастырки) - конструкция (тумбы с решётками), тип и материал тумб (из блоков серого гранита?), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки тумб (бучардирование); решётки – материал (металл), форма (лекальная), технология изготовления (сварка), рисунок; рымы (причальные кольца) – местоположение, габариты, материал (металл), способ обработки (ковка); лестницы-сходы (пять), от наб. Обуховской Обороны до д. 11 по наб. Обводного канала – исторические габариты, конфигурация, местоположение; лестница – тип (одномаршевая) в ступенчатых стенках, вписанных в откос; ступени – из блоков камня; стенки – облицовка (плиты из камня), материал (серый гранит); спуски (два), у домов 15-17, 27 по наб. Обводного канала: исторические габариты, конфигурация, местоположение; тип (трёхуровневый); верхний уровень – тумбы с решётками (центральная часть), конфигурация и конструкция парапета вокруг лестничных площадок (лекальная форма, блоки из серого гранита); средний уровень – тумбы с решётками, конструкция и материал парапета центральной части (блоки из серого гранита); нижний уровень – материал и тип кладки стены (горизонтальная кладка из блоков габбро?), технология обработки (вырубка), оформление и материал (ложная арка из блоков серого гранита? с клинчатой перемычкой), технология обработки фасада арки (бучардирование); вид и материал покрытия нижней площадки (мощение плитами из серого гранита); лестницы-сходы (шесть), у домов 28, 31 по наб. Обводного канала, в створе Атаманской ул., у дома 47 по наб. Обводного канала: исторические габариты, конфигурация, местоположение; лестницы - тип (одномаршевые) в ступенчатых стенках, вписанных в откос; материал ступеней и стен (из блоков камня); оформление – декоративные тумбы с профилированным навершием «алмазная грань» (габариты, конфигурация, материал - серый гранит); спуски у верховой стороны Атаманского моста (по левому и правому берегам): исторические габариты, конфигурация, местоположение; решение (симметричное относительно оси канала), тип - трехуровневые; стенка второго уровня (внутренняя) – тип кладки и материал (горизонтальная, плиты из серого гранита); нижняя площадка - форма (лекальная со ступенями), вид и материал покрытия нижней площадки (мощение плитами из серого гранита); лестницы – тип (двухмаршевые с поворотом), конструкция, материал и отделка (стенка лестницы в виде уступов из блоков серого гранита с отделкой по наружной и торцевой поверхностям «алмазная грань», материал ступеней (серый гранит); парапет - конструкция (тумбы с решётками); тумбы - материал (блоки из серого гранита), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие), технология обработки (бучардирование); решётки – материал (металл), технология изготовления (сварка), рисунок; спуски у низовой стороны Атаманского моста (по левому и правому берегам): исторические габариты, конфигурация, местоположение; решение (симметричное относительно оси канала), тип - трехуровневые спуски; лестницы – тип (трехмаршевые), материал ступеней (блоки из серого гранита); стенка спуска второго и

третьего уровня (внутренняя) – тип облицовки и материал (горизонтальная, плиты из серого гранита); материал покрытия средней площадки (мощение плитами из серого гранита); парапет - конструкция (тумбы с решётками), тумбы - материал (блоки из серого гранита), оформление (профилированный плоский цоколь и профилированное навершие, технология обработки (бучардирование); решётки – материал (металл), технология изготовления (сварка), рисунок; нижний ярус набережной (под Атаманским мостом), соединяющий лестничные спуски с верховой и низовой стороны моста: исторические габариты, конфигурация, местоположение; стенка – тип облицовки (горизонтальная, блоки с уступом в нижнем ярусе), материал (блоки из серого гранита), технология обработки (вырубка); плита накрывочная – форма и материал (с фаской из блоков серого гранита), технология обработки (бучардирование); нижний ярус набережной (правый берег - от Предтеченского моста до Ново-Каменного моста, левый берег - участки с верховой и низовой стороны у Предтеченского моста): исторические габариты, конфигурация, местоположение.

- Распоряжение КГИОП "Об утверждении перечня предметов охраны объекта культурного наследия регионального значения "Набережная Обводного канала" № 10-902 от 09.12.2011 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Начальник Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП		Яковлев 
должность	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

23 . 09 . 2025

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Приложение №6

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанного ООО «Метропроект» в 2026 г.

Копия письма КГИОП № 01-57-18660/26-0-1 от 15.07.2026



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(КГИОП)**

ул. Васильев Ровок, д. 1-3, литер А, Санкт-Петербург, 191023
Тел: +7 (812) 414-6146, Факс: +7 (812) 414-6146
E-mail: kgiop@spb.ru
<http://www.spspb.ru/ru/kiop>

Генеральному директору
ООО «МетроПроект»
Губину М.Ю.

dm-vnleriya.28@yandex.ru

№01-57-18660/26-0-1 от 15.07.2026

№ 01-57-18660/26-0-0 от 13.07.2026

На № 1384891 от 13.07.2026

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает, что земельный участок по объекту: «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казимовская» до станции «Обводный канал 2» с электродено «Крепосельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты №852 за ст. «Каретная» (согласно приложенной к запросу схеме) расположен частично в границах:

- объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шпассельбургского моста до Московской ж.д.).

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или его территории должно осуществляться по согласованию с соответствующим государственным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- единой охранной зоны 1 (участок ОЗ-1(31)03) объектов культурного наследия;
- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2(31) объектов культурного наследия;
- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2(31) объектов культурного наследия).

режим использования земель и границах зон охраны объектов культурного наследия установлен Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 26.02.2025) «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют выявленные объекты культурного наследия, а также зонная зона объектов культурного наследия.

В непосредственной близости от участка расположены:

- объект культурного наследия федерального значения «Церковь Воздвижения Креста Господня» (адрес НПА: Лиговский пр., 128);
- объект культурного наследия регионального значения «Подворье Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря с церковью святого митрополита Петра и жилыми корпусами» (адрес НПА: Роменская ул., 10-12; Днепропетровская ул., 19).

Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 03.09.2024) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город

Санкт-Петербург» (далее – историческое поселение), участок расположен в границах территории исторического поселения.

КТИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия, на рассматриваемом земельном участке. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земельный участок является объектом государственной историко-культурной экспертизы.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пп. (а) п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» (далее - Постановление) государственная историко-культурная экспертиза земельного участка не проводится в случае выполнения:


- земляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций в существующих каналах, тоннелях и коммуникационных коллекторах;
- земляных работ, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом автомобильных дорог первой и второй категорий в границах их полосы отвода;
- земляных работ, выполняемых в границах существующих фундаментов и опор зданий, строений и сооружений;
- при проведении земляных работ на территории Санкт-Петербурга с заглублением в грунт менее чем на глубину 0,5 м или на глубину, не превышающую мощность техногенных грунтов (при их наличии на этой территории).

В случае если планируемые работы относятся к работам, указанным в Постановлении, проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков не требуется.

Согласно «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 № 15) - техногенный грунт (слой) - грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека в последние сто лет.

Данное письмо носит информативный характер и не является разрешением на производство работ.

**Начальник Управления
государственного реестра
объектов культурного наследия**



П.О. Яковлев

Долгушина М.И.
(812) 417-43-46



Приложение №7

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Набережная Обводного канала» (адрес НПА: От Шлиссельбургского моста до Московской ж.д.) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающего оценку воздействия таких работ на объект и содержащего меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении таких работ в границах территории указанного объекта: «Раздел 10. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» Часть 1. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и земляных работ (шифр: МП-06-008-1-1Э-ИД1) в составе проектной документации «Проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское». Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Комплекс работ по организации строительства горизонтальной выработки со строительными конструкциями обделки перегонного тоннеля по II пути от ствола шахты № 852 за ст. «Каретная»», разработанного ООО «Метропроект» в 2026 г.

Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры


Список иллюстраций

1. Фрагмент карты Санкт-Петербург в 1725 г. // Источник: РНБ ОК.
2. План С.- Петербурга. 1776 г. // Источник: РНБ ОК.
3. План С.- Петербурга (Савинкова). 1804 г. // Источник: РНБ ОК.
4. План столичного города С.- Петербурга (Максимовича). 1821 г. // Источник: РНБ ОК.
5. План С.- Петербурга (Фитцума). 1821 г. // Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1821/
6. План столичному городу С.- Петербургу. 1829 г. // Источник: РНБ ОК.
7. Немецкий план С.- Петербурга. 1858 г. // Источник: http://www.retromap.ru/m/#14185811_z16_59.910319,30.300979
8. План С.- Петербурга. 1880 г. // Источник: РНБ ОК.
9. Обводный канал. Вид на Предтеченский мост. 1901г. // Источник: https://p3.citywalls.ru/photo_714-731643.jpg?mt=1775981171
10. Обводный канал возле Предтеченского моста. 1964г. // Источник: https://p3.citywalls.ru/photo_434-444635.jpg?mt=1588329961
11. Обводный канал. Ново-Каменный мост. Фото 1900-1910. К.Булла. Источник: https://p0.citywalls.ru/photo_384-393628.jpg?mt=1557232709
12. Обводный канал. Вид с Предтеченского моста на Ново-Каменный мост. 1958 г. // Источник: <https://pastvu.com/p/2373021>
13. Конструктивный тип стенки постройки 1938 года. Конструкция стенки первого яруса (фото из архивов СПб ГБУ «Мостотрест»)
14. Обводный канал. Вид на Предтеченский мост 1977-1980 г. // Источник: <https://www.citywalls.ru/photo406986.html>


Иконография



1. Фрагмент карты Санкт-Петербург в 1725 г. // Источник: РНБ ОК.




2. План С.-Петербурга. 1776 г. // Источник: РНБ ОК.




3. План С.-Петербурга (Савинкова). 1804 г. // Источник: РНБ ОК.




4. План столичного города С.- Петербурга (Максимовича). 1821 г. // Источник: РНБ ОК.



5. План С.- Петербурга (Фитцума). 1821 г. // Источник: http://www.etomesto.ru/мар-рeterburg_1821/



6. План столичному городу С.- Петербургу. 1829 г. // Источник: РНБ ОК.



7. Немецкий план С.- Петербурга. 1858 г. //Источник: http://www.retromap.ru/m/#14185811_z16_59.910319,30.300979



8. План С.- Петербурга. 1880 г. // Источник: РНБ ОК.



9. Обводный канал. Вид на Предтеченский мост. 1901г. // Источник: https://p3.citywalls.ru/photo_714-731643.jpg?mt=1775981171




10. Обводный канал возле Предтеченского моста. 1964г. // Источник: https://p3.citywalls.ru/photo_434-444635.jpg?mt=1588329961



11. Обводный канал. Ново-Каменный мост. Фото 1900-1910. К.Булла.
 Источник: https://p0.citywalls.ru/photo_384-393628.jpg?mt=1557232709



12. Обводный канал. Вид с Предтеченского моста на Ново-Каменный мост.
 1958 г. // Источник: <https://pastvu.com/p/2373021>



13. Конструктивный тип стенки постройки 1938 года. Конструкция стенки первого яруса (фото из архивов СПб ГБУ «Мостотрест»)



14. Обводный канал. Вид на Предтеченский мост 1977-1980 г.//
Источник: <https://www.citywalls.ru/photo406986.html>