

А К Т

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) проведена экспертной комиссией, в составе: Аверьянова А.Е., Михайловская Г.В., Глинская Н.Б. (см. Приложение № 12 «Копии протоколов заседаний экспертной комиссии»), на основании договоров №№ ПЮБ23/11.22-1, ПЮБ23/11.22-2, ПЮБ23/11.22-3 от 14 ноября 2022 г. на проведение государственной историко-культурной экспертизы (см. Приложение № 11 «Копии договоров с экспертами на проведение государственной историко-культурной экспертизы»).

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 14 ноября 2022 г. по 02 декабря 2022 г.

2. Место проведения экспертизы

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф

3. Заказчик экспертизы

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Петродворцового района Санкт-Петербурга», ИНН: 7819013076.

Юридический адрес: 198510, город Санкт-Петербург, город Петергоф, Юты Бондаровской ул., д. 23 литера а, пом. 1-Н.

4. Сведения об экспертах.

| | |
|--|---|
| Фамилия, имя, отчество | Аверьянова Александра Евгеньевна |
| Образование | высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина |
| Специальность | Архитектор |
| Стаж работы по профессии | 44 года |
| Место работы и должность | ООО «Эксперт», эксперт |
| Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы) | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 2032 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы». Объекты экспертизы: - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. |
| Фамилия, имя, отчество | Михайловская Галина Викторовна |
| Образование | Высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Профессиональная переподготовка по программе «Реконструкция и реставрация культурного наследия» СПб ГАСУ, 2000 г. |
| Специальность | Архитектор |
| Стаж работы по профессии | 44 года |
| Место работы и должность | ООО «НЭО», эксперт |
| Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы) | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 октября 2021 г. № 1668 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы». Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия |

| | |
|--|---|
| | либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. |
| Фамилия, имя, отчество | Глинская Наталия Борисовна |
| Образование | высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина |
| Специальность | Искусствовед |
| Стаж работы по профессии | 44 года |
| Место работы и должность | Заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр» |
| Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы) | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 2032 «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 596. |

Эксперты:

- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п. 19 д. и обеспечивают выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

6. Цели и объекты экспертизы

6.1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проводится с целью определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г., требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненная ООО «ВиваСити» в 2022 г., в составе:

Раздел 1. Предварительные работы

- Часть 1. Исходно-разрешительная документация (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ИРД);
- Часть 2. Фотофиксация Объекта до начала работ с приложением схемы и привязкой к объекту (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ФФ);

Раздел 2. Комплексные научные исследования

- Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-КНИ1);
- Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-КНИ2);
- Часть 3. Инженерно-техническое обследование здания (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-КНИЗ);

Раздел 3. Проект приспособления

- Часть 1. Пояснительная записка (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ПЗ);
- Часть 2. Архитектурные решения (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-АР);
- Часть 3. Система электроснабжения (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ЭМ);
- Часть 4. Система кондиционирования (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ОВЗ);
- Часть 5. Автоматизация систем общеобменной вентиляции (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-АОВ);
- Часть 6. Дефектная ведомость (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ДВ).

7. Перечень документов, представленных заявителем:

- Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения

- «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненная ООО «ВиваСити» в 2022 г.;
- Копия решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 16 июля 1990 года № 608 «О взятии под охрану памятников градостроительства и архитектуры Кировского, Красносельского, Ленинского, Петродворцового районов и г. Ломоносова» (см. Приложение № 1);
 - Копия плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», утвержденного КГИОП 16 сентября 2013 г. (см. Приложение № 2);
 - Копия Распоряжения КГИОП от 09.07.2021 г. № 91-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» (см. Приложение № 3);
 - Копия паспорта объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» (см. Приложение № 5);
 - Копия Распоряжения КГИОП от 23.01.2018 г. № 07-19-30/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (см. Приложение № 6);
 - Копия Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 29.06.2017 г. № 01-52-2313/17 (см. Приложение № 7);
 - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.08.2022 г. № КУВИ-001/2022-145446785 (см. Приложение № 8);
 - Копия технического паспорта на нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Петродворцовый район, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненного ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г. (см. Приложение № 9);
 - Копии поэтажных планов здания по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненных ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г. (см. Приложение № 9);
 - Копия ведомости помещений и их площадей здания по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненной ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г. (см. Приложение № 9);
 - Контракт № 0372200102822000051 от «25» июля 2022 г.¹ (см. Приложение № 10);

¹ Контракт № 0372200102822000051 заключен «25» июля 2022 г. и подписан сторонами посредством усиленных квалифицированных электронных подписей. Информация о контракте представлена на интернет-ресурсе Единой информационной системы в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2781901307622000054>).

- Копия договора № ПЮБ23/09.22-0-2 «07» сентября 2022 г. на организацию проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (см. Приложение № 10);

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

8.1. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения экспертизы.

Решением исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 16 июля 1990 года № 608 «О взятии под охрану памятников градостроительства и архитектуры Кировского, Красносельского, Ленинского, Петродворцового районов и г. Ломоносова» не определен состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» (см. Приложение № 1).

В соответствии с решением исполкома Ленгорсовета № 608 от 16.07.1990 от 16 июля 1990 года № 608, адрес объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» – Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12 (см. Приложение № 1).

Проектная документация, представленная заказчиком (см. п. 6.2, 7), и рассматриваемая в настоящем Акте, разработана в отношении здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А, и входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», в соответствии с планом границ территории объекта культурного наследия, утвержденного КГИОП 16 сентября 2013 г. (см. Приложение № 2), Распоряжением КГИОП от 09.07.2021 г. № 91-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» (см. Приложение № 3), данными паспорта объекта культурного наследия (см. Приложение № 5), и Распоряжения КГИОП от 23.01.2018 г. № 07-19-30/18 (см. Приложение № 6).

В техническом паспорте, поэтажных планах, ведомости помещений и их площадей, выполненных по состоянию на 12.05.2014 г. (см. Приложение № 9), зафиксирована самовольная перепланировка без изменения границ объекта.

8.2. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на результаты экспертизы, не имеется.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» и распоряжением КГИОП от 03.04.2020 № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия».

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие исследования:

- изучение и оценка исторических сведений, публицистических материалов, анализ истории объекта, с выявлением основных его этапов, историко-библиографических и архивных изысканий в целях изучения истории строительства объекта и его историко-культурной ценности. На основании данных исследований составлена краткая историческая справка (см. п. № 10.2. настоящего Акта);
- ознакомление с объектом в натуре; выполнение фотофиксации (Приложение № 4); визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений;
- ознакомление с представленной заявителем научно-проектной документацией;
- анализ исходно-разрешительной документации, результатов комплексных научных исследований и проектной документации;
- изучение нормативно-правовой документации, необходимой для принятия экспертного решения, а также научно-справочной литературы.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

10.1. Учетные сведения

Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А, включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в составе объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», на основании решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 16 июля 1990 года № 608 «О взятии под охрану памятников градостроительства и архитектуры Кировского, Красносельского, Ленинского, Петродворцового районов и г. Ломоносова» (см. Приложение № 1).

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», по адресу: Санкт-Петербург, г.

Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, утвержден КГИОП 16 сентября 2013 г. (см. Приложение № 2).

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, определен Распоряжением КГИОП от 09.07.2021 г. № 91-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» (см. Приложение № 3).

Сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» внесены в автоматизированную информационную систему единого государственного реестра объектов культурного наследия, данному объекту присвоен регистрационный номер 781721204890005 (см. Приложение № 5).

Охранное обязательство утверждено Распоряжением КГИОП от 23.01.2018 г. № 07-19-30/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (см. Приложение № 6).

В соответствии с данными Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.08.2022 г. № КУВИ-001/2022-145446785, здание площадью 1634 м², с кадастровым номером 78:40:0019281:3032, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, находится в оперативном управлении Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Петродворцового района Санкт-Петербурга», ИНН: 7819013076 (см. Приложение № 8).

10.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий)

До конца XIX в. местность, в районе которой расположен комплекс казарм 148-го пехотного Каспийского полка, была занята полями деревни Луизино. С западной, восточной и южной сторон они были окружены дорогами, связывающими Александрийский парк и Знаменскую колонию с Луговым парком. С северной стороны поля примыкали к трассе железной дороги и строениям станции «Новый Петергоф».

В 1898 г. территория между деревней Луизино и полотном железной дороги, часть которой принадлежала в тот период колонистам деревни, сыновьям умершего Георгия Лорера, Егору и Федору, была отведена под строительство полкового казарменного комплекса для 148-го пехотного Каспийского полка.

До этого полк неоднократно бывал в Петергофе, а в 1878 году на мобилизационный период размещался в казенных зданиях дворцового правления. С 1873 г. полк квартировал в Кронштадте.

В конце XIX века было принято решение о переводе 148-го Каспийского полка в Петергоф, в котором уже постоянно находились два гвардейских кавалерийских полка, но не было пехотных.

План новых казарм 148-го пехотного Каспийского полка был утвержден Комиссией при Военном совете в августе 1900 года. При строительстве использовались типовые проекты,

разработанные Военным ведомством и опубликованные в «Военном сборнике» за 1900 г., № 11-12. В архитектурной энциклопедии второй половины XIX века Г.В. Барановского также публиковались подобного рода типовые проекты казарм.

В мае следующего года началось строительство церкви, здания полкового штаба и каменных казарм для 1-го и 2-го батальонов.

Все работы велись хозяйственным способом под наблюдением специальной строительной комиссии. В нее входили: председатель комиссии – командир 2-й бригады 37-й пехотной дивизии генерал-майор П.П. Дягилев; члены комиссии: командир полка – полковник барон Ф.Ф. Таубе, подполковник Н.Ф. Антонович, подполковник Г. Бейнар, гражданские инженеры В.В. Бочаров и А.Г. Успенский, делопроизводитель штабс-капитан М.Н. Гиммельман и исправник К.Д. Шилейко.

При строительстве нового военного городка особое внимание уделялось строительству новой церкви. По поручению специально созданной комиссии архитектор Федор Михайлович Вержбицкий разработал образцовый проект полковой церкви. Высочайше утвержденный типовой проект был впервые воплощен именно в Петергофе при строительстве церкви для 148-го пехотного Каспийского полка, освященной во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

В начале июня 1901 г. строительная комиссия под председательством генерал-майора П.П. Дягилева осмотрела строящийся казарменный комплекс и возводящуюся при нем полковую церковь.

Практически напротив церкви был построен небольшой одноэтажный дом для командира полка и другие сооружения. Правее – двухэтажное здание для размещения в нижнем этаже полковой канцелярии, а в верхнем – офицерского собрания. Далее располагались восемь офицерских двухэтажных каменных флигелей, рассчитанных на размещение семейных и холостых офицеров.

Параллельно офицерским флигелям, на противоположной стороне плаца, было построено три трехэтажных каменных корпуса, – первый из которых предназначался для размещения нижних чинов 1 батальона, следующий – для учебной, музыкантской и нестроевой команд и мастерских, третий – для нижних чинов 2 батальона.

Недалеко от дома командира было построено двухэтажное каменное здание для приемного покоя, здесь же была размещена лазаретная комната.

Слева от приемного покоя были возведены три каменных одноэтажных здания для кузницы, пекарни и бани для нижних чинов.

Казарменный комплекс сооружался на территории в 20,5 десятин и охватывал кольцом полковой учебный плац, площадью в 6 десятин, в одном из углов которого был разбит полковой сад на 1 десятинае земли, 1 десятина была отведена для полкового огорода.

К осени 1902 года все перечисленные строения были готовы вчерне, оставалась незавершенной только внутренняя отделка 7 офицерских флигелей и приемного покоя, который было решено окончить к осени 1903 года, когда планировалось перевести из Кронштадта в Петергоф первые два батальона полка.

Последние два каменных трехэтажных корпуса для помещения в них 3 и 4 батальонов полка были закончены к началу 1904 года, в феврале последние служащие перебазировались из Кронштадта в Петергоф.

В 1930-х гг. здания комплекса казарм занимало пограничное училище войск НКВД им. К.Е. Ворошилова. В это время несколько зданий были значительно реконструированы: церковь перестроена под клуб училища НКВД, в здании по ул. Юты Бондаровской разместили спортивный комплекс.

Во время Великой Отечественной войны отдельные постройки были утрачены.

В послевоенные годы до 1961 г. в корпусах казарменного комплекса разместилось Суворовское училище. Затем комплекс был частично передан в ведение жилищно-коммунального хозяйства г. Петродворца, в отдельных его зданиях разместилось ПТУ, промышленные предприятия, административные учреждения.

Многие вспомогательные сооружения в южной части комплекса были снесены во время строительства новых жилых домов в 1970-х-1980-х гг. В этот же период был надстроен на один этаж корпус по ул. Юты Бондаровской, 19 и по ул. Суворовцев, 7, пристроен гараж к цейхгаузу (ул. В. Дубинина, 10), перестроена центральная часть корпуса по ул. Юты Бондаровской, 21. В 1990 г. снесен состоящий под охраной корпус по ул. Юты Бондаровской, 3.

10.3. Описание современного состояния объекта

Исследуемый объект культурного наследия расположен по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А, входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)». Здание расположено в северной части ансамбля, вдоль ул. Юты Бондаровской, прямоугольное в плане, двухэтажное со стороны лицевого фасада, и трехэтажное – со стороны дворового фасада. Кровля скатная с покрытием из цинкового железа по деревянной обрешетке. Цоколь облицован известняковыми плитами. Фасады решены в кирпичном стиле.

Главный фасад, обращенный в сторону ул. Юты Бондаровской, решен на 22 световые оси, центр акцентирован ризалитом на 3 оси, с порталом главного входа под полуциркулярной перемычкой. Угловые части фасада симметрично оформлены прямоугольными нишами и лопатками с кирпичным декором. Первый и второй этажи здания визуально разделены профилированным междуэтажным карнизом. Оконные проемы прямоугольного очертания под лучковыми перемычками, с выделенными кладкой замковыми камнями. Оконные заполнения современные, металлопластиковые. Фасад завершен профилированным венчающим карнизом с городчатым поясом, и щипцом в центральной части.

Дворовый и торцевые фасады решены более лаконично. Дворовый фасад на 22 световые оси, с лестничным ризалитом большого выноса в центральной части. Венчающий карниз, проходящий по периметру здания, отделяет надстроенный в 1906-1912 гг. третий этаж. Оконные проемы прямоугольной конфигурации под лучковыми перемычками. Со стороны торцевых фасадов организованы входы в здание – два со стороны западного фасада, один – со стороны восточного.

Вестибюль главного входа (пом. 1-Н (1, 2, 3), см. Приложение № 4, фото № 8, 9, 11) перекрыт бетонными сводами по металлическим балкам. За вестибюлем в центральной части, а также в торцах здания, располагаются три исторических двухмаршевых лестницы на косоурах. Ступени выполнены из известняковой плиты, ограждения металлические, с деревянными профилированными поручнями. Помещения здания и лестничные клетки без декоративного убранства. Внутренние стены и перегородки оштукатурены и окрашены, оклеены обоями. Напольное покрытие в помещениях – линолеум, керамическая плитка. В части помещений устроены подвесные потолки «Армстронг». Общее состояние – удовлетворительное.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

- Фотографические изображения объекта на момент заключения договора на проведения экспертизы (см. Приложение № 4);

- Иконографические материалы (см. Приложение № 13);

11.2. Используемая для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная литература:

Нормативно-правовые документы, используемые при проведении государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон № от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (ред. от 24.04.2020 г.);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569) с изменениями на 10 марта 2020 года;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования»;
- Письмо Министерства культуры РФ от 16.10.2015 г. №338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Библиографические, архивные источники, электронные ресурсы:

- Абасалиев Р.А История 148-го пехотного Каспийского полка. СПб.: Нестор-История, 2011;
- Барановский Г.В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. Том 4. Жилища и службы. 2006 г.;
- Гущин В.А., Абасалиев Р.А. Петергоф в газетной хронике. Издание в двух томах. I том. 1864-1900. СПб.: Нестор-История, 2012;
- Курбатов А. А. Историческая памятка каспийца 1811—1911. СПб., 1911.
- М.И. Измайлов Путеводитель по Петергофу. К 200-летию Петергофа. СПб, Т-во Голике и Вильборг, 1909;
- <http://www.etomesto.ru/>

12. Обоснования вывода экспертизы.

В данном Акте рассмотрены разделы проектной документации Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД. Решения, принятые в рассматриваемой проектной документации, направлены на приспособление для современного использования здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12.

Представленная на экспертизу проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия разработана ООО «ВиваСити» в 2022 г. (лицензия № МКРФ 20142 от 18 марта 2020 г.) на основании Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-52-2313/17 от 29.06.2017 г.

В соответствии с заданием КГИОП № 01-52-2313/17 от 29.06.2017 г., предварительные работы включали в себя сбор и подготовку исходно-разрешительной документации, проведение подробной фотофиксации Объекта до начала работ с приложением схемы и привязкой к объекту. На основании предварительного исследования объекта культурного наследия, в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 № 90-01-39-ГП, в Раздел 1 включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», в котором делается вывод о том, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. В связи с выводом акта проектная документация разрабатывалась в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». Данные работы проведены в необходимом объеме, и представлены в «Разделе 1. Предварительные работы».

В рамках комплексных научных исследований, специалистами ООО «ВиваСити»:

- проведены историко-архивные и библиографические исследования. По результатам исследований составлена краткая историческая справка;
- в необходимом объеме выполнены обмеры Объекта, составлены схематические обмерные планы;
- выполнено обследование технического состояния объекта культурного наследия, с указанием методики обследования. По результатам обследования сделаны выводы о состоянии существующих несущих стен, перекрытий, стропильной системы крыши, и кровли: состояние конструкций работоспособное. Выявлено частичное загрязнение окрасочного слоя внутренних стен, даны рекомендации к устранению существующих дефектов и дальнейшей эксплуатации объекта;

Все работы проведены в необходимом объеме, и представлены в «Разделе 2. Комплексные научные исследования».

Раздел 3. Проект приспособления

Часть 1. Пояснительная записка (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ПЗ)

Проектом предусмотрено оснащение объекта культурного наследия системой кондиционирования. Пояснительная записка к проекту составлена в необходимом объеме и включает в себя описание исходных данных для разработки проектной документации; описание мероприятий по сохранению объекта; проект организации работ. В соответствии с мероприятиями по сохранению объекта, решения, принятые в проекте, предусматривают:

- обеспечение предотвращения ухудшения физического состояния объекта культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе проведения работ;

- установку оборудования системы кондиционирования, прокладку трубопроводов, прокладку кабельных трасс системы электроснабжения с использованием методов, при которых не нарушается целостность внутренних и наружных капитальных стен, архитектурно-художественное решение фасадов и интерьеров объекта культурного наследия;
- проведение ремонтных работ: штукатурка и окрашивание стен внутри здания, ремонт кирпичной кладки фасадов в местах монтажа оборудования, заделка отверстий в местах прохода кабелей штукатуркой;
- прокладка кабельных трасс открыто в кабель-каналах 25x16 мм и в гофрированных трубах ПВХ Ø20 мм с креплением при помощи держателя с защелкой, с пластиковыми дюбелями и саморезами;
- прокладка трубопроводов системы кондиционирования по перекрытиям, за подвесными потолками, с помощью забивных анкеров и резьбовой шпильки;
- герметизация огнестойкой противопожарной пеной и окраска в цвет стен всех технических отверстий, после прокладки кабель-каналов и трубопроводов;
- выполнение работ по организации кабельных трасс и монтажу оборудования способами и инструментами, полностью исключая разрушающие вибрационные воздействия на фундаменты и другие конструктивные элементы объекта культурного наследия;
- производство работ без использования ударных инструментов (пневматических и электрических отбойных молотков, кувалд, зубил, пробойников и т.п.);

Часть 2. Архитектурные решения (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-АР)

Раздел содержит чертежи фасадов и поэтажных планов объекта культурного наследия. Проектом предусмотрена установка щита вентиляции и кондиционирования в пом. 1-Н (52) 1-го этажа – электрощитовая (см. Приложение № 4, фото № 11), а также размещение 11-ти компрессорно-конденсаторных блоков системы кондиционирования на чердачном перекрытии. Ценная архитектурно-художественная отделка интерьеров в помещениях объекта культурного наследия отсутствует. Проектными решениями не предусмотрена прокладка кабельных трасс и установка оборудования на фасадах и крыше здания. Объемно-пространственное и архитектурно-художественное решение объекта культурного наследия остается без изменений.

Часть 3. Система электроснабжения (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ЭМ)

Проектными решениями, предусмотренными в разделе, предполагается прокладка кабельных линий (кабель марки ВВГнг(А)-LSLTx) от существующего щита ВРУ к проектируемому щиту вентиляции и кондиционирования (ЩВК) в пом. 1-Н (52) 1-го этажа (электрощитовая), и от ЩВК к проектируемым компрессорно-конденсаторным блокам на чердаке. Прокладка кабеля в пом. 1-Н (52) производится в существующем кабельном лотке. Прокладка кабеля по помещениям 1-го этажа (1-Н (30, 31)), а также подъем кабеля на чердак осуществляется в кабель-канале 100x60 мм. Монтаж кабель-канала производится по гладкой поверхности стен. В уровне чердака кабельные линии выполняются в гофрированной трубе ПВХ Ø20 мм по конструкциям крыши, при помощи нейлоновых хомутов и держателей с защелкой. Проходы кабельных линий сквозь стены и перекрытия выполняются в металлических трубах, с последующей герметизацией огнезащитным составом, оштукатуриванием, и окраской. Крепление кабель-каналов осуществляется при помощи саморезов 4,2x32 мм с пластиковыми дюбелями, и предполагает минимальное воздействие на конструктивные элементы здания, с сохранением Предмета охраны.

Часть 4. Система кондиционирования (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ОВЗ)

Проектными решениями предусмотрено оснащение существующих приточных установок канальными фреоновыми охладителями, и их подключение к проектируемым компрессорно-конденсаторным блокам посредством медных фреоновых проводов марки МЗ. Приточные вентиляционные установки расположены под перекрытиями в пом. 1-Н (32, 39, 59, 85, 104, 106, 113) (прим. см. Приложение № 4, фото № 18). Отвод конденсата от фреоновых охладителей предполагается в санузлы, расположенные в пом. 1-Н (4) 1-го этажа, 1-Н (65, 68, 89) 2-го этажа, 1-Н (100, 118) 3-го этажа. Трубопроводы дренажной системы выполняются из полипропиленовой трубы типа PP-R PN10. Горизонтальные трубопроводы и фреоновые провода крепятся к перекрытиям с помощью забивных анкеров и резьбовой шпильки. Проходы через стены и перекрытия выполняются в металлических гильзах, с последующей заделкой цементным раствором, герметизацией огнезащитным составом, оштукатуриванием, и окраской. Декоративно-художественная отделка интерьеров в помещениях объекта культурного наследия отсутствует. Предполагаемые к проведению работы не оказывают влияние на Предмет охраны.

Часть 5. Автоматизация систем общеобменной вентиляции (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-АОВ)

Автоматизация систем вентиляции обеспечивает регулировку температуры подающего воздуха в зависимости от времени года, защиту калориферов от замораживания, контроль параметров внешней и внутренней среды, контроль состояния работающего оборудования, возможность автоматического отключения приточно-вытяжных систем по сигналу от модуля системы пожарной сигнализации. Проектом предусмотрено щитов управления вентилятором (ЩУВ) в пом. 1-Н (32) 1-го этажа, в пом. 1-Н (79) 2-го этажа, в пом. 1-Н (106, 109) 3-го этажа.

Часть 6. Дефектная ведомость (Шифр 279-2022-СКВ.ПД-ДВ)

Раздел содержит перечень демонтажных и монтажных работ с указанием их объема, а также перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ. Все технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Анализ решений, предусмотренных проектной «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г., совместно с изучением предмета охраны объекта культурного наследия (см. Приложение № 3), акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, показал, что особенности объекта культурного наследия в рамках рассматриваемого проекта не затрагиваются.

Проектные решения предполагают минимальное воздействие на конструктивные элементы здания. В частности, проектными решениями сохраняются следующие предметы охраны объекта культурного наследия:

Объемно-пространственное решение:

- исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;
- материал покрытия кровли – металл;

- исторические кирпичные дымовые трубы.
Конструктивная система здания:
- исторические наружные кирпичные капитальные стены;
- исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий.

Представленная на экспертизу проектная документация разработана с учетом действующих требований в части её состава, содержания и оформления, не противоречит действующему законодательству Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия, учитывает требования Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 29.06.2017 г. № 01-52-2313/17 (см. Приложение № 7), Распоряжения КГИОП от 09.07.2021 г. № 91-рп в части предмета охраны объекта (см. Приложение № 3).

Анализ рассматриваемой проектной документации, **показал, что особенности объекта, составляющие его предмет охраны, не изменяются.** Документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной и использованной в необходимой полноте. Проведение работ по приспособлению для современного использования рассматриваемого объекта культурного наследия представляется возможным без изменения характеристик объекта, определяющих предмет охраны.

Документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной и использованной в необходимой полноте.

13. Вывод экспертизы.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненная ООО «ВиваСити» в 2022 г., **соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (Положительное заключение).**

14. Перечень приложений к заключению экспертизы.

Приложение № 1. Копия решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 16 июля 1990 года № 608 «О взятии под охрану памятников градостроительства и архитектуры Кировского, Красносельского, Ленинского, Петродворцового районов и г. Ломоносова»

Приложение № 2. Копия плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», утвержденного КГИОП 16 сентября 2013 г.

Приложение № 3. Копия Распоряжения КГИОП от 09.07.2021 г. № 91-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»

Приложение № 4. Фотографические изображения объекта на момент заключения договора на проведения экспертизы

Приложение № 5. Копия паспорта объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»

Приложение № 6. Копия Распоряжения КГИОП от 23.01.2018 г. № 07-19-30/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Приложение № 7. Копия Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 29.06.2017 г. № 01-52-2313/17

Приложение № 8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.08.2022 г. № КУВИ-001/2022-145446785

Приложение № 9. Копия технического паспорта на нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Петродворцовый район, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненного ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г.

Копии поэтажных планов здания по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненных ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г.

Копия ведомости помещений и их площадей здания по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненной ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г.

Приложение № 10. Контракт № 0372200102822000051 от «25» июля 2022 г.

Копия договора № ПЮБ23/09.22-0-2 «07» сентября 2022 г. на организацию проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия

Приложение № 11. Копии договоров с экспертами на проведение государственной историко-культурной экспертизы

Приложение № 12. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии

Приложение № 13. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры (Иконографические материалы)

15. Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания экспертом, индивидуально проводившим экспертизу, или членами экспертной комиссии.

Председатель экспертной
комиссии:

подписано усиленной электронной подписью Аверьянова А.Е.

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

подписано усиленной электронной подписью Михайловская Г.В.

Эксперт -

член экспертной комиссии:

подписано усиленной электронной подписью Глинская Н.Б.

«02» декабря 2022 г.

Приложение № 1

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

Копия решения исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 16 июля 1990 года № 608 «О взятии под охрану памятников градостроительства и архитектуры Кировского, Красносельского, Ленинского, Петродворцового районов и г. Ломоносова»



№ 80

Ленинградский городской Совет народных депутатов
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

80

РЕШЕНИЕ

от 16.07.90 № 506
Ленинград

О взятии под охрану памятников градостроительства и архитектуры Кировского, Красносельского, Ленинского, Петродворцового районов и г. Ломоносова

В соответствии с Законом РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", учитывая большую историко-архитектурную и хозяйственную ценность застройки Ленинграда и его пригородов, Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:

Включить в Государственный список памятников градостроительства и архитектуры местного значения здания, сооружения, усадьбы и парки на бывшей Петергофской дороге в пределах Кировского, Красносельского и Ленинского районов, а также в Петродворцовом районе и г. Ломоносове согласно Приложению.

Председатель Исполкома

Щелканов

А.А.Щелканов

За секретаря
заместитель председателя

Заварова

Т.В.Заварова



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПИСОК

памятников градостроительства и архитектуры
местного значения

№ п/п Наименование памятника, дата сооружения, автор Местонахождение памятника

Кировский район

1. Трансформаторная подстанция городского трамвая.
1906-08 гг. А.И. Зазерский пр. Стачек, 91
2. Павильоны (два), каменная ограда и пилоны ворот Красненького кладбища.
1950-е гг. С.Г. Майофис пр. Стачек, 98
3. Б. дача К. Сиверса (комплекс "Кировского городка" - 7 дачный и пруд). Ф.Б. Растрелли, Л.М. Шретер и др. Сер. ХУШ в., 1960-е гг. пр. Стачек, 140, 142, 144, 156, 158
4. Усадьба Р. Воробьева (главный дом, территория с прудами, элементами исторической планировки и зелеными насаждениями). Сер. ХУШ в. пр. Стачек, 160, 172
5. Часовня. 1905 г. М.М. Долгополов. пр. Стачек, 186 а
6. Усадьба П. Демидова (главный дом, перестроенный в 1940-х гг., территория с прудом, элементами исторической планировки и зелеными насаждениями), 2-я пол. ХУШ в. ул. Интернациональная, 1/2
7. Усадьба Миниха (главный дом постройки 1959 г., территория с прудом, элементами исторической планировки и зелеными насаждениями). 2-я пол. ХУШ в. ул. Чекистов, 2, корп. 1
ул. Чекистов, 19

110. Учительский домик. 2-я пол. XIX в.
 Ленинградское шоссе, д. 115
111. Дом водокачални. 2-я пол. XIX в.
 Ленинградское шоссе, 115.
112. Мост на Ленинградском шоссе. 1780-е гг.
 Без адреса
- (г. Петродворец)
113. Дом Х.А.Комендантовой. 1840-е гг. Восст. в 1940-х гг.
 Е.Серебряков, ул. Аврова, 8
114. Дача П.А.Виноградовой (с территории), 2-я пол. XIX в.
 ул. Аврова, 32
115. Караулка Александрийского парка. 1867 г.
 ул. Аврова, 32а
116. Жилой дом. Кон. 1940-х - нач. 1950-х гг.
 ул. Аврова, 43
117. Дача в "Деминской колонии" нач. XX в.
 ул. Воровского, 2
118. Жилой дом. 2-я пол. XIX в.
 ул. Гольца, 18
119. Казармы лейб-гвардии Драгунского полка. 1895-1902 гг.
 и жилой комплекс. 1960-е гг. (составляют ансамбль).
 Исторические корпуса Лен. училища железных
 дорожных войск и военных сообщений им.
 М.В.Фрунзе и Центральные офицерские кур-
 сы (корп. 5, 6, 25, 29, 38), а также Кур-
 воровская ул., д. 3, к. 1, 2, 3, 5, 7;
 д. 5, к. 1, 2, 3, 4; д. 7, к. 1, 2, 3,
 4, 5
120. Паровозо-водоподъемное здание. 2-я пол. XIX в.
 Железнодорожный пер., 1
121. Офицантский дом. 1859-61 гг. П.Л.Бенуа,
 ул. Калинина, 7
122. Дача Разумовской (сад, сторожка, ограда). Кор. 1830-х гг.
 ул. Карла Либкнехта, 1/3; ул. Коминтерна, 1
123. Дома Д.Н.Казина. Кон. 1830-х гг.
 ул. Карла Либкнехта, 3; ул. Прудовая, 8
124. Дом О.Ф.Золотовой. 1840-е гг.
 ул. Карла Либкнехта, 5/7
125. Дом В.Ф.Кузьмина. Ок. 1840 гг. Перестр. в 1950-х гг.
 ул. Карла Либкнехта, 11

136. Дом И. Ф. Кузьмина. Кон. 1830-х гг. ул. Карла Либкнехта, 13/10
137. Казарны 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией). 1898-1903 гг. ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12
138. Памятник "Каспийцам-товарищам, павшим в войну 1904-1905 гг.". 1911 г. ул. Юты Бондаровской
139. Сторожка усадьбы А. Я. Красовского. 2-я пол. XIX в. ул. Коминтерна, 7
140. Жилой дом. Кон. XIX - нач. XX в. ул. Коммуны, 3
141. Казарны лейб-гвардии Конногренадерского полка (с оградой и территорией). 1836-1837 гг., 2-я пол. XIX в. Ист. корп. в/ч 52611 (казарма, столовая, штаб, 3 склада) а также ул. Конногвардейская, 1, 3, 4/13, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Морского десанта, 12; ул. Карла Либкнехта, 15, 15а, 17, 19, 21
142. Усадьба Ю. И. Жерар-де-Суконтонна (главный дом с территорией). 1850-е гг. Перестр. в 1960-х гг. Красноармейский пр., 4
143. Усадьба А. П. Кожевникова (М. Б. Кнker) (главный дом с территориями, элементами исторической планировки, прудом, зелеными насаждениями). 1840-е гг. Красноармейский пр., 5
144. Усадьба арх. Е. Гана (главный дом с территорией). 1850-е гг. Красноармейский пр., 8
145. Усадьба А. В. Львовой (главный дом с территорией). 1850-е гг. Красноармейский пр., 22
146. Телеграфная станция. 1858 г. А. И. Штакеншнейдер. Красный пр., 3
147. Ферма. 1853 г. Е. Л. Ган. Красный пр., 5
148. Дом пастухов. 1897-1898, 1915 г. А. И. Миняев. Красный пр., 7
149. Комплекс дворцового госпиталя (с территорией). 1857-1860, нач. XX в., 1850-е гг. Н. Л. Бенуа, А. И. Семенов, Заусская. часовня, 2 корпуса (без номера) и ограде

Приложение № 2

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

Копия плана границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", утвержденного КГИОП 16 сентября 2013 г.

**План границ территории объекта культурного наследия регионального значения
"Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)"**

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10; ул.В.Дубинина,1-8, 10, 12

Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета объектов культурного наследия





Г.Р. Аганова

М.П. 16.08.2013

СОСТАВ ОБЪЕКТА:

1. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1, лит. А)
2. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 10, лит. А)
3. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 12)
4. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 2)
5. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 3)
6. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 4, лит. А)
7. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 5)
8. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 6, лит. А)
9. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 7)
10. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 8)
11. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 1, лит. А)
12. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 10)
13. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 2)
14. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 3, лит. А)
15. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 4, лит. А)
16. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 5)
17. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 6)
18. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 7, лит. А)
19. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 8)
20. Казарма (г. Петергоф, Суворовский городок, 1, лит. А)
21. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 18, лит. А)
22. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 19, лит. А)
23. Казарма (г. Петергоф, Суворовский городок, 2, лит. А)
24. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 20)
25. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 21, лит. А)
26. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А)
27. Казарма
28. Казарма (г. Петергоф, Суворовский городок, 69, корп. 5, лит. А)
29. Казарма (г. Петергоф, Суворовский городок, 69, корп. 6, лит. А)
30. Памятник

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
-  Объект культурного наследия регионального значения



масштаб 1:2500



Приложение № 3

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

Копия Распоряжения КГИОП от 09.07.2021 г. № 91-рп «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

09.07.2021№ 91-рп

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения
«Казармы 148-го пехотного
Каспийского полка (с территорией)»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Югы Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1–8, 10, ул. В.Дубинина, 1–8, 10, 12, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения КГИОП от 06.03.2011 № 10-42; от 16.06.2011 № 10-305; от 20.07.2011 № 10-414; от 28.01.2013 № 10-23; от 28.01.2013 № 10-24; от 28.05.2013 № 10-272; от 08.07.2013 № 10-332; от 17.12.2014 № 10-815; от 23.06.2015 № 10-253; от 24.06.2015 № 10-269; от 07.11.2016 № 10-585.

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП.

Заместитель председателя Комитета

Г.Р.Аганова

Приложение к распоряжению КГИОП
от 09.07.2021 № 91-рп

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1,2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23,
пер. Суворовцев, 1–8, 10, ул. В.Дубинина, 1–8, 10,12.





| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение территории: | <p>градостроительная роль ансамбля объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» в формировании архитектурно-исторического облика города Петергофа;</p> <p>местоположение зданий входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» в границах территории объекта культурного наследия.</p> |  |

I. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 2, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.</p> |  |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложённых);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и рустованными лопатками;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором, в том числе тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|--|---|

II. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 4, литера А

| № пп | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические габариты и конфигурация одноэтажного здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал окрытия – металл.</p> |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | исторические внешние кирпичные капитальные стены. | |
| 3 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>историческое архитектурно-художественное решение:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>габариты ширины и отметки высоты исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>свесы кровли на фигурных стропильных ногах.</p> |    |

III. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 6, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | <p>Конструктивная система здания:</p> | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> |  |

две исторические лестницы в торцах здания:
местоположение, габариты, конфигурация,
тип (двухмаршевые на косоуре), с
известняковыми ступенями и металлическими
ограждениями из прутьев круглого сечения и
поручня.








| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом с окном - люкарной, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками;</p> <p>треугольные фронтоны в завершении торцевых (северного и южного) фасадов;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором: нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|---|---|

IV. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 8, литера А.




| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>арочный проем отделяющий вестибюль от объема парадной лестницы в центральной части здания;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> |  |






две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.




| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками;</p> <p>треугольные фронтоны в завершении торцевых (северного и южного) фасадов;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|--|---|

V. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 10, литера А.



| № пп | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания с чердаком и прямоугольной пристройкой по восточному фасаду;</p> <p>конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами;</p> <p>материал покрытия – металл;</p> <p>высотная отметка конька.</p> |   |
| 2 | <p>Конструктивная система здания:</p> | <p>исторические капитальные стены – материал (кирпич);</p> <p>исторические отметки перекрытия.</p> |  |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение (композиция) лицевого фасада: | <p>материал отделки фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических оконных и дверных проемов;</p> <p>отделка перемычек оконных проемов веерными кирпичными выкладками;</p> |     |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>резные кронштейны (кобылки) под свесами крыши – местоположение, габариты, материал (дерево), рисунок.</p> |  |
|--|--|--|---|





VI. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 12, литера А

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич).</p> | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оформленные в виде архивольтов в оформлении оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>оформление центрального ризалита по восточному фасаду прямоугольным щипцом;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором;</p> <p>оформление дымовых труб тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|---|--|




VII. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 7, литера А

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> <p>две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.</p> |  |



| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложённых);</p> <p>исторические, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом с коном-люкарной, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|---|--|

VIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 5, литера А


| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.</p> |  |




| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложённых);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом с коном-люкарной, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |    |
|----|---|--|---|

IX. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 3, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>два арочных проема в вестибюле парадной лестницы в центральной части здания;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> |  |

две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.



| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками;</p> |    |
|----|---|--|--|


оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.






X. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 1, литера А



| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> |  |




две исторические лестницы в торцах здания:
местоположение, габариты, конфигурация,
тип (двухмаршевые на косоуре), с
известняковыми ступенями и металлическими
ограждениями из прутьев круглого сечения и
поручня.





| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|---|--|

XI. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 2, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |   |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич).</p> | |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков.</p> |     |
|----|---|---|---|

ХII. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 4, литера А.




| № пп | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические габариты и конфигурация одноэтажного здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал окрытия – металл.</p> |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | исторические внешние кирпичные капитальные стены. | |
| 3 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>историческое архитектурно-художественное решение:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>габариты ширины и отметки высоты исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>свесы кровли на фигурных стропильных ногах.</p> |  |

XIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 6, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>арочные проемы в вестибюле парадной лестницы в центральной части здания;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> |  |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|---|---|

XIV. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 8, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и щипец по восточному фасаду;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические дымовые трубы.</p> |   |
| 2. | <p>Конструктивная система здания:</p> | <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич), плоские и сводчатые перекрытия;</p> <p>вестибюль лестницы в центральной части здания - две подпружные арки, прусские своды;</p> |  |

историческая лестница в центральной части здания – двухмаршевая, одна часть на косоуре, другая консольно заведена в стену, ступени известняковые, площадки покрыты лещадной плитой;

исторические кованые ограждения;

поручень: материал – дерево, профиль;

профилированный оштукатуренный косоур;

лестничные площадки и перекрытие лестницы – прусские своды;

лестницы (две) в южной и северной частях здания - двухмаршевые, одна часть на косоуре, другая консольно заведена в стену, ступени известняковые, площадки покрыты лещадной плитой;

профилированный оштукатуренный косоур;

ограждения из круглых металлических прутьев и металлического поручня;



| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля:</p> <p>материал цоколя – известняк;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок и цвет оконных заполнений;</p> <p>восточный (лицевой) фасад:</p> <p>подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями над оконными проемами;</p> <p>клинчатая лучковая перемычка со стилизованным замковым камнем над дверным проемом центральной лестницы;</p> <p>междуэтажный карниз с декоративными кронштейнами;</p> <p>орнамент «пила» в подоконном пространстве 2 этажа;</p> <p>карниз с декоративными кронштейнами в надоконном пространстве 2 этажа;</p> <p>венчающий карниз с декоративными кронштейнами;</p> <p>боковые раскреповки фасада;</p> <p>раскреповка центральной части фасада в 2 оси;</p> <p>орнамент «пила» в надоконном пространстве центральной части фасада в 2 оси;</p> <p>аттиковое завершение с окном-люкарной;</p> <p>заполнение дверного проема центральной лестницы: четырехстворчатое, из них две нестворчатые, с верхней фрамугой, материал – дерево, рисунок – филенчатое, центральные створки на три филенки, боковые – на две филенки, верхняя фрамуга на четыре остекленные филенки;</p> |     |
|----|---|--|---|

северный и южный фасады:

боковые креповки фасада;

лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями над дверным и оконными проемами;

карниз под оконными проемами 1 этажа;

карниз с кронштейнами между 1 и 2 этажами;

венчающий карниз с кронштейнами;



западный фасад:

клинчатые перемычки оконных проемов;

боковые раскреповки фасада;

подоконная тяга в уровне 1 этажа;

междуэтажный карниз с кронштейнами;

венчающий карниз с кронштейнами;










| | | | |
|---|---|--|---|
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>заполнение дверного проема тамбура центральной лестницы: материал – дерево, рисунок – филенчатое, каждая створка на три филенки, верхняя фрамуга на четыре остекленные филенки;</p> <p>дверные заполнения квартир центральной лестницы: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое филенчатое, каждая створка на три филенки, профилированный наличник;</p> <p>профилированный тяги под перекрытием лестничного объема центральной лестницы;</p> |    |
|---|---|--|---|

дверные заполнения квартир боковых лестниц: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое филенчатое, каждая створка на три филенки, профилированный наличник;



XV. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 10, литера А.



| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>арочные проемы в вестибюле парадной лестницы в центральной части здания;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> <p>две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.</p> |   |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором, в том числе лопатками;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|--|--|



XVI. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 7, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>местоположение, габариты и конфигурация здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши;</p> <p>материал окрытия кровли – металл.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | исторические наружные кирпичные капитальные стены. | |
| 3. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>архитектурно-художественное решение фасадов:</p> <p>исторический материал и характер отделки цоколя, в настоящее время скрыт культурным слоем;</p> <p>исторически материал и характер отделки фасадов;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок и цвет оконных заполнений.</p> |  |



XVII. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 5, литера А.


| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | <p>Объемно-пространственное решение:</p> | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания, с двумя боковыми ризалитами по восточному фасаду;</p> <p>конфигурация и габариты крыши;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические дымовые трубы.</p> |   |
| 2. | <p>Конструктивная система здания:</p> | <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич);</p> <p>чердачное перекрытие – местоположение.</p> | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля:</p> <p>материал цоколя – известняк;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных (в том числе заложенных - по два проема с северного и южного фасадов) и оконных проемов (в том числе заложенных);</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок и цвет оконных и дверных заполнений;</p> <p>западный (лицевой) фасад:</p> <p>подоконная тяга;</p> <p>лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями дверных и оконных проемов;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>аттиковое завершение в центральной части;</p> <p>северный и южный (боковые) фасады:</p> <p>подоконная тяга;</p> <p>лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями оконных проемов (в том числе заложенных);</p> <p>клинчатые перемычки над двумя заложенными дверными проемами;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> |     |
|----|---|---|--|

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>восточный фасад:</p> <p>лучковые перемычки оконных проемов;</p> <p>подоконная тяга;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p> |  |
| 4. | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>отделка потолка входного тамбура – падуга, штукатурная профилированная потолочная рама;</p> <p>заполнение дверного проема между тамбуром и коридором: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое, филенчатое, каждая створка на три филенки, верхняя фрамуга на две остекленные филенки; наличник дверного проема: материал – дерево, профиль;</p> <p>заполнения двух оконных проемов по сторонам от дверного проема: материал – дерево, рисунок расстекловки; наличники оконных проемов: материал – дерево, профиль;</p> <p>отделка потолка коридора – падуга, штукатурная профилированная потолочная рама.</p> |  |

XVIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 3, литера А.



| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.</p> |  |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных);</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с поясом городков;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и шипцом, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками.</p> |  |
|----|---|--|---|



XIX. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 1, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши;</p> <p>высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич).</p> | |
| 3. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов в уровне 1 этажа;</p> <p>пояс кирпичного декора «поребрик» в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз с городками.</p> |  |

XX. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> |  |

две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.



| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажный карниз;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по северному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором, в том числе лопатками;</p> <p>треугольные фронтоны в завершении торцевых (западного и восточного) фасадов;</p> <p>оформление дымовых труб кирпичным декором, в том числе тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков.</p> |     |
|----|---|--|--|

XXI. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 21, литера А.


| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и два щипца по центральным осям западного и восточного фасадов;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>арочные проемы в коридорах 1-3 этажей и вестибюле лестницы в центральной части здания;</p> <p>кирпичные сводчатые перекрытия по металлическим балкам;</p> <p>местоположение плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая лестница в центральной части здания – двухмаршевая, с известняковыми ступенями;</p> |  |



исторические кованые лестничные ограждения;

поручень: материал – дерево, профиль;




лестницы (две) в южной и северной частях здания - двухмаршевые, с известняковыми ступенями.



| | | | |
|----|---|---|--|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля:</p> <p>материал цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами;</p> <p>венчающий карниз со стилизованными машикулями;</p> <p>лопатки, обработанные рустом в уровне 1-2 этажей и завершенные стилизованными машикулями;</p> <p>пояс поребрика в подоконном пространстве 2-3 этажей;</p> |     |
|----|---|---|--|




| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <p>треугольные фронтоны с карнизами по краям в завершении северного и южного фасадов;</p> <p>кирпичные дымовые трубы с кирпичной тягой и карнизом со стилизованными машикулями.</p> |   |
| 4. | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>междуэтажные площадки и площадка 2 этажа исторической лестницы в центральной части здания облицованы полихромной керамической плиткой с бордюром - материал, рисунок (соты), цвет.</p> |   |

XXII. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 20, литера А.



| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>местоположение, габариты и конфигурация здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши;</p> <p>материал окрытия кровли – металл.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | исторические наружные кирпичные капитальные стены. |  |
| 3. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>архитектурно-художественное решение фасадов;</p> <p>исторический материал и характер отделки цоколя;</p> <p>исторически материал и характер отделки фасадов;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторический рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений.</p> |  |

XXIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 19, литера А.



| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал покрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.</p> |  |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические рисунок материал (дерево), (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>междуэтажная тяга;</p> <p>венчающий карниз с поясом городков;</p> <p>оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление фасадов здания кирпичным декором и рустованными лопатками.</p> |    |
|----|---|--|---|


XXIV. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 18, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и два щипца по центральным осям западного и восточного фасадов;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>арочные проемы в коридорах 1-3 этажей;</p> <p>кирпичные сводчатые перекрытия по металлическим балкам;</p> <p>местоположение плоских междуэтажных перекрытий;</p> |  |

историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;



две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.




| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами;</p> <p>венчающий карниз со стилизованными машикулями;</p> <p>лопатки, обработанные рустом в уровне 1-2 этажей и завершенные стилизованными машикулями;</p> <p>пояс поребрика в подоконном пространстве 2-3 этажей;</p> <p>треугольные фронтоны с карнизами по краям в завершении северного и южного фасадов.</p> |  |
|----|---|---|---|



| | | | |
|----|--|---|--|
| 4. | Декоративно-художественная отделка интерьеров: | Оформление междуэтажных площадок исторических лестниц в торцах здания полихромной керамической плиткой с бордюром - материал, рисунок (соты), цвет. |  <p>The top photograph shows a close-up view of the inter-floor landing area. The floor is covered with multi-colored ceramic tiles in a honeycomb pattern. The tiles are primarily yellow and light green, with small red and brown tiles forming the hexagonal pattern. A wooden door frame is visible on the left side. The bottom photograph shows a wider view of the same area. The floor is covered with the same multi-colored ceramic tiles. A wooden door frame is visible on the left side, and a blue bucket is on the right side.</p> |
|----|--|---|--|




XXV. Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 1, литера А

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические кирпичные дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>арочные проемы в коридорах 1-3 этажей;</p> <p>местоположение плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> <p>две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и деревянным профилированным поручнем.</p> |  |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами;</p> <p>оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором;</p> <p>оформление крайних лестничных ризалитов по западному фасаду сложным кирпичным декором;</p> <p>пояс поребрика в подоконном пространстве 2-3 этажей;</p> <p>венчающий карниз со стилизованными машикулями.</p> |  |
|----|---|---|---|

XXVI. Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 2, литера А.

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические дымовые трубы.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные кирпичные капитальные стены;</p> <p>исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич);</p> <p>кирпичные сводчатые перекрытия по металлическим балкам;</p> <p>местоположение плоских междуэтажных перекрытий;</p> <p>историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем;</p> |  |



| | | | |
|----|---|---|--|
| | | <p>две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня.</p> |  |
| 3. | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе:</p> <p>материал цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами;</p> <p>пояс поребрика между 2 и 3 этажами;</p> <p>оформление фасадов лопатками, в том числе рустованными;</p> <p>оформление центрального ризалита по западному фасаду щипцом со сложным кирпичным декором;</p> |   |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов здания;</p> <p>венчающий карниз со стилизованными машикулями.</p> |  |
|--|--|---|--|



XXVII. Здание, в настоящее время снятое с кадастрового учета, расположенное южнее здания по адресу:
Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 2, литера А.


| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение здания. |  |
| 2. | Конструктивная система зданий: | сохранившиеся исторические конструкции здания. |  |

XXVIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 69, корпус 5, литера А

| № пп | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические габариты и конфигурация одноэтажного здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал окрытия – металл.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система здания: | исторические внешние кирпичные капитальные стены. | |
| 3. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>историческое архитектурно-художественное решение:</p> <p>материал и характер оформления цоколя – исторический, скрыт культурным слоем;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>свесы кровли на фигурных стропильных ногах.</p> |  |

XXIX. Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 69, корпус 6, литера А.

| № пп | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное решение одноэтажной части здания: | <p>исторические габариты и конфигурация одноэтажной части здания;</p> <p>исторические конфигурация и габариты крыши;</p> <p>исторические высотные отметки здания;</p> <p>материал окрытия – металл.</p> |  |
| 2. | Конструктивная система одноэтажной части здания: | исторические внешние кирпичные капитальные стены. | |
| 3. | Архитектурно-художественное решение фасадов одноэтажной части здания: | <p>историческое архитектурно-художественное решение одноэтажной части здания:</p> <p>материал цоколя и характер оформления цоколя – исторический, скрыт культурным слоем;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений;</p> <p>клинчатые перемычки оконных и дверных проемов;</p> <p>подкарнизная тяга;</p> |  |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| | | <p>венчающий карниз.</p> |  |
|--|--|--------------------------|--|

Приложение № 4

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

Фотографические изображения объекта на момент заключения договора на проведения экспертизы

(Дата проведения фотофиксации: 14.11.2022 г.)


Список фотографий:

1. Общий вид объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»¹.
2. Фрагмент центральной части северного лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.
3. Общий вид северного лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.
4. Общий вид восточного торцевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.
5. Фрагмент восточной части южного дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.
6. Фрагмент центральной части южного дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.
7. Общий вид объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А, со стороны дворовой территории.
8. Общий вид западного торцевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.
9. Общий вид пом. 1-Н (2) в уровне 1-го этажа.
10. Общий вид пом. 1-Н (2) в уровне 1-го этажа.
11. Общий вид пом. 1-Н (52) в уровне 1-го этажа.
12. Общий вид центральной двухмаршевой лестницы (пом. 1-Н (30)) в уровне 1-го этажа.
13. Общий вид центральной двухмаршевой лестницы (пом. 1-Н (30)) в уровне 1-го этажа.
14. Общий вид пом. 1-Н (31) в уровне 1-го этажа.
15. Общий вид пом. 1-Н (32) в уровне 1-го этажа.
16. Общий вид пом. 1-Н (41) в уровне 1-го этажа.
17. Общий вид пом. 1-Н (40) в уровне 1-го этажа.
18. Фрагмент пом. 1-Н (39, 40) в уровне 1-го этажа.
19. Общий вид пом. 1-Н (29) в уровне 1-го этажа.
20. Общий вид пом. 1-Н (15) в уровне 1-го этажа.

¹ Далее: «объект культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А»

21. Общий вид пом. 1-Н (14) в уровне 1-го этажа.
22. Общий вид пом. 1-Н (16) в уровне 1-го этажа.
23. Общий вид пом. 1-Н (85) в уровне 2-го этажа.
24. Общий вид пом. 1-Н (96) в уровне 2-го этажа.
25. Фрагмент пом. 1-Н (85) в уровне 2-го этажа.
26. Общий вид пом. 1-Н (87) в уровне 2-го этажа.
27. Общий вид пом. 1-Н (89) в уровне 2-го этажа.
28. Общий вид пом. 1-Н (59) в уровне 2-го этажа.
29. Общий вид пом. 1-Н (62) в уровне 2-го этажа.
30. Общий вид пом. 1-Н (61) в уровне 2-го этажа.
31. Общий вид пом. 1-Н (64) в уровне 2-го этажа.
32. Фрагмент пом. 1-Н (59) в уровне 2-го этажа.
33. Общий вид пом. 1-Н (70) в уровне 2-го этажа.
34. Общий вид пом. 1-Н (113) в уровне 3-го этажа.
35. Фрагмент пом. 1-Н (113) в уровне 3-го этажа.
36. Общий вид пом. 1-Н (119) в уровне 3-го этажа.
37. Общий вид пом. 1-Н (120) в уровне 3-го этажа.
38. Общий вид центральной двухмаршевой лестницы (пом. 1-Н (108)) в уровне 3-го этажа.
39. Общий вид пом. 1-Н (104) в уровне 3-го этажа.
40. Общий вид пом. 1-Н (106) в уровне 3-го этажа.
41. Общий вид пом. 1-Н (105) в уровне 3-го этажа.
42. Общий вид пом. 1-Н (103) в уровне 3-го этажа.
43. Общий вид пом. 1-Н (102) в уровне 3-го этажа.
44. Общий вид пом. 1-Н (103) в уровне 3-го этажа.
45. Общий вид пом. 1-Н (103) в уровне 3-го этажа.
46. Фрагмент пом. 1-Н (104) в уровне 3-го этажа.
47. Фрагмент стропильной системы крыши в восточной части чердака.
48. Фрагмент стропильной системы крыши в центральной части чердака.
49. Слуховое окно в западной части чердака.
50. Фрагмент обрешетки крыши в центральной части чердака.

Схема фотофиксации фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)».



№ - точка фотофиксации



1. Общий вид объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)».



2. Фрагмент центральной части северного лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.



3. Общий вид северного лицевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.



4. Общий вид восточного торцевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.



5. Фрагмент восточной части южного дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.



6. Фрагмент центральной части южного дворового фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.




7. Общий вид объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А, со стороны дворовой территории.



8. Общий вид западного торцевого фасада объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А.

Схема фотофиксации интерьеров помещений 1-го этажа объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)».

План 1 этажа



Текущие изменения

№ пом. (части):

№ - точка фотофиксации



9. Общий вид пом. 1-Н (2) в уровне 1-го этажа.



10. Общий вид пом. 1-Н (2) в уровне 1-го этажа.



11. Общий вид пом. 1-Н (52) в уровне 1-го этажа.



12. Общий вид центральной двухмаршевой лестницы (пом. 1-Н (30)) в уровне 1-го этажа.



13. Общий вид центральной двухмаршевой лестницы (пом. 1-Н (30)) в уровне 1-го этажа.



14. Общий вид пом. 1-Н (31) в уровне 1-го этажа.



15. Общий вид пом. 1-Н (32) в уровне 1-го этажа.



16. Общий вид пом. 1-Н (41) в уровне 1-го этажа.



17. Общий вид пом. 1-Н (40) в уровне 1-го этажа.



18. Фрагмент пом. 1-Н (39, 40) в уровне 1-го этажа.




19. Общий вид пом. 1-Н (29) в уровне 1-го этажа.



20. Общий вид пом. 1-Н (15) в уровне 1-го этажа.



21. Общий вид пом. 1-Н (14) в уровне 1-го этажа.




22. Общий вид пом. 1-Н (16) в уровне 1-го этажа.

Схема фотофиксации интерьеров помещений 2-го этажа объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)».

План 2 этажа

1-Н



h = 4.50

Текущие изм

№ - точка фотофиксации




23. Общий вид пом. 1-Н (85) в уровне 2-го этажа.



24. Общий вид пом. 1-Н (96) в уровне 2-го этажа.



25. Фрагмент пом. 1-Н (85) в уровне 2-го этажа.



26. Общий вид пом. 1-Н (87) в уровне 2-го этажа.




27. Общий вид пом. 1-Н (89) в уровне 2-го этажа.



28. Общий вид пом. 1-Н (59) в уровне 2-го этажа.



29. Общий вид пом. 1-Н (62) в уровне 2-го этажа.



30. Общий вид пом. 1-Н (61) в уровне 2-го этажа.



31. Общий вид пом. 1-Н (64) в уровне 2-го этажа.



32. Фрагмент пом. 1-Н (59) в уровне 2-го этажа.




33. Общий вид пом. 1-Н (70) в уровне 2-го этажа.

Схема фотофиксации интерьеров помещений 3-го этажа объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)».

План 3 этажа

1-Н



h = 3.12

№ - точка фотофиксации



34. Общий вид пом. 1-Н (113) в уровне 3-го этажа.



35. Фрагмент пом. 1-Н (113) в уровне 3-го этажа.



36. Общий вид пом. 1-Н (119) в уровне 3-го этажа.



37. Общий вид пом. 1-Н (120) в уровне 3-го этажа.



38. Общий вид центральной двухмаршевой лестницы (пом. 1-Н (108)) в уровне 3-го этажа.



39. Общий вид пом. 1-Н (104) в уровне 3-го этажа.



40. Общий вид пом. 1-Н (106) в уровне 3-го этажа.



41. Общий вид пом. 1-Н (105) в уровне 3-го этажа.



42. Общий вид пом. 1-Н (103) в уровне 3-го этажа.



43. Общий вид пом. 1-Н (102) в уровне 3-го этажа.



44. Общий вид пом. 1-Н (103) в уровне 3-го этажа.





45. Общий вид пом. 1-Н (103) в уровне 3-го этажа.



46. Фрагмент пом. 1-Н (104) в уровне 3-го этажа.

Схема фотофиксации чердака объекта культурного наследия регионального значения «Казарма», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)».



№  - точка фотофиксации



47. Фрагмент стропильной системы крыши в восточной части чердака.



48. Фрагмент стропильной системы крыши в центральной части чердака.



49. Слуховое окно в западной части чердака.



50. Фрагмент обрешетки крыши в центральной части чердака.

Приложение № 5

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

**Копия паспорта объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»**

Утверждено
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 2 июля 2015 г. № 1906

Экземпляр № 2

781721204890005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия



16.10.2019
Дата съемки (число, месяц, год)

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия

Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

1898-1903 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия

| Федерального значения | Регионального значения | Местного (муниципального значения) |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| | + | |

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

| Памятник | Ансамбль | Достопримечательное место |
|----------|----------|---------------------------|
| | + | |

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- решение Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов «О взятии под охрану памятников градостроительства и архитектуры Кировского, Красносельского, Ленинского, Петродворцового районов и г.Ломоносова» № 608 от 16.07.1990 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В.Дубинина, 1-8, 10, 12

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

- план границ территории от 16.09.2013 г.

Описание предмета охраны объекта культурного наследия

Объемно-пространственное и планировочное решение территории: градостроительная роль ансамбля объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» в формировании архитектурно- исторического облика города Петергофа; местоположение зданий входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» в границах территории объекта культурного наследия. I. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 2, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных); исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и рустованными лопатками; оформление дымовых труб кирпичным декором, в том числе тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. II. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 4, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические габариты и конфигурация одноэтажного здания; исторические конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами; исторические высотные отметки здания; материал окрытия – металл. Конструктивная система здания: исторические внешние кирпичные капитальные стены. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; габариты ширины и отметки высоты исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; свесы кровли на фигурных стропильных ногах. III. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 6, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом с окном - люкарной, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания

ричным декором и лопатками; треугольные фронтоны в завершении торцевых (северного и южного) фасадов; оформление дымовых труб кирпичным декором: нишами и венчающим карнизом с поясом городков. IV. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 8, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; арочный проем отделяющий вестибюль от объема парадной лестницы в центральной части здания; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками; треугольные фронтоны в завершении торцевых (северного и южного) фасадов; оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. V. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 10, литера А. Объемно-пространственное решение: габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания с чердаком и прямоугольной пристройкой по восточному фасаду; конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами; материал окрытия – металл; высотная отметка конька. Конструктивная система здания: исторические капитальные стены – материал (кирпич); исторические отметки перекрытия. Объемно-планировочное решение: историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. Архитектурно-художественное решение (композиция) лицевого фасада: материал отделки фасадов – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических оконных и дверных проемов; отделка перемычек оконных проемов веерными кирпичными выкладками; резные кронштейны (кобылки) под свесами крыши – местоположение, габариты, материал (дерево), рисунок. VI. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 12, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич). Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; историческое местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных); исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; клинчатые перемычки оформленные в виде архивольтов в оформлении оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; венчающий профилированный карниз; оформление центрального ризалита по восточному фасаду прямоугольным щипцом; оформление фасадов здания кирпичным декором; оформление дымовых труб тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. VII. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 7, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных

открытий; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных); исторические, рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые переемы оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом с коном-люкарной, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками; оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. VIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 5, литера А Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал покрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов (в том числе заложенных); исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые переемы оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом с коном-люкарной, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками; оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. IX. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 3, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал покрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; два арочных проема в вестибюле парадной лестницы в центральной части здания; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые переемы оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками; оформление дымовых труб кирпичным декором:

ами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. X. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Володи Дубинина, дом 1, литера А Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические материал (дерево), рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками; оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. XI. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 2, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич). Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков. XII. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 4, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические габариты и конфигурация одноэтажного здания; исторические конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами; исторические высотные отметки здания; материал окрытия – металл. Конструктивная система здания: исторические внешние кирпичные капитальные стены. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; габариты ширины и отметки высоты исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; свесы кровли на фигурных стропильных ногах. XIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 6, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; арочные проемы в вестибюле парадной лестницы в центральной части здания; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное

ление в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и щипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками; оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. XIV. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 8, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного здания; конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и щипец по восточному фасаду; материал окрытия кровли – металл; исторические дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич), плоские и сводчатые перекрытия; вестибюль лестницы в центральной части здания – две подпружные арки, прусские своды; историческая лестница в центральной части здания – двухмаршевая, одна часть на косоуре, другая консольно заведена в стену, ступени известняковые, площадки покрыты лещадной плитой; исторические кованые ограждения; поручень: материал – дерево, профиль; профилированный оштукатуренный косоур; лестничные площадки и перекрытие лестницы – прусские своды; лестницы (две) в южной и северной частях здания – двухмаршевые, одна часть на косоуре, другая консольно заведена в стену, ступени известняковые, площадки покрыты лещадной плитой; профилированный оштукатуренный косоур; ограждения из круглых металлических прутьев и металлического поручня; Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля: материал цоколя – известняк; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические материал (дерево), рисунок и цвет оконных заполнений; восточный (лицевой) фасад: подоконная тяга в уровне 1 этажа; лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями над оконными проемами; клинчатая лучковая перемычка со стилизованным замковым камнем над дверным проемом центральной лестницы; междуэтажный карниз с декоративными кронштейнами; орнамент «пила» в подоконном пространстве 2 этажа; карниз с декоративными кронштейнами в надоконном пространстве 2 этажа; венчающий карниз с декоративными кронштейнами; боковые раскреповки фасада; раскреповка центральной части фасада в 2 оси; орнамент «пила» в надоконном пространстве центральной части фасада в 2 оси; аттиковое завершение с окном-люкарной; заполнение дверного проема центральной лестницы: четырехстворчатое, из них две нестворные, с верхней фрамугой, материал – дерево, рисунок – филенчатое, центральные створки на три филенки, боковые – на две филенки, верхняя фрамуга на четыре остекленные филенки; северный и южный фасады: боковые креповки фасада; лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями над дверными и оконными проемами; карниз под оконными проемами 1 этажа; карниз с кронштейнами между 1 и 2 этажами; венчающий карниз с кронштейнами; западный фасад: клинчатые перемычки оконных проемов; боковые раскреповки фасада; подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с кронштейнами; венчающий карниз с кронштейнами; Декоративно-художественная отделка интерьеров: заполнение дверного проема тамбура центральной лестницы: материал – дерево, рисунок – филенчатое, каждая створка на три филенки, верхняя фрамуга на четыре остекленные филенки; дверные заполнения квартир центральной лестницы: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое филенчатое, каждая створка на три филенки, профилированный наличник; профилированный тяги под перекрытием лестничного объема центральной лестницы; дверные заполнения квартир боковых лестниц: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое филенчатое, каждая створка на три филенки, профилированный наличник; XV. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 10, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; арочные проемы в вестибюле парадной лестницы в центральной части здания; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип

ухмаршевая на косоуре), с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с сунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; все исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и шипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором, в том числе лопатками; оформление дымовых труб кирпичным декором: тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. XVI. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 7, литера А. Объемно-пространственное решение: местоположение, габариты и конфигурация здания; конфигурация и габариты крыши; материал покрытия кровли – металл. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены. Архитектурно-художественное решение фасадов: архитектурно-художественное решение фасадов: исторический материал и характер отделки цоколя, в настоящее время скрыт культурным слоем; исторически материал и характер отделки фасадов; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторический рисунок и цвет оконных заполнений. XVII. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 5, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания, с двумя боковыми ризалитами по восточному фасаду; конфигурация и габариты крыши; материал покрытия кровли – металл; исторические дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); чердачное перекрытие – местоположение. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля: материал цоколя – известняк; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных (в том числе заложённых - по два проема с северного и южного фасадов) и оконных проемов (в том числе заложённых); исторические материал (дерево), рисунок и цвет оконных и дверных заполнений; западный (лицевой) фасад: подоконная тяга; лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями дверных и оконных проемов; венчающий профилированный карниз; аттиковое завершение в центральной части; северный и южный (боковые) фасады: подоконная тяга; лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями оконных проемов (в том числе заложённых); клинчатые перемычки над двумя заложёнными дверными проемами; венчающий профилированный карниз; восточный фасад: лучковые перемычки оконных проемов; подоконная тяга; венчающий профилированный карниз. Декоративно-художественная отделка интерьеров: отделка потолка входного тамбура – падуга, штукатурная профилированная потолочная рама; заполнение дверного проема между тамбуром и коридором: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое, филенчатое, каждая створка на три филенки, верхняя фрамуга на две остекленные филенки; наличник дверного проема: материал – дерево, профиль; заполнения двух оконных проемов по сторонам от дверного проема: материал – дерево, рисунок расстекловки; наличники оконных проемов: материал – дерево, профиль; отделка потолка коридора – падуга, штукатурная профилированная потолочная рама. XVIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 3, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал покрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; исторические местоположение, габариты и конфигурация

орических дверных и оконных проемов (в том числе заложённых); исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с поясом городков; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и лопатками. □ XIX. Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, дом 1, литера А. Объемно-пространственное решение: местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания; конфигурация и габариты крыши; высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл. Конструктивная система здания: наружные кирпичные капитальные стены; внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич). Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов в уровне 1 этажа; пояс кирпичного декора «поребрик» в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз с городками. XX. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажный карниз; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по северному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором, в том числе лопатками; треугольные фронтоны в завершении торцевых (западного и восточного) фасадов; оформление дымовых труб кирпичным декором, в том числе тягами, нишами и венчающим карнизом с поясом городков. XXI. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 21, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания; конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и два щипца по центральным осям западного и восточного фасадов; материал окрытия кровли – металл; исторические дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; арочные проемы в коридорах 1-3 этажей и вестибюле лестницы в центральной части здания; кирпичные сводчатые перекрытия по металлическим балкам; местоположение плоских междуэтажных перекрытий; историческая лестница в центральной части здания – двухмаршевая, с известняковыми ступенями; исторические кованые лестничные ограждения; поручень: материал – дерево, профиль; лестницы (две) в южной и северной частях здания - двухмаршевые, с известняковыми ступенями. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля: материал цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами; венчающий карниз со стилизованными машикулями; лопатки, обработанные рустом в уровне 1-2 этажей и завершенные стилизованными машикулями; пояс поребрика в подоконном пространстве 2-3 этажей; треугольные фронтоны с карнизами по краям в завершении северного и южного

адов; кирпичные дымовые трубы с кирпичной тягой и карнизом со стилизованными машикулями. Декоративно-художественная отделка интерьеров: междуэтажные площадки и площадка 2 этажа исторической лестницы в центральной части здания облицованы полихромной керамической плиткой с бордюром - материал, рисунок (соты), цвет. XXII. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 20, литера А. Объемно-пространственное решение: местоположение, габариты и конфигурация здания; конфигурация и габариты крыши; материал окрытия кровли – металл. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены. Архитектурно-художественное решение фасадов: архитектурно-художественное решение фасадов: исторический материал и характер отделки цоколя; исторически материал и характер отделки фасадов; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторический рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений. XXIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 19, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; исторические высотные отметки здания; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий; две исторические лестницы: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал и характер оформления цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; исторические местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические рисунок материал (дерево), (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; кирпичная подоконная тяга в уровне 1 этажа; междуэтажная тяга; венчающий карниз с поясом городков; оформление центрального ризалита по восточному фасаду порталом и шипцом с окном-люкарной, со сложным кирпичным декором; оформление фасадов здания кирпичным декором и рустованными лопатками. XXIV. Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 18, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и два щипца по центральным осям западного и восточного фасадов; материал окрытия кровли – металл; исторические дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); арочные проемы в коридорах 1-3 этажей; кирпичные сводчатые перекрытия по металлическим балкам; местоположение плоских междуэтажных перекрытий; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами; венчающий карниз со стилизованными машикулями; лопатки, обработанные рустом в уровне 1-2 этажей и завершенные стилизованными машикулями; пояс поребрика в подоконном пространстве 2-3 этажей; треугольные фронтоны с карнизами по краям в завершении северного и южного фасадов. Декоративно-художественная отделка интерьеров: Оформление междуэтажных площадок исторических лестниц в торцах здания полихромной керамической плиткой с бордюром - материал, рисунок (соты), цвет. XXV. Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 1, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; материал окрытия кровли – металл; исторические кирпичные дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические

трение капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); арочные проемы в ридорах 1-3 этажей; местоположение плоских междуэтажных перекрытий; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и деревянным профилированным поручнем. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами; оформление центрального ризалита по западному фасаду порталом и щипцом, со сложным кирпичным декором; оформление крайних лестничных ризалитов по западному фасаду сложным кирпичным декором; пояс поребрика в подоконном пространстве 2-3 этажей; венчающий карниз со стилизованными машикулями.

XXVI. Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 2, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания; исторические конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и слуховые окна; материал окрытия кровли – металл; исторические дымовые трубы. Конструктивная система здания: исторические наружные кирпичные капитальные стены; исторические внутренние капитальные стены – местоположение, материал (кирпич); кирпичные сводчатые перекрытия по металлическим балкам; местоположение плоских междуэтажных перекрытий; историческая парадная лестница в центральной части здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевая на косоуре) с известняковыми ступенями, металлическими ограждениями с рисунком из прутьев, тетивы, фигурных завитков, с деревянным профилированным поручнем; две исторические лестницы в торцах здания: местоположение, габариты, конфигурация, тип (двухмаршевые на косоуре), с известняковыми ступенями и металлическими ограждениями из прутьев круглого сечения и поручня. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля, в том числе: материал цоколя – известняковая скоба; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами; пояс поребрика между 2 и 3 этажами; оформление фасадов лопатками, в том числе рустованными; оформление центрального ризалита по западному фасаду щипцом со сложным кирпичным декором; треугольные фронтоны в завершении торцевых фасадов здания; венчающий карниз со стилизованными машикулями.

XXVII. Здание, в настоящее время снятое с кадастрового учета, расположенное южнее здания по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 2, литера А. историческое местоположение здания. Конструктивная система зданий: сохранившиеся исторические конструкции здания.

XXVIII. Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 69, корпус 5, литера А. Объемно-пространственное решение: исторические габариты и конфигурация одноэтажного здания; исторические конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами; исторические высотные отметки здания; материал окрытия – металл. Конструктивная система здания: исторические внешние кирпичные капитальные стены. Архитектурно-художественное решение фасадов: историческое архитектурно-художественное решение: материал и характер оформления цоколя – исторический, скрыт культурным слоем; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; свесы кровли на фигурных стропильных ногах.

XXIX. Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, дом 69, корпус 6, литера А. Объемно-пространственное решение одноэтажной части здания: исторические габариты и конфигурация одноэтажной части здания; исторические конфигурация и габариты крыши; исторические высотные отметки здания; материал окрытия – металл. Конструктивная система одноэтажной части здания: исторические внешние кирпичные капитальные стены. Архитектурно-художественное решение фасадов одноэтажной части здания: историческое архитектурно-художественное решение одноэтажной части здания: материал цоколя и характер оформления цоколя – исторический, скрыт культурным слоем; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение,

Бариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов; исторические рисунок остекловки и цвет оконных заполнений; исторические материал (дерево), рисунок (филенчатый) и цвет дверных заполнений; клинчатые перемычки оконных и дверных проемов; подкарнизная тяга; венчающий карниз.

- Распоряжение КГИОП "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)" № 91-рп от 09.07.2021 г.

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия

- закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиям к градостроительным регламентам в границах указанных зон» № 820-7 от 19.01.2009 г.

Всего в паспорте листов

12

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Заместитель председателя КГИОП |  | Аганова Галина Рэмовна |
| должность | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

30 . 06 . 2022

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

В настоящем документе прошито
и скреплено печатью
12 (двенадцать) листа(ов)

Рубиньова Е.А.



Губ. / Губ. В. С.

Приложение № 6

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

Копия Распоряжения КГИОП от 23.01.2018 г. № 07-19-30/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
**КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
 И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 ЯНВ 2018

№ 04-19-30/18

**Об утверждении охранного обязательства
 собственника или иного законного владельца
 объекта культурного наследия регионального
 значения «Казармы 148-го пехотного
 Каспийского полка (с территорией)»,
 включенного в единый государственный реестр
 объектов культурного наследия (памятников истории
 и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с главой VIII Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10; ул. В.Дубинина, 1-8, 10, 12), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику Юридического управления - юрисконсульту КГИОП обеспечить направление копии распоряжения собственнику объекта, другим лицам, к обязанностям которых относится его исполнение, а также в орган, уполномоченный на ведение Единого государственного реестра недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения охранного обязательства.

3. Начальнику отдела государственного учета объектов культурного наследия Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить направление распоряжения в Министерство культуры Российской Федерации для приобщения к учетному делу объекта.

4. Начальнику отдела координации и контроля Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия КГИОП обеспечить размещение распоряжения на сайте КГИОП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в локальной компьютерной сети КГИОП.

5. Контроль за выполнением распоряжения остается за заместителем председателя КГИОП - начальником Управления организационного обеспечения, популяризации и государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП -
 начальник Управления организационного обеспечения,
 популяризации и государственного учета
 объектов культурного наследия

Г.Р. Аганова

Приложение
к распоряжению КГИОП
от 23 янв 2018 № 04-19-30/18

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

"Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)"

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации")

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется отсутствует V
(нужное отметить знаком "V")

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

"Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)"

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1898 - 1903 гг.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального регионального муниципального значения
(нужное отметить знаком "V")

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник ансамбль
(нужное отметить знаком "V")

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

решение Исполкома Ленгорсовета № 608

от «16» июля 1990 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Санкт-Петербург

(Субъект Российской Федерации)

Санкт-Петербург, г. Петродворец

(населенный пункт)

улица

Юты Бондаровской
пер. Суворовцев
В. Дубинина

д.

1, 2, 3, 5, 6, 18, 19,
20, 21, 23;
1-8, 10;
1-8, 10, 12

корп./стр.

помещение/
квартира

иные сведения:

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовский городок, д. 1, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 11.03.2016 № 90-15831134); г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 1 (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовский городок, д. 2, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15804131); г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 2 (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовский городок, д. 69, корп. 5, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15804263); г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 5 (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовский городок, д. 69, корп. 6, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15804395); г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 6 (согласно решению Исполкома Ленгорсовета № 608 от 16.07.1990 № 608);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 18, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15796901);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 19, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15797402);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 20 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15797044); ул. Юты Бондаровской, д. 20, лит. А (согласно техническому паспорту от 12.03.2008);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 21, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.06.2016 № 90-20455912);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15798078);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 1, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15756133);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 2 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15761045); пер. Суворовцев, д. 2, лит. А (согласно техническому паспорту от 31.03.2008);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 3, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15762113);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 4, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15762305);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 5, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15762880);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 6 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15763307); пер. Суворовцев, д. 6, лит. А (согласно техническому паспорту от 31.03.2008);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 7, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15764459);
- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 8 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15791940); пер. Суворовцев, д. 8, лит. А (согласно техническому

паспорту от 03.04.2008);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 10 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 10.03.2016 № 90-15756401); пер. Суворовцев, д. 10, лит. А (согласно техническому паспорту от 03.04.2008);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 1, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15724697);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 2 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15733244); ул. Володи Дубинина, д. 2, лит. А (согласно техническому паспорту от 14.04.2011);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 3 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15734340); ул. Володи Дубинина, д. 3, лит. А (согласно техническому паспорту от 07.04.2008);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 4, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15734847);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 5 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15735000); ул. Володи Дубинина, д. 5, лит. А (согласно техническому паспорту от 20.03.2008);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 6, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15736308);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 7 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15736629); ул. Володи Дубинина, д. 7, лит. А (согласно техническому паспорту от 20.03.2008);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 8 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15737248); ул. Володи Дубинина, д. 8, лит. А (согласно техническому паспорту от 26.09.2006);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 10, лит. А (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15725288);

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 12 (согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 09.03.2016 № 90-15725485); ул. Володи Дубинина, д. 12, лит. А (согласно техническому паспорту от 07.04.2008);

- Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 3 (согласно решению

Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608);

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

план границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", утвержденный КГИОП 16.09.2013, согласно приложению № 1 к настоящему охранному обязательству

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

- перечень предметов охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 2, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", утвержденный распоряжением КГИОП от 16.06.2011 № 10-305, согласно приложению № 2 к настоящему охранному обязательству;

- предмет охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69, лит. А, корп. 5, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 28.01.2013 № 10-24, согласно приложению № 3 к настоящему охранному обязательству;

- предмет охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69, лит. А, корп. 6, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 28.01.2013 № 10-23, согласно приложению № 4 к настоящему охранному обязательству;

- предмет охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 19, лит. А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 08.07.2013 № 10-332, согласно приложению № 5 к настоящему охранному обязательству;

- часть предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 21, лит. А, утвержденная распоряжением КГИОП от 07.11.2016 № 10-585, согласно приложению № 6 к настоящему охранному обязательству;

- перечень предметов охраны здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, литера А, утвержденный распоряжением КГИОП от 16.03.2011 № 10-42, согласно приложению № 7 к настоящему охранному обязательству;

- предмет охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 1, лит. А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 28.05.2013 № 10-272, согласно приложению № 8 к настоящему охранному обязательству;

- часть предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 5, лит. А, определенная распоряжением КГИОП от 24.06.2015 № 10-269, согласно приложению № 9 к настоящему охранному обязательству;

- перечень предметов охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 7, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", утвержденный распоряжением КГИОП от 20.07.2011 № 10-414, согласно приложению № 10 к настоящему охранному обязательству;

- часть предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 8, лит. А, определенная распоряжением КГИОП от 23.06.2015 № 10-253, согласно приложению № 11 к настоящему охранному обязательству;

- предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 10, литера А, являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 17.12.2014 № 10-815, согласно приложению № 12 к настоящему охранному обязательству.

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: изображения,

(указать количество)

согласно приложению № 13 к настоящему охранному обязательству.

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2008 № 820-7 "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон"

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик

существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра.

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП)

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного

наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

| |
|-------|
| КГИОП |
|-------|

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и

водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

б) незамедлительно извещать:

| |
|-------|
| КГИОП |
|-------|

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

| |
|-------|
| КГИОП |
|-------|

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

В интересах сохранения объекта культурного наследия, доступ к объекту культурного наследия (его части), может быть приостановлен на время проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или в связи с ухудшением его физического

состояния. Приостановление доступа к объекту культурного наследия (его части) и возобновление доступа к нему осуществляются по решению КГИОП.

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия, интерьер которых относится к предметам охраны объекта культурного наследия, а также обеспечить доступ к объекту культурного наследия в соответствии с внутренними распорядками, установленными собственниками или иным законными владельцами объекта культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического

наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) Выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия, определенные КГИОП на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовский городок, д. 1, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | Выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия на основании задания и разрешения КГИОП, в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | В течение 36 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовский городок, д. 2, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | В установленном законом порядке выполнить демонтаж несогласованных с КГИОП дополнительных элементов устройства окон (наружные решетки). | В течение 6 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | В течение 24 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 3 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовский городок, д. 69, корп. 5, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|------------------------|----------------------|------------|
| 1 | На основании задания и | В течение 12 месяцев | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия (в части замены дверных и воротных заполнений) в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовский городок, д. 69, корп. 6, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | В течение 24 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 18, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | В течение 36 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 19, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------|--|
| культурного наследия. | обязательства актом КГИОП | |
|-----------------------|---------------------------|--|

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 20, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по ремонту фасадов объекта культурного наследия. | В течение 54 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 21, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | В течение 48 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 1, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия (в части выполнения расстекловки металлопластиковых оконных | В течение 12 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | заполнений по аналогу существующих исторических оконных заполнений на фасадах здания и замены дверных заполнений) | | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 2, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения выполнить работы по ремонту объекта культурного наследия КГИОП. | В течение 54 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 3, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 4, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить консервацию объекта культурного наследия (в том числе комплекс противоаварийных работ). | В течение 4 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | В течение 24 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 3 | В установленном порядке выполнить благоустройство | В течение 60 месяцев со дня утверждения | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| | территории объекта культурного наследия. | охранного обязательства актом КГИОП | |
|--|--|-------------------------------------|--|

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 5, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | В течение 48 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 6, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 7, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по ремонту фасадов объекта культурного наследия. | В течение 48 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 8, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в | В течение 36 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 10, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 1, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 2, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по ремонту объекта культурного наследия. | В течение 54 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 3, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 4, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|------------------|---|---|-------------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации фасадов объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной с КГИОП. | В течение 24 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 5, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|------------------|--|---|-------------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 6, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|------------------|--|---|-------------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 7, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|------------------|--|---|-------------------|
| 1 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 8, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|------------------|---|---|-------------------|
| 1 | Выполнить работы по ремонту объекта культурного наследия на основании задания и разрешения КГИОП. | В течение 54 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 10, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|---|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить консервацию объекта культурного наследия (в том числе комплекс противоаварийных работ). | В течение 3 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном законом порядке и на основании согласованной КГИОП проектной документации произвести реставрацию объекта культурного наследия. | В течение 18 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда. | Решение Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга от 22.12.2016 по делу № 2-3334/2016 |
| 3 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 12, лит. А

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|---|---|------------|
| 1 | Выполнить работы по ремонту фасадов объекта культурного наследия на основании задания и разрешения КГИОП. | В течение 54 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

- Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 3

| NN Пп | Наименование работ | Сроки выполнения | Примечание |
|----------|--|---|------------|
| 1 | На основании задания и разрешения КГИОП выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией, согласованной | В течение 54 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | с КГИОП. | | |
| 2 | В установленном порядке выполнить благоустройство территории объекта культурного наследия. | В течение 60 месяцев со дня утверждения охранного обязательства актом КГИОП | |

2) Осуществлять размещение дополнительного оборудования и дополнительных элементов, переоборудование и переустройство на объекте культурного наследия, его территории, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предусматривающим получение согласования с КГИОП.

3) Не допускать уничтожения или повреждения объекта культурного наследия, а также действий, создающих угрозу уничтожения, повреждения объекта культурного наследия или причинения ему иного вреда.

4) Обеспечивать условия, препятствующие уничтожению, повреждению объекта культурного наследия или его территории со стороны третьих лиц, не являющихся собственником (законным владельцем) объекта культурного наследия или его части.

5) Проводить обследование технического состояния объекта культурного наследия и территории не реже одного раза в пять лет.

Выводы и рекомендации обследований представлять в КГИОП на согласование.

6) Исполнять требования предписаний КГИОП об устранении нарушений законодательства в области сохранения и использования объекта культурного наследия и обеспечении сохранности объекта культурного наследия в установленные в них сроки.

7) В установленном порядке обеспечивать установку на объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, обеспечивая их содержание, а также ремонт и восстановление в случае выявления повреждения или утраты.

8) Безвозмездно предоставлять должностным лицам КГИОП информацию и документы по вопросам охраны объекта культурного наследия (в том числе, касающуюся вопросов обеспечения сохранности и содержания объекта культурного наследия и его территории).

9) Обеспечить условия соответствия объекта культурного наследия требованиям пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством исходя из требований по сохранению облика, интерьера и предмета охраны объекта культурного наследия, в том числе при необходимости обеспечить разработку специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

10) Собственник (иной законный владелец) объекта культурного наследия обязан беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) КГИОП о назначении проверки, либо задания КГИОП обеспечивать доступ должностных лиц КГИОП, уполномоченных на осуществление государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия к объекту культурного наследия, для посещения и обследования используемых указанными лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности территории, зданий, производственных, хозяйственных и иных нежилых помещений, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия либо находящиеся в зонах охраны таких объектов, земельных участков, на которых такие объекты расположены либо которые находятся в зонах охраны таких объектов, а с согласия собственников жилые помещения, являющиеся объектами культурного наследия, в целях проведения исследований, испытаний, измерений, расследований, экспертизы и других мероприятий по контролю.

11) Направлять в КГИОП, ежегодно в срок не позднее 1 июля года, следующего за

отчетным, уведомление о выполнении требований охранного обязательства.

12) Учреждениям и организациям, предоставляющим услуги населению, выполнять в соответствии с законодательством Российской Федерации требования по обеспечению доступа к объекту культурного наследия инвалидов, которые включают, в том числе, следующие условия доступности объектов культурного наследия для инвалидов:

1. обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресел-колясок, специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении на объекте культурного наследия, а также надлежащее размещение оборудования и носителей информации, используемых для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;
2. дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение объекта культурного наследия знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4. обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;
5. допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого в установленном порядке;
6. дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
7. оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих ознакомлению с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации наравне с другими лицами.

Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного наследия с учетом установленного порядка.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде нормы установленного порядка применяются с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренных Законом 73-ФЗ.

В случаях, когда обеспечение доступности для инвалидов объекта культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдению требований, обеспечивающих состояние сохранности и сохранение объекта культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляющих предмет охраны, собственником (пользователем) объекта культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного наследия в дистанционном режиме посредством создания и развития в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-ресурса об объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.

Приложение:

1. План границ территории объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", утвержденный КГИОП 16.09.2013.
2. Перечень предметов охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 2, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", утвержденный распоряжением КГИОП от 16.06.2011 № 10-305.
3. Предмет охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69, лит. А, корп. 5, входящего в состав объекта культурного

наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 28.01.2013 № 10-24.

4. Предмет охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69, лит. А, корп. 6, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 28.01.2013 № 10-23.
5. Предмет охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 19, лит. А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 08.07.2013 № 10-332.
6. Часть предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 21, лит. А, утвержденная распоряжением КГИОП от 07.11.2016 № 10-585.
7. Перечень предметов охраны здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, литера А, утвержденный распоряжением КГИОП от 16.03.2011 № 10-42.
8. Предмет охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 1, лит. А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 28.05.2013 № 10-272.
9. Часть предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 5, лит. А, определенная распоряжением КГИОП от 24.06.2015 № 10-269.
10. Перечень предметов охраны здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 7, литера А, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", утвержденный распоряжением КГИОП от 20.07.2011 № 10-414.
11. Часть предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 8, лит. А, определенная распоряжением КГИОП от 23.06.2015 № 10-253.
12. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 10, литера А, являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)", определенный распоряжением КГИОП от 17.12.2014 № 10-815.
13. Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)".

**План границ территории объекта культурного наследия регионального значения
"Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)"**

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10; ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12



масштаб 1:2500



СОСТАВ ОБЪЕКТА:

1. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 1, лит. А)
2. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 10, лит. А)
3. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 12)
4. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 2)
5. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 3)
6. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 4, лит. А)
7. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 5)
8. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 6, лит. А)
9. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 7)
10. Казарма (г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, 8)
11. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 1, лит. А)
12. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 10)
13. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 2)
14. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 3, лит. А)
15. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 4, лит. А)
16. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 5)
17. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 6)
18. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 7, лит. А)
19. Казарма (г. Петергоф, пер. Суворовцев, 8)
20. Казарма (г. Петергоф, Суворовский городок, 1, лит. А)
21. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 18, лит. А)
22. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 19, лит. А)
23. Казарма (г. Петергоф, Суворовский городок, 2, лит. А)
24. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 20)
25. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 21, лит. А)
26. Казарма (г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 23, лит. А)
27. Казарма
28. Казарма (г. Петергоф, Суворовский городок, 69, корп. 5, лит. А)
29. Казарма (г. Петергоф, Суворовский городок, 69, корп. 6, лит. А)
30. Памятник

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница территории объекта культурного наследия регионального значения
- Объект культурного наследия регионального значения

Перечень
предметов охраны здания «Казарма», входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, Суворовский городок,
д. 2, литера А.

| № п.п. | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|--------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>исторические габариты трехэтажного, прямоугольного в плане здания, включая шесть ризалитов, два фронтона, три аттика;</p> <p>исторические габариты и конфигурация (двускатная) крыши.</p> |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>тип сводов междуэтажных перекрытий – прусские;</p> |  |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| | | <p>две лестницы – местоположение (по 1 и 21 осям), тип (двухмаршевые);</p> <p>центральная лестница – местоположение, габариты, тип (двухмаршевая), конструкция (на косоурах), ступени (из лещадной плиты), ограждение – техника исполнения (ковка), рисунок (простой геометрический с волютами в верхнем поясе, с торсированными в средней части прутками квадратного сечения).</p> |    |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – облицовка цоколя известняком; кирпич;</p> <p>дверные проемы – исторические габариты, конфигурация (лучковая), местоположение;</p> <p>оконные проемы – исторические габариты, конфигурация (лучковая), местоположение;</p> <p>восточный фасад:</p> <p>три ризалита;</p> <p>лопатки, угловые лопатки, рустованные до уровня междуэтажного карниза; междуэтажный карниз; лопатки, угловые лопатки до уровня венчающего карниза;</p> <p>замковые камни над оконными проемами;</p> <p>венчающий карниз с сухариками;</p> <p>западный фасад:</p> <p>три ризалита;</p> <p>лопатки, угловые лопатки, рустованные до уровня междуэтажного карниза;</p> |       |
|---|---|---|---|

междуэтажный карниз, в том числе с сухариками над лопатками;
лопатки, угловые лопатки до уровня венчающего карниза;



замковые камни над оконными проемами;



межэтажная тяга с поребриком;

профилированный венчающий карниз с зубчиками;



аттик центрального ризалита сложной конфигурации с раскреповкой;



два аттика боковых ризалитов;



| | | |
|--|---|---|
| | <p>северный и южный фасады:</p> <p>угловые лопатки, рустованные до уровня междуэтажного карниза; междуэтажный карниз, в том числе с сухариками над лопатками; угловые лопатки до уровня венчающего карниза;</p> <p>замковые камни над оконными проемами;</p> <p>профилированный венчающий карниз с зубчиками; два фронтона.</p> |    |
|--|---|---|

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» (1898-1903 гг),
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, д. 69, лит. А, корпус 5.

Объемно-пространственное решение:

- исторические габариты и конфигурация (прямоугольного в плане) одноэтажного здания;
- исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная, с сильным выносом, на резных кобылках, со слуховыми окнами), высотная отметка конька.

Конструктивная система здания:

- фундаменты;
- стены кирпичные наружные;
- внутренний каркас - колонны и балки перекрытия металлические клёпаные;
- перекрытия: система кирпичных сводов по металлическим балкам;
- перемычки оконных и дверных проемов (лучковые);
- кровля (листовой металл).

Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.

Архитектурно-художественное решение (композиция) фасадов в кирпичном стиле:

- исторические оконные и дверные проемы (историческое местоположение, габариты, высотные отметки, конфигурация) и их заполнения (утрачены) - исторические материал, рисунок, цвет, профили;
- ступенчатые подоконные доски;
- цоколь, облицованный известняковой скобой.

Фотографии.



Западный фасад. Съемка 20.11.2012, Воронина Н.В.



Восточный фасад. Съемка 20.11.2012, Воронина Н.В.



Южный фасад. Съемка 20.11.2012, Воронина Н.В.




Северный фасад. Съемка 20.11.2012, Воронина Н.В.



Деревянные кобылки. Съёмка 20.11.2012, Воронина Н.В.



Исторический дверной проём (западный фасад). Съёмка 20.11.2012, Воронина Н.В.



Цоколь, облицованный известняковой скобой. Съемка 20.11.2012, Воронина Н.В.



Ступенчатые подоконные доски. Съемка 20.11.2012, Воронина Н.В.



Металлические клёпаные колонны и балки, кирпичные своды. Съёмка 20.11.2012, Воронина Н.В.

Приложение № 4
к охранному обязательству

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» (1898-1903 гг),
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, д. 69, лит. А, корпус 6.

Объемно-пространственное решение:

- исторические габариты и конфигурация (прямоугольного в плане) одноэтажного здания;
- исторические габариты и конфигурация крыши (вальмовая, со слуховыми окнами).

Конструктивная система здания:

фундаменты;

- стены кирпичные наружные;
- внутренний каркас - колонны и балки перекрытия металлические клёпаные;
- перекрытия: система кирпичных сводов по металлическим балкам;
- перемычки исторических оконных и дверных проемов (лучковые);
- кровля (листовой металл).

Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;

Архитектурно-художественное решение (композиция) фасадов в кирпичном стиле (штукатурка поздняя):

- исторические оконные и дверные проемы (историческое местоположение, габариты, высотные отметки, конфигурация) и их заполнения (утрачены) - исторические материал, рисунок, цвет, профили;
- ступенчатые венчающий карниз, подкарнизный пояс, подоконные доски;
- цоколь, облицованный известняковой скобой.

Фотографии



Западный фасад. Съемка 27.11.2012, Воронина Н.В.



Восточный фасад. Съемка 27.11.2012, Воронина Н.В.



Северный фасад. Съемка 27.11.2012, Воронина Н.В.



Цоколь, облицованный известняковой скобой. Съемка 27.11.2012, Воронина Н.В.



Своды по металлическим балкам. Съемка 27.11.2012, Воронина Н.В.

Приложение № 5
к охранному обязательству

**Предмет охраны здания,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д.19, лит. А.**

| № п.п. | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|--------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объёмно-пространственное и планировочное решение территории: | Местоположение границ территории; Элемент объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)». Местоположение здания в центральной зоне комплекса. Видовые связи здания с элементами комплекса. |  |
| 2 | Объёмно-пространственное решение: | - объёмно-пространственное решение и габариты прямоугольного в плане с выступами 2-х этажного здания, завершённого скатной крышей, материал кровли (листовой металл), - слуховые окна; печные трубы; - высотная отметка конька крыши. |  |
| 3 | Конструктивная система здания: | - фундамент; - исторические наружные и внутренние капитальные кирпичные стены, местоположение; - перекрытия междуэтажное и чердачное - местоположение, конструкции и материал - система кирпичных сводов по металлическим балкам, отметки; - исторические междуэтажные лестницы - местоположение (боковые выступы здания, 2 шт.), |  |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | <p>габариты, конфигурация (двухмаршевые), конструкция (по металлическим косоурам), вид материала ступеней и площадок (известняк), профили сечений;</p> |  |
| 4 | <p>Объемно-планировочное решение:</p> | <p>- историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p> | |
| 5 | <p>Архитектурно-художественное решение (композиция) фасадов.</p> | <p>- архитектурно-художественное решение фасадов в кирпичном стиле (штукатурка поздняя);</p> <p>- материал и характер отделки цоколя (известняк);</p> <p>- исторические крыльца с известняковыми ступенями;</p> <p>- характер отделки поверхности фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>- историческое колористическое решение фасада – цвет (цвет кирпича красного обжига);</p> <p>- исторические оконные и дверные проёмы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная с лучковыми завершениями), перемычки – габариты, материал – клинчатый кирпич;</p> <p>- исторические заполнения</p> |  |

оконных и дверных проёмов-
рисунок, цвет, профили, материал
(дерево);

- пилястры кирпичные -
местоположение (центральная
часть лицевого фасада), габариты
(на высоту двух этажей),
конфигурация (историческая),
материал - лицевой кирпич;

- аттик - местоположение
(центральная часть лицевого
фасада), исторические габариты,
конфигурация (ступенчатая),
материал - лицевой кирпич;

- треугольные фронтоны боковых
фасадов, материал - лицевой
кирпич;

- профилированная тяга -
местоположение (между 1-м и 2-м
этажами), габариты, профиль
сечения, вид материала и характер
отделки (лицевой кирпич);




- венчающий профилированный
карниз - профиль сечения и
материал (напуск кирпича, с
кирпичными кронштейнами и
фризом).



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | |  |
|--|--|--|--|

Приложение № 6
к охранному обязательству

Часть предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 21, литера А
(ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10;
ул. В. Дубинина 1-8,10,12).

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>местоположение, габариты и конфигурация трехэтажного прямоугольного в плане здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и два шипца по центральным осям западного и восточного фасадов;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические дымовые трубы.</p> |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены;</p> <p>арочные проемы в коридорах 1-3 этажей и вестибюле лестницы в центральной части здания;</p> <p>кирпичные сводчатые перекрытия по металлическим балкам;</p> <p>отметки плоских междуэтажных перекрытий;</p> |   |

историческая лестница в центральной части здания – двухмаршевая, с известняковыми ступенями;



исторические кованые лестничные ограждения;

поручень: материал – дерево, профиль;



лестницы (две) в южной и северной частях здания - двухмаршевые, с известняковыми ступенями.



| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля:</p> <p>материал цоколя – известняковая скоба;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок расстекловки и цвет оконных заполнений;</p> <p>кирпичная тяга с городками между 1 и 2 этажами;</p> <p>венчающий карниз со стилизованными машикулями;</p> <p>лопатки, обработанные рустом в уровне 1-2 этажей и завершенные стилизованными машикулями;</p> <p>пояс поребрика в подоконном пространстве 2-3 этажей;</p> |     |

треугольные фронтоны с карнизами по краям в завершении северного и южного фасадов;

кирпичные дымовые трубы с кирпичной тягой и карнизом со стилизованными машикулями.





5. Декоративно-художественная отделка интерьеров:






междуэтажные площадки и площадка 2 этажа исторической лестницы в центральной части здания облицованы полихромной керамической плиткой с бордюром - материал, рисунок (соты), цвет.



Приложение № 7
к охранному обязательству

Перечень
предметов охраны здания «Казарма», входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с
территорией)»
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, Юты Бондаровской ул., д. 23,
литера А.

| № п п | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|-------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | конфигурация в плане; исторические габариты здания, включая ризалиты фасадов, аттик; историческая конфигурация (двускатная) и габариты крыши. |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; исторические отметки плоских междуэтажных перекрытий; перемычки оконных и дверных проемов (лучковые); кровля (металл). |  |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>в кирпичном стиле; северо-восточный лицевой фасад: центральный ризалит; аттик;</p> <p>цоколь: кирпичный; материал фасадной поверхности: кирпич; историческое цветовое решение фасада (красный кирпич с декоративными элементами, окрашенными в белый цвет); историческая конфигурация оконных и дверных проемов (лучковые); исторический рисунок заполнения оконных и дверных проемов; элементы архитектурно-декоративной композиции фасада, в том числе: пилястры с декоративными элементами, решенными в два цвета (красный кирпичный и белый); междуэтажные тяги; венчающий карниз;</p> <p>юго-западный лицевой фасад (в пределах 2-х этажей до венчающего карниза): центральный ризалит; цоколь: кирпичный; материал фасадной поверхности: кирпич; историческое цветовое решение фасада (красный кирпич с декоративными элементами, окрашенными в белый цвет); историческая конфигурация оконных и дверных проемов (лучковые); исторический рисунок заполнения</p> |     |



оконных и дверных проемов;
элементы архитектурно-
декоративной композиции фасада, в
том числе:
пилястры;
венчающий карниз;

торцевые (северо-западный и юго-
восточный) фасады (в пределах 2-х
этажей до венчающего карниза):
цоколь: кирпичный;
материал фасадной поверхности:
кирпич;
историческое цветовое решение
фасада (красный кирпич с
декоративными элементами,
окрашенными в белый цвет);
историческая конфигурация оконных
и дверных проемов (лучковые);
исторический рисунок заполнения
оконных и дверных проемов;
элементы архитектурно-
декоративной композиции фасада, в
том числе:
пилястры;
венчающий карниз.




Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией). 1898-1903 гг.» (казарма),
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д.1, лит. А.

| № п.п. | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
|--------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объёмно-пространственное и планировочное решение территории: | Местоположение границ территории; Элемент объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией). 1898-1903 гг.». Местоположение здания у северной границы территории комплекса, на перекрёстке ул.Юты Бондаровской и пер.Суворовцев. Видовые связи здания с элементами комплекса. |  |
| 2 | Объёмно-пространственное решение: | - объёмно-пространственное решение и габариты прямоугольного в плане 2-х этажного здания, завершённого вальмовой крышей, материал кровли (листовой металл), слуховые окна; высотная отметка конька крыши. |  |
| 3 | Конструктивная система здания: | - фундамент; - исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; междуэтажные перекрытия - местоположение; - местоположение, габариты, конфигурация (двухмаршевая) исторической внутренней лестницы; - тип конструкций кровли - стропильная система. |  |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | Объемно-планировочное решение: | - историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 5 | Архитектурно-художественное решение (композиция) фасадов. | <p>- архитектурно-художественное решение фасадов в кирпичном стиле;</p> <p>- материал и характер отделки цоколя (известняк);</p> <p>- характер отделки поверхности фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>- историческое колористическое решение фасада – цвет (цвет кирпича красного обжига);</p> <p>- исторические оконные и дверные проёмы - местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная и лучковая), перемычки проёмов первого этажа – габариты, материал – клиновой кирпич;</p> <p>- заполнения оконных проемов – цвет (исторический), исторический рисунок расстекловки;</p> <p>- заполнения дверных проемов – цвет (исторический), исторический рисунок дверных полотен;</p> <p>- оформление оконных и дверных проёмов первого этажа выступающими перемычками из клинового кирпича с фризом (тип - «пила») в верхней части простенков - местоположение (все фасады), габариты, конфигурация (лучковая с пятами), профиль сечения;</p> <p>- профилированная тяга - местоположение (между 1-м и 2-м этажами), габариты, профиль сечения (с кронштейнами и гладким фризом), вид материала и характер отделки (лицевой кирпич);</p> <p>- венчающий профилированный карниз - профиль сечения (напуск кирпича).</p> |  <p data-bbox="1046 779 1254 808">Западный фасад.</p>  <p data-bbox="1010 1198 1294 1261">Восточный и северный фасады.</p>  <p data-bbox="975 1664 1337 1693">Фрагмент восточного фасада.</p> |



Часть предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 5, лит. А,
(ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10;
ул. В. Дубинина 1-8,10,12).

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания, с двумя боковыми ризалитами по восточному фасаду; конфигурация и габариты крыши; материал окрытия кровли – металл; исторические дымовые трубы; |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич); чердачное перекрытие - местоположение; | |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля: материал цоколя – известняк; материал отделки фасада – лицевой кирпич; местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных (в том числе заложенных - по два проема с северного и южного фасадов) и оконных проемов (в том числе заложенных); исторические материал (дерево), рисунок и цвет оконных и дверных заполнений; западный (лицевой) фасад: подоконная тяга; лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями дверных и оконных проемов; венчающий профилированный карниз; аттиковое завершение в центральной части; |   |

северный и южный (боковые) фасады:

подоконная тяга;

лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями оконных проемов (в том числе заложённых);

клинчатые перемычки над двумя заложёнными дверными проемами;

венчающий профилированный карниз;



восточный фасад:

лучковые перемычки оконных проемов;



подоконная тяга;

венчающий профилированный карниз;






| | | | |
|---|---|--|---|
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>отделка потолка входного тамбура – падуга, штукатурная профилированная потолочная рама;</p> <p>заполнение дверного проема между тамбуром и коридором: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое, филенчатое, каждая створка на три филенки, верхняя фрамуга на две остекленные филенки; наличник дверного проема: материал – дерево, профиль;</p> <p>заполнения двух оконных проемов по сторонам от дверного проема: материал – дерево, рисунок расстекловки; наличники оконных проемов: материал – дерево, профиль;</p> <p>отделка потолка коридора – падуга, штукатурная профилированная потолочная рама.</p> |  |
|---|---|--|---|




Перечень
предметов охраны здания «Казарма», входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»
Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, Суворовцев пер., д. 7, литера А

| № п п | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | исторические габариты прямоугольного в плане здания: габариты длины – семь световых осей от северного фасада, габариты высоты – до междуэтажного карниза. |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены. | |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | <p>материал и характер отделки фасадной поверхности – кирпич;</p> <p>дверной и оконные проемы – габариты, конфигурация (лучковая), местоположение;</p> <p>профилированная тяга в уровне первого этажа;</p> <p>профилированный междуэтажный карниз между первым и вторым этажами.</p> |  |

Приложение № 11
к охранному обязательству

Часть предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, пер. Суворовцев, д. 8, лит. А,
(ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10;
ул. В. Дубинина 1-8,10,12).

| № пп | Виды предмета охраны | Элементы предмета охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | <p>местоположение, габариты и конфигурация двухэтажного прямоугольного здания;</p> <p>конфигурация и габариты крыши, включая высоту конька и щипец по восточному фасаду;</p> <p>материал окрытия кровли – металл;</p> <p>исторические дымовые трубы;</p> |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпич), плоские и сводчатые перекрытия;</p> <p>вестибюль лестницы в центральной части здания- две подпружные арки, прусские своды;</p> <p>историческая лестница в центральной части здания – двухмаршевая, одна часть на косоуре, другая консольно заведена в стену, ступени известняковые, площадки покрыты лещадной плитой;</p> <p>исторические кованые ограждения;</p> <p>поручень: материал – дерево, профиль;</p> <p>профилированный оштукатуренный косур;</p> |   |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| | | <p>лестничные площадки и перекрытие лестницы – прусские своды;</p> <p>лестницы (две) в южной и северной частях здания - двухмаршевые, одна часть на косоуре, другая консольно заведена в стену, ступени известняковые, площадки покрыты лещадной плитой;</p> <p>профилированный оштукатуренный косоур;</p> <p>ограждения из круглых металлических прутьев и металлического поручня;</p> |    |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен; | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | <p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p> | <p>историческое архитектурно-художественное решение в приемах кирпичного стиля:</p> <p>материал цоколя – известняк;</p> <p>материал отделки фасада – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических дверных и оконных проемов;</p> <p>исторические материал (дерево), рисунок и цвет оконных заполнений;</p> <p>восточный (лицевой) фасад:</p> <p>подоконная тяга в уровне 1 этажа;</p> <p>лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями над оконными проемами;</p> <p>клинчатая лучковая перемычка со стилизованным замковым камнем над дверным проемом центральной лестницы;</p> <p>междуэтажный карниз с декоративными кронштейнами;</p> <p>орнамент «пила» в подоконном пространстве 2 этажа;</p> <p>карниз с декоративными кронштейнами в надоконном пространстве 2 этажа;</p> <p>венчающий карниз с декоративными кронштейнами;</p> <p>боковые раскреповки фасада;</p> <p>раскреповка центральной части фасада в 2 оси;</p> <p>орнамент «пила» в надоконном пространстве центральной части фасада в 2 оси;</p> <p>аттиковое завершение с окном-люкарной;</p> <p>заполнение дверного проема центральной лестницы: четырехстворчатое, из них две нестворные, с верхней фрамугой, материал – дерево, рисунок – филенчатое, центральные створки на три филенки, боковые – на две филенки, верхняя фрамуга на четыре остекленные филенки;</p> |  |
|---|---|--|---|

северный и южный фасады:

боковые креповки фасада;

лучковые перемычки со стилизованными замковыми камнями, фланкированные прямоугольными деталями над дверным и оконными проемами;

карниз под оконными проемами 1 этажа;

карниз с кронштейнами между 1 и 2 этажами;

венчающий карниз с кронштейнами;



западный фасад:

клинчатые перемычки оконных проемов;

боковые раскреповки фасада;

подоконная тяга в уровне 1 этажа;

междуэтажный карниз с кронштейнами;

венчающий карниз с кронштейнами;



| | | | |
|---|---|--|---|
| 5 | <p>Декоративно-художественная отделка интерьеров:</p> | <p>заполнение дверного проема тамбура центральной лестницы: материал – дерево, рисунок – филенчатое, каждая створка на три филенки, верхняя фрамуга на четыре остекленные филенки;</p> <p>дверные заполнения квартир центральной лестницы: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое филенчатое, каждая створка на три филенки, профилированный наличник;</p> <p>профилированный тяги под перекрытием лестничного объема центральной лестницы;</p> |    |
|---|---|--|---|

дверные заполнения квартир боковых лестниц: материал – дерево, рисунок – двухстворчатое филенчатое, каждая створка на три филенки, профилированный наличник;






Приложение № 12
к охранному обязательству





Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Володи Дубинина ул., д. 10, литера А (ул. В. Дубинина, 10),
являющегося частью объекта культурного наследия регионального значения

«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»,

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 18,
литера А, д. 19, литера А, д. 20, д. 21, литера А, д. 23, литера А; ул. Володи Дубинина, д. 1-8, д. 10,
д. 12; переулок Суворовцев, д. 1, литера А, д. 2, д. 3, литера А, д. 4, литера А, д. 5, литера А, д. 6,
литера А, д. 7, литера А, д. 8, литера А, д. 10, литера А; суворовский городок, д. 1, литера А, д. 2,
литера А, д. 69, корпус 5, литера А, д. 69, корпус 6, литера А (ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6,
18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10; ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12).

| № пп | Виды предметов охраны | Элементы предметов охраны | Фотофиксация |
|------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного здания с чердаком и прямоугольной пристройкой по восточному фасаду; конфигурация и габариты крыши – двускатная с широкими свесами; материал покрытия – металл; высотная отметка конька. |  |
| 2 | Конструктивная система здания: | исторические капитальные стены – материал (кирпич); исторические отметки перекрытия. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | Архитектурно-художественное решение (композиция) лицевого фасада: | <p>материал отделки фасадов – лицевой кирпич;</p> <p>местоположение, габариты и конфигурация исторических оконных и дверных проемов;</p> <p>отделка перемычек оконных проемов веерными кирпичными выкладками;</p> |     |
|---|---|---|--|

резные кронштейны (кобылки) под свесами крыши – местоположение, габариты, материал (дерево), рисунок.



Приложение № 13
к охранному обязательству

Фотографическое изображение объекта культурного
наследия регионального значения

«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)»,
(согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608: г. Петродворец,
ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10; ул.
В.Дубинина, 1-8, 10, 12)

1. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф,
Суворовский городок, д. 1, лит. А (согласно решению Исполкома Ленгорсовета
от 16.07.1990 № 608: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 1)



Фото 1. Западный фасад. Общий вид.



Фото 2. Восточный фасад. Общий вид. 29.12.2015.




Фото 3. Западный фасад. Фрагмент центральной части фасада.



Фото 4. Западный фасад. Фрагмент центральной части фасада.



Фото 5. Южный фасад. Общий вид.



Фото 6. Северный фасад. Общий вид.



Фото 7. Интерьер. Общий вид. 29.12.2015.



Фото 8. Интерьер. Общий вид. 29.12.2015.



Фото 9. Интерьер. Общий вид. 29.12.2015.



Фото 10. Интерьер. Общий вид. 29.12.2015.



Фото 11. Интерьер. Лестница. Общий вид. 29.12.2015.



Фото 12. Конструкции крыши. Общий вид. 29.12.2015.

2. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, д. 2, лит. А (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 2)



Фото 13. Западный фасад. Общий вид.



Фото 14. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 15. Северный фасад. Общий вид.



Фото 16. Южный фасад. Общий вид.

3. Казарма (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608: г. Петроворец, ул. Юты Бондаровской, 3)



Фото 17. Общий вид.

4. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, д. 69, корп. 5, лит. А (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 5)



Фото 18. Западный фасад. Общий вид.



Фото 19. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 20. Северный фасад. Общий вид.



Фото 21. Южный фасад. Общий вид.



Фото 22. Интерьер. Помещение в уровне 1-го этажа.
Общий вид.



Фото 23. Интерьер. Металлические клепаные колонны
и балки. Фрагмент.

5. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Суворовский городок, д. 69, корп. 6, лит. А, (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 6)



Фото 24. Западный, северный фасады. Общий вид.



Фото 25. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 26. Интерьер. Помещение в уровне 1-го этажа. Система прусских сводов по металлическим балкам. Общий вид.



Фото 27. Конструкции крыши. Фрагмент.

6. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 18, лит. А



Фото 28. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 29. Западный фасад. Общий вид.



Фото 30. Северный фасад. Общий вид.



Фото 31. Интерьер. Коридор в уровне 3-го этажа.
Общий вид.



Фото 32. Интерьер. Помещение в уровне 2-го этажа.
Общий вид.



Фото 33. Интерьер. Помещение в уровне 1-го этажа.
Общий вид.



Фото 34. Интерьер. Лестница. Общий вид.



Фото 35. Интерьер. Лестница.
Общий вид.



Фото 36. Клепаный резервуар, установленный на чердаке.
Фрагмент.



Фото 37. Конструкции крыши. Фрагмент.



Фото 38. Конструкции крыши. Фрагмент.

7. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 19, лит. А



Фото 39. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 40. Восточный фасад. Фрагмент центральной части фасада.



Фото 41. Дверной проем восточного фасада. Общий вид.



Фото 42. Западный фасад. Общий вид.

8. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 20, лит. А



Фото 43. Северный, восточный фасады. Общий вид.

Фото 44. Восточный фасад. Фрагмент.



Фото 45. Южный, западный фасад. Общий вид.



Фото 46. Интерьер. Лестница. Фрагмент.

9. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 21, лит. А



Фото 47. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 48. Западный фасад. Общий вид.



Фото 49. Северный фасад. Общий вид.



Фото 50. Южный фасад. Общий вид.



Фото 51. Интерьер. Помещение в уровне 1-го этажа. Общий вид.



Фото 52 Интерьер. Помещение в уровне 1-го этажа. Общий вид.



Фото 53. Интерьер. Коридор в уровне 3-го этажа. Общий вид.



Фото 54. Интерьер. Коридор в уровне 2-го этажа. Общий вид.



Фото 55. Интерьер. Коридор в уровне 1-го этажа. Общий вид.



Фото 56. Лестница в центральной части здания. Фрагмент.



Фото 57. Лестница в центральной части здания. Фрагмент.



Фото 58. Интерьер. Покрытие межэтажной площадки лестницы в центральной части здания. Фрагмент.



Фото 59. Интерьер. Лестница в северной части здания. Фрагмент.



Фото 60. Интерьер. Лестница в южной части здания. Фрагмент.



Фото 61. Интерьер. Лестница в южной части здания. Фрагмент.



Фото 62. Конструкции крыши. Общий вид.



Фото 63. Конструкции крыши. Общий вид.

10. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, лит. А



Фото 64. Северный фасад. Общий вид.



Фото 65. Северный фасад. Фрагмент центральной части фасада.



Фото 66. Южный фасад. Общий вид. 05.07.2016.



Фото 67. Западный фасад. Общий вид.



Фото 68. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 69. Интерьер. Коридор в уровне 1-го этажа. Общий вид



Фото 70. Интерьер. Помещение в уровне 1-го этажа. Общий вид.



Фото 71. Интерьер. Помещение в уровне 2-го этажа. Общий вид.



Фото 72. Интерьер. Лестница в центральной части здания. Общий вид.



Фото 73. Интерьер. Лестница в центральной части здания. Фрагмент перильного ограждения.



Фото 74. Интерьер. Лестница в восточной части здания. Общий вид.



Фото 75. Интерьер. Лестница в западной части здания. Общий вид.



Фото 76. Конструкции крыши. Общий вид.



Фото 77. Конструкции крыши. Общий вид.

11. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 1, лит. А



Фото 78. Западный фасад. Общий вид.



Фото 79. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 80. Северный фасад. Фрагмент.



Фото 81. Конструкции крыши. Общий вид.



Фото 82. Конструкции крыши. Общий вид.

12. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 2, лит. А



Фото 83. Северный фасад. Общий вид.



Фото 84. Южный фасад. Общий вид.



Фото 85. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 86. Западный фасад. Общий вид.



Фото 87. Лестница № 1. Общий вид.



Фото 88. Конструкции крыши. Общий вид.

13. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 3, лит. А



Фото 89. Западный, южный фасады. Общий вид.



Фото 90. Восточный фасад. Центральная часть. Общий вид.



Фото 91. Северный фасад. Общий вид.



Фото 92. Помещение в уровне 1-го этажа.



Фото 93. Помещение в уровне 1-го этажа.

14. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 4, лит. А



Фото 94. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 95. Северный фасад. Общий вид.



Фото 96. Западный фасад. Общий вид.



Фото 97. Южный фасад. Общий вид.

15. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 5, лит. А



Фото 98. Западный фасад. Общий вид.



Фото 99. Западный фасад. Центральная часть. Общий вид.



Фото 100. Южный фасад. Фрагмент.



Фото 101. Дверной проем тамбура. Общий вид.



Фото 102. Отделка потолка тамбура. Общий вид.

16. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 6, лит. А



Фото 103. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 104. Восточный фасад. Центральная часть. Общий вид.



Фото 105. Западный, южный фасады. Общий вид.



Фото 106. Парадная лестница в центральной части здания.
Общий вид.



Фото 107. Дверной проем тамбура.
Общий вид.



Фото 108. Парадная лестница в центральной части здания.
Общий вид.



Фото 109. Парадная лестница в центральной части здания.
Общий вид.

17. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 7, лит. А



Фото 110. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 111. Западный фасад. Общий вид.



Фото 112. Южный фасад. Общий вид.



Фото 113. Северный фасад. Общий вид.



Фото 114. Лестница. Общий вид.



Фото 115. Конструкции крыши. Фрагмент.

18. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 8, лит. А



Фото 116. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 117. Восточный фасад. Фрагмент центральной части фасада.



Фото 118. Северный фасад. Общий вид.



Фото 119. Западный фасад. Общий вид.



Фото 120. Помещение 1-го этажа. Общий вид.



Фото 121. Помещение 1-го этажа.



Фото 122. Парадная лестница в центральной части здания.
Фрагмент.



Фото 123. Парадная лестница в центральной части здания.
Фрагмент.



Фото 124. Лестница в южной части здания. Общий вид.



Фото 125. Дверное заполнение парадной лестницы в центральной части здания. Общий вид.



Фото 126. Дверное заполнение центральной части лестницы. Фрагмент.



Фото 127. Конструкции крыши. Общий вид.

19. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, переулок Суворовцев, д. 10, лит. А



Фото 128. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 129. Западный, северный фасады. Общий вид.



Фото 130. Лестница № 1 в южной части здания. Общий вид.



Фото 131. Лестница № 2 в северной части здания. Общий вид.

20. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 1, лит. А



Фото 132. Западный, северный фасады. Общий вид.



Фото 133. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 134. Южный фасад. Общий вид.



Фото 135. Западный фасад. Фрагмент центральной части фасада.

21. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 2, лит. А



Фото 136. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 137. Восточный фасад. Фрагмент.



Фото 138. Южный фасад. Общий вид.



Фото 139. Западный фасад. Фрагмент.



Фото 140. Северный фасад. Общий вид.



Фото 141. Конструкции крыши. Фрагмент.



Фото 142. Конструкции крыши. Фрагмент.



Фото 143. Лестница № 1 в северной части здания.
Общий вид.



Фото 144. Лестница № 2 в южной части здания.
Общий вид.

22. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф,
ул. Володи Дубинина, д. 3, лит. А



Фото 145. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 146. Западный фасад. Общий вид.



Фото 147. Дверной проем западного фасада.
Общий вид.



Фото 148. Северный фасад. Общий вид.



Фото 149. Лестница № 1 в северной части здания.
Общий вид.



Фото 150. Парадная лестница в центральной части здания.
Общий вид.



Фото 151. Конструкции крыши. Фрагмент.



Фото 152. Конструкции крыши. Фрагмент.

23. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 4, лит. А



Фото 153. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 154. Южный фасад. Общий вид.



Фото 155. Северный фасад. Общий вид.



Фото 156. Западный фасад. Общий вид.

24. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 5, лит. А



Фото 157. Западный фасад. Общий вид.



Фото 158. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 159. Северный фасад. Общий вид.



Фото 160. Северный фасад. Общий вид.



Фото 161. Лестница № 1 в южной части здания. Фрагмент.



Фото 162. Лестница № 2 в северной части здания. Фрагмент.

25. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 6, лит. А



Фото 163. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 164. Восточный фасад. Фрагмент центральной части фасада.




Фото 165. Западный фасад. Общий вид.



Фото 166. Южный фасад. Общий вид.



Фото 167. Северный фасад. Общий вид.



Фото 168. Лестница в южной части здания.
Общий вид.




Фото 169. Помещение в уровне 1-го этажа.
Общий вид.

26. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф,
ул. Володи Дубинина, д. 7, лит. А



Фото 170. Северный, западный фасады. Общий вид.



Фото 171. Восточный фасад. Общий вид.




Фото 172. Южный фасад.
Общий вид.



Фото 173. Лестница № 1 в северной части здания.
Фрагмент.



Фото 174. Парадная лестница в центральной части здания. Общий вид.



Фото 175. Дверные заполнения парадной лестницы в центральной части здания. Общий вид.

27. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 8, лит. А



Фото 176. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 177. Восточный фасад. Центральная часть. Фрагмент.



Фото 178. Восточный фасад. Центральная часть. Фрагмент.



Фото 179. Западный фасад. Общий вид.



Фото 180. Северный фасад. Общий вид.



Фото 181. Парадная лестница в центральной части здания.
Общий вид.



Фото 182. Парадная лестница в центральной части здания. Фрагмент.



Фото 183. Парадная лестница в центральной части здания. Фрагмент.

28. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 10, лит. А



Фото 184. Восточный фасад. Общий вид. 14.01.2015.



Фото 185. Восточный фасад. Общий вид.



Фото 186. Западный, северный фасады. Общий вид.



Фото 187. Северный фасад. Общий вид.

29. Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 12, лит. А



Фото 188. Восточный фасад. Фрагмент.



Фото189. Северный фасад. Общий вид.




Фото 190. Западный фасад. Фрагмент.

30. Территория объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», (согласно решению Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 № 608: г. Петродворец, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23; пер. Суворовцев, 1-8, 10; ул. В.Дубинина, 1-8, 10, 12)




Фото 191. Рядовые посадки по пер. Суворовцев.



Фото 192. Фрагмент территории.



Фото 193. Рядовые посадки по ул. Юты Бондаровской.



Фото 194. Рядовые посадки по ул. Суворовский городок.



Фото 195. Территория возле объекта культурного наследия регионального значения «Памятник «Каспийцам - товарищам, павшим в войну 1904-1905 гг.».



Фото 196. Рядовая посадка по ул. Юты Бондаровской (бывший плац).



Фото 197. Фрагмент территории.



Фото 198. Фрагмент территории



Фото 199. Фрагмент территории по ул. Юты Бондаровской.



Фото 200. Рядовая посадка по ул. Володи Дубинина.



Фото 201. Фрагмент территории.



Фото 202. Фрагмент территории.

Приложение № 9

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

Копия технического паспорта на нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Петродворцовый район, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненного ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г.

Копии поэтажных планов здания по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненных ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г.

Копия ведомости помещений и их площадей здания по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А, выполненной ГУП «ГУИОН» ПИБ Красносельского и Петродворцового районов, по состоянию на 12.05.2014 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
НЕДВИЖИМОСТИ"


Филиал ГУП "ГУИОН" проектно-инвентаризационное бюро Красносельского и
Петродворцового районов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

| | |
|--------------|---|
| на здание | Нежилое |
| район | Петродворцовый |
| город | Санкт-Петербург, город Петергоф |
| улица (пер.) | улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А |

Квартал №
Инвентарный № **12/01ПТ-2234**

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



Масштаб 1:1000

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера: А

Год постройки: до 1917

Число этажей: 3(2-3)

Группа капитальности: I

Вид внутренней отделки:

простой

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее) | Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.) | Удельные веса конструктивных элементов | Поправка к удельн. весу в процентах | Удельн. вес констр. элем. с поправкой | Износ в % | Произведен. % износа на уд. вес констр. элем. | |
|---------------|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Фундаменты | бутобетонный ленточный | Выпучивание и заметные искривления линии цоколя | 5 | | 5 | 45 | 2.25 | |
| 2 | а. Стены и их наружная отделка | кирпичные облицовка лицевым кирпичом | Сквозные осадочные трещины | 19 0 | | 19 0 | 45 0 | 8.55 0 | |
| | б. Перегородки | гипсокартонные по металлическому каркасу с утеплителем; кирпичные | | 5 | | 5 | 0 | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | деревянные утепленные по балкам | | | | 0 | | |
| | | междуэтажное | своды по металлическим балкам | Поперечные трещины | 9 | | 9 | 45 | 4.05 |
| | | надподвальное | | | | | | | |
| 4 | Крыша | из оцинкованного железа по деревянной обрешетке | Неплотности фальцев | 6 | | 6 | 30 | 1.80 | |
| 5 | Полы | Линолеумные; из керамической плитки; паркетная доска | Единичные мелкие выколы | 10 | | 10 | 10 | 1.00 | |
| 6 | Проемы | Оконные | из металлопластика | | | 11 | 0 | | |
| | | Дверные | филенчатые, окрашены | | | | 0 | | |
| 7 | Внутренняя отделка | облицовка стен глазурованной плиткой; штукатурка; окраска | Волосные трещины | 8 | | 8 | 10 | 0.80 | |
| 8 | Санитарно-технические устройства | Отопление | от групповой (квартирной) котельной на газе | | 8.2 | | 14.7 | 0 | |
| | | Водопровод | от городской центральной сети | | | | | 0 | |
| | | Канализация | сброс в городскую сеть | | | | | 0 | |
| | | Горячее водоснабжение | централизованное | | | +0.5 | | 0 | |
| | | Ванны | | | | | | | |
| | | Электроосвещение | скрытая проводка | | 4.5 | | 4.5 | 0 | |
| | | Радио | | | | | | | |
| | | Телефон | скрытая проводка | | | | | 0 | |
| | | Вентиляция | естественная | | | | | 0 | |
| | | Лифт | пассажирские | | | | +6 | 0 | |
| | | Сигнализация | | | | | | | |
| | | Электроплиты | есть | | | | | 0 | |
| | | Телевидение | | | | | | | |
| Газоснабжение | | | | | | | | | |
| Мусоропровод | | | | | | | | | |
| Смотровая яма | | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | крыльца; лестницы сборные железобетонные | Выбоины и околы | 14.3 | | 14.3 | 25 | 3.58 | |
| | | | Итого | 100.0 | | 106.5 | | 22.03 | |

$$\text{Процент износа, приведенный к 100 по формуле: } \frac{\text{процент износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{22.03 \times 100}{106.5} = \mathbf{21.0\%}$$

VII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера:

Год постройки:

Число этажей:

Группа капитальности:

Вид внутренней отделки:

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее) | Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.) | Удельные веса конструктивных элементов | Поправка к удельн. весу в процентах | Удельн. вес констр. элем. с поправкой | Износ в % | Произведен. % износа на уд. вес констр. элем.-тов |
|---------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фундаменты | | | | | | | |
| 2 | а. Стены и их наружная отделка | | | | | | | |
| | б. Перегородки | | | | | | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | | | | | | |
| | | междуэтажное | | | | | | |
| | | надподвальное | | | | | | |
| 4 | Крыша | | | | | | | |
| 5 | Полы | | | | | | | |
| 6 | Проемы | Оконные | | | | | | |
| | | Дверные | | | | | | |
| 7 | Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 8 | Санитарно-технические и электротехнические устройства | Отопление | | | | | | |
| | | Водопровод | | | | | | |
| | | Канализация | | | | | | |
| | | Горячее водоснабжение | | | | | | |
| | | Ванны | | | | | | |
| | | Электроосвещение | | | | | | |
| | | Радио | | | | | | |
| | | Телефон | | | | | | |
| | | Вентиляция | | | | | | |
| | | Лифт | | | | | | |
| | | Сигнализация | | | | | | |
| | | Электроплиты | | | | | | |
| | | Телевидение | | | | | | |
| | | Газоснабжение | | | | | | |
| Мусоропровод | | | | | | | | |
| Смотровая яма | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | | | | | | | |
| Итого | | | | 100 | | 100 | | |

$$\text{Процент износа, приведенный к 100 по формуле: } \frac{\text{процент износа}}{\text{удельный вес (гр.7)}} \times 100 = \frac{\text{гр.9} \times 100}{100} = \%$$

VIII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера:

Год постройки:

Число этажей:

Группа капитальности:

Вид внутренней отделки:

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка, и прочее) | Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.п.) | Удельные веса конструктивных элементов | Поправка к удельн. весу в процентах | Удельн. вес констр. элем. с поправкой | Износ в % | Произведен. % износа на уд. вес констр. элем. |
|---------------|---|--|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Фундаменты | | | | | | | |
| 2 | а. Стены и их наружная отделка | | | | | | | |
| | б. Перегородки | | | | | | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | | | | | | |
| | | междуэтажное | | | | | | |
| | | надподвальное | | | | | | |
| 4 | Крыша | | | | | | | |
| 5 | Полы | | | | | | | |
| 6 | Проемы | Оконные | | | | | | |
| | | Дверные | | | | | | |
| 7 | Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 8 | Санитарно-технические и электротехнические устройства | Отопление | | | | | | |
| | | Водопровод | | | | | | |
| | | Канализация | | | | | | |
| | | Горячее водоснабжение | | | | | | |
| | | Ванны | | | | | | |
| | | Электроосвещение | | | | | | |
| | | Радио | | | | | | |
| | | Телефон | | | | | | |
| | | Вентиляция | | | | | | |
| | | Лифт | | | | | | |
| | | Сигнализация | | | | | | |
| | | Электроплиты | | | | | | |
| | | Телевидение | | | | | | |
| | | Газоснабжение | | | | | | |
| Мусоропровод | | | | | | | | |
| Смотровая яма | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | | | | | | | |
| | | | Итого | 100 | | 100 | | |

$$\text{Процент износа, приведенный к 100 по формуле: } \frac{\text{процент износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{\text{ } \times 100}{100} = \text{ \%}$$

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания


| Наименование конструктивных элементов | Литера | Удельный вес по таблице | Поправки | Удельный вес с поправками | Литера | Удельный вес по таблице | Поправки | Удельный вес с поправками | Литера | Удельный вес по таблице | Поправки | Удельный вес с поправками |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Фундаменты | | | | | | | | | | | | |
| Стены и перегородки | | | | | | | | | | | | |
| Перекрытия | | | | | | | | | | | | |
| Крыша | | | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | | | |
| Электроосвещение | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | 100 | x | | | 100 | x | | | 100 | x | |

| Наименование конструктивных элементов | Литера | Удельный вес по таблице | Поправки | Удельный вес с поправками | Литера | Удельный вес по таблице | Поправки | Удельный вес с поправками | Литера | Удельный вес по таблице | Поправки | Удельный вес с поправками |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|--------|-------------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Фундаменты | | | | | | | | | | | | |
| Стены и перегородки | | | | | | | | | | | | |
| Перекрытия | | | | | | | | | | | | |
| Крыша | | | | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | | | | |
| Электроосвещение | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | 100 | x | | | 100 | x | | | 100 | x | |

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

| Литера по плану | Наименов. здания и его частей | № сборника | № таблицы | Измеритель | Стоимость по табл. | Поправки к стоимости в коэфф. | | | | | | | | | Стоимость ед. измер. с поправками | Объем или площадь | Восстановительная стоимость | % износа | Действительная стоимость |
|--|---------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|
| | | | | | | Удельный вес строения | На высоту помещения | На среднюю площадь | На превышение объема | На откл. от группы кап. | На необорудов. подвал | На этажность | На мансарду | Удельный вес после поправок | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| А | Основное строение | 4 | 52 а | куб. м | 24.90 | 1.07 | | | | | | | | 1.07 | 26.64 | 10000 | 266400 | 21 | 210456 |
| А | Основное строение (превышение объема) | 4 | 52 а | куб. м | 24.90 | 1.07 | | 0.95 | | | | | | 1.02 | 25.4 | 563 | 14300 | 21 | 11297 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Всего: | 280700 | | 221753 |
| Стоимость в ценах 2014 года с учетом коэффициента, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2012 г. № 1408 | | | | | | | | | | | | | | | | | 41529565 | | 32808356 |

План 1 этажа



Текущие изменения

№ пом. (части): _____

Основание: самовольная перепланировка

Границы объекта изменены / не изменены


« 18 » 05 2014 г. _____

Исполнитель: _____

| | | |
|--|---|---------------------|
| Филиал ГУП «ГУИОН»- проектно-инвентаризационное бюро Красносельского и Петродворцового районов | | Инв. N 01ПТ-2234 |
| Лист N 1 | Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Пты-Бондаровской, дом 23, литера А План 1 этажа | Масштаб 1:200 |
| Дата 12.05.2014 | Исполнил инженер | Подпись _____ |
| | Проверил Руководитель группы | _____ |
| | Руководитель отд. | _____ |

План 2 этажа


1-Н



h = 4.50

Текущие изменения
 № пом. (части): _____
 Основание: самовольная перепланировка
 Границы объекта изменены / не изменены
 « 12 » 05 2014 200 г.
 Исполнитель: AV

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Филиал ГУП "ГУИОН"- проектно-инвентаризационное бюро Красносельского и Петродворцового районов | | Инв. N ИПТ-2234 |
| Лист N 2 | Санкт-Петербург (Петергоф), ул. Оты-Бондаровской, дом 23, литера А План 2 этажа | Масштаб 1:200 |
| Дата 12.05.2014 | Исполнил инженер Притково Л.А. | Подпись <i>Л.А. Притково</i> |
| | Проверил Руководитель группы Иваненко Т.В. | |
| | Руководитель отд. Рыбалкина Л.Г. | <i>Л.Г. Рыбалкина</i> |



h = 3.12

Текущие изменения

№ пом. (части): _____
 Основание: самовольная перепланировка
 Границы объекта изменены / не изменены
 « 12 » 05 2014 200 г.
 Исполнитель: Д.И.

| | | | |
|---|--|---------------------|------------------|
| Филиал ГУП "ГУИОН" - проектно-инвентаризационное Бюро городов Красносельского и Петродворцового районов | | Инв. N 01ПТ-2234 | |
| Лист N 3 | Санкт-Петербург, г. Петербург, ул. Юты-Бондаровской, дом 23, литера А | | Масштаб 1:200 |
| План 3 этажа | | | |
| Дата | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| 12.05.2014 | Исполнил | инженер | Рыжков Д.А. |
| | Проверил | Руководитель группы | Иваненко Т.В. |
| | | Руководитель отд. | Рыбалкина Л.Г. |

Филиал ГУП "ГУИОН" ПИБ Красносельского и Петродворцового районов

Ведомость помещений и их площадей

Приложение к поэтажному плану

Адрес: Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Юты Бондаровской, дом 23, литера А

Нежилые помещения

| Этаж | № помещения | № части помещения | Наименование части помещения | Общая площадь, кв.м. | Кроме того, площадь лоджий, балконов, веранд, террас с коэффициентами, кв.м | Высота, м | Примечание |
|------|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---|-----------|--------------------|
| 1 | 1-Н | 1 | тамбур | 7.3 | | 3.80 | |
| | | 2 | вестибюль | 19.6 | | 3.80 | |
| | | 3 | комната охраны | 3.8 | | 3.80 | |
| | | 4 | туалет | 2.7 | | 3.80 | |
| | | 5 | коридор | 1.8 | | 3.80 | |
| | | 6 | туалет | 2.7 | | 3.80 | |
| | | 7 | туалет | 2.6 | | 3.80 | |
| | | 8 | коридор | 2.0 | | 3.80 | |
| | | 9 | гардеробная | 10.2 | | 3.80 | |
| | | 10 | столовая | 53.3 | | 3.80 | зал обеденный |
| | | 11 | моечная | 11.8 | | 3.80 | |
| | | 12 | цех | 41.5 | | 3.80 | цех горячий |
| | | 13 | лестница | 16.9 | | 3.80 | |
| | | 14 | тамбур | 4.4 | | 3.80 | |
| | | 15 | коридор | 38.3 | | 3.80 | |
| | | 16 | водомерный узел | 5.2 | | 3.80 | |
| | | 17 | душевая | 2.2 | | 3.80 | |
| | | 18 | туалет | 3.3 | | 3.80 | |
| | | 19 | гардеробная | 6.4 | | 3.80 | |
| | | 20 | цех | 6.5 | | 3.80 | цех мясо-рыбный |
| | | 21 | цех | 6.7 | | 3.80 | цех овощной |
| | | 22 | кабинет | 6.6 | | 3.80 | |
| | | 23 | кладовая | 6.4 | | 3.80 | |
| | | 24 | кладовая | 6.5 | | 3.80 | |
| | | 25 | кладовая | 2.0 | | 3.80 | |
| | | 26 | подсобное помещение | 3.7 | | 3.80 | |
| | | 27 | загрузочная | 7.5 | | 3.80 | |
| | | 28 | лифт пассажирский | 4.1 | | 3.80 | |
| | | 29 | лифтовой холл | 7.5 | | 3.80 | |
| | | 30 | лестница | 38.7 | | 3.80 | |
| | | 31 | зал актовый | 71.6 | | 3.80 | |
| | | 32 | электрощитовая | 7.1 | | 3.80 | |
| | | 33 | теплоцентр | 8.2 | | 3.80 | |
| | | 34 | кабинет | 6.4 | | 3.80 | |
| | | 35 | кабинет | 10.1 | | 3.80 | |
| | | 36 | туалет | 2.5 | | 3.80 | |
| | | 37 | туалет | 2.7 | | 3.80 | |
| | | 38 | коридор | 3.8 | | 3.80 | |
| | | 39 | тамбур | 2.0 | | 3.80 | |
| | | 40 | коридор | 15.4 | | 3.80 | |
| | | 41 | коридор | 9.5 | | 3.80 | |
| | | 42 | лестница | 20.0 | | 3.80 | |
| | | 43 | кладовая | 8.5 | | 3.80 | |
| | | 44 | коридор | 2.7 | | 3.80 | |
| | | 45 | кабинет | 15.4 | | 3.80 | |
| | | 46 | класс | 16.2 | | 3.80 | класс компьютерный |
| | | 47 | коридор | 16.0 | | 3.80 | |
| | | 48 | тамбур | 4.0 | | 3.80 | |
| | | 49 | комната отдыха | 28.0 | | 3.80 | |
| | | 50 | гардеробная | 8.0 | | 3.80 | |
| | | 51 | кладовая | 2.5 | | 3.80 | |
| | | 52 | электрощитовая | 10.1 | | 3.80 | |
| | | 53 | кабинет | 12.9 | | 3.80 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|--------|------|-------------------|
| 2 | 54 | лестница | 38.7 | 4.50 | |
| | 55 | кабинет | 16.4 | 4.50 | |
| | 56 | кабинет | 11.1 | 4.50 | |
| | 57 | библиотека | 21.1 | 4.50 | |
| | 58 | кабинет | 10.8 | 4.50 | медкабинет |
| | 59 | коридор | 44.4 | 4.50 | |
| | 60 | постирочная | 11.8 | 4.50 | |
| | 61 | бельевая | 2.1 | 4.50 | |
| | 62 | коридор | 1.8 | 4.50 | |
| | 63 | бельевая | 2.4 | 4.50 | |
| | 64 | коридор | 3.4 | 4.50 | |
| | 65 | туалет | 1.3 | 4.50 | |
| | 66 | коридор | 2.8 | 4.50 | |
| | 67 | душевая | 3.2 | 4.50 | |
| | 68 | туалет | 2.7 | 4.50 | |
| | 69 | туалет | 2.7 | 4.50 | |
| | 70 | коридор | 4.6 | 4.50 | |
| | 71 | лестница | 19.9 | 4.50 | |
| | 72 | комната отдыха | 29.0 | 4.50 | |
| | 73 | комната отдыха | 21.0 | 4.50 | |
| | 74 | кабинет | 18.4 | 4.50 | |
| | 75 | кабинет | 14.7 | 4.50 | |
| | 76 | кабинет | 26.9 | 4.50 | кабинет рукоделия |
| | 77 | комната отдыха | 23.4 | 4.50 | |
| | 78 | бильярдная | 20.2 | 4.50 | |
| | 79 | холл | 19.9 | 4.50 | |
| | 80 | комната отдыха | 24.0 | 4.50 | |
| | 81 | комната отдыха | 18.2 | 4.50 | |
| | 82 | комната | 12.2 | 4.50 | соляная комната |
| | 83 | коридор | 3.3 | 4.50 | |
| | 84 | кабинет | 17.2 | 4.50 | медкабинет |
| | 85 | коридор | 42.7 | 4.50 | |
| | 86 | зал спортивный | 37.3 | 4.50 | |
| | 87 | архив | 16.1 | 4.50 | |
| | 88 | лестница | 18.5 | 4.50 | |
| | 89 | туалет | 6.7 | 4.50 | |
| | 90 | душевая | 4.3 | 4.50 | |
| | 91 | комната отдыха | 8.4 | 4.50 | |
| | 92 | кабинет | 9.0 | 4.50 | |
| | 93 | комната отдыха | 10.2 | 4.50 | |
| | 94 | комната отдыха | 13.3 | 4.50 | |
| | 95 | комната отдыха | 9.8 | 4.50 | |
| | 96 | кладовая | 7.9 | 4.50 | |
| | 97 | кладовая | 7.0 | 4.50 | |
| | 98 | лифтовой холл | 7.3 | 4.50 | |
| 3 | 99 | лестница | 9.2 | 3.12 | |
| | 100 | туалет | 7.5 | 3.12 | |
| | 101 | кабинет | 19.6 | 3.12 | |
| | 102 | кабинет | 16.4 | 3.12 | |
| | 103 | кабинет | 22.5 | 3.12 | |
| | 104 | коридор | 43.7 | 3.12 | |
| | 105 | кабинет | 21.4 | 3.12 | |
| | 106 | венткамера | 10.7 | 3.12 | |
| | 107 | серверная | 8.1 | 3.12 | |
| | 108 | лестница | 29.1 | 3.12 | |
| | 109 | венткамера | 24.6 | 3.12 | |
| | 110 | кабинет | 13.0 | 3.12 | |
| | 111 | кабинет | 16.8 | 3.12 | |
| | 112 | кабинет | 21.3 | 3.12 | |
| | 113 | коридор | 41.8 | 3.12 | |
| | 114 | кабинет | 21.2 | 3.12 | |
| | 115 | приемная | 11.3 | 3.12 | |
| | 116 | кабинет | 11.4 | 3.12 | |
| | 117 | туалет | 2.7 | 3.12 | |
| | 118 | туалет | 2.7 | 3.12 | |
| | 119 | коридор | 5.0 | 3.12 | |
| | 120 | кладовая | 1.6 | 3.12 | |
| | 121 | лестница | 8.5 | 3.12 | |
| | Итого по помещению I-Н: | | 1634.0 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | Итого по нежилым помещениям : | 1634.0 | | | |
| | | | | | | |

Итого по строению:

Общая площадь, кв. м:

1634.0

Кроме того:

площадь лоджий, балконов,
веранд, террас с коэффициентами, кв. м: 0.0

необорудованная площадь, кв. м: 0.0

Текущие изменения

№ пом. (части): _____
 Основание: самовольная перепланировка
 Границы объекта изменены / не изменены
 « 12 » 05 2014 г. 200 г.
 Исполнитель: Дж

Исполнил:

Дж

/ Прыткова Л.А. /

Проверил:

Дж

/ Иваненко Т.В. /

Руководитель Петродворцового
отделения филиала ГУП
"ГУИОН" ПИБ
Красносельского и
Петродворцового районов

Дж

/ Л.Г. Рыбалкина /

« 12 » мая 2014 г.

Приложение № 13


к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 1, 2, 3, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 23, пер. Суворовцев, 1-8, 10, ул. В. Дубинина, 1-8, 10, 12, - «Проектная документация по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)» для современного использования в части устройства системы кондиционирования», стадия «П», шифр 279-2022-СКВ.ПД, выполненной ООО «ВиваСити» в 2022 г.

Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры


(Иконографические материалы)

Список иллюстраций:

- Илл. 1. План Петергофа с окрестностями 1901 года. Фрагмент. Картографическое заведение «Т-ва Худож. Печ.»
- Илл. 2. План Петергофа 1905 г. Фрагмент.
- Илл. 3. План Петергофа. Начало XX в. // М.И. Измайлов. Путеводитель по Петергофу. К 200-летию Петергофа. СПб, Т-во Голике и Вильборг, 1909.
- Илл. 4. Карта района маневров. 1913 г. Издание Военно-топографического отдела Главного управления Генштаба.
- Илл. 5. Немецкая аэрофотосъемка 1942 г.
- Илл. 6. Казармы 148-го пехотного Каспийского полка, вид с крыши вокзала станции Новый Петергоф. 1900-е гг. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф».
- Илл. 7. Отряд «потешных» 148 пехотного Каспийского полка во время занятий с винтовками. ЦГА КФФ. Шифр: Д 5512. 1911 г. Фотография ателье К. Буллы.
- Илл. 8. Отряд «потешных» 148 пехотного Каспийского полка во время занятий. ЦГА КФФД. Шифр: Д 5519. 1911 г. Фотография ателье К. Буллы.
- Илл. 9. Группа офицеров у памятника павшим каспийцам в русско-японскую войну. ЦГА КФФД. Шифр: Е 1815. 1914 г. Фотография ателье К. Буллы.
- Илл. 10. Построение полка перед отправкой на фронт, в центре командир полка, полковник Е.А. Искрицкий. Конец июля - начало августа 1914 г. Фотография ателье К. Буллы. ЦГА КФФД.




1. План Петергофа с окрестностями 1901 года. Фрагмент. Картографическое заведение «Т-ва Худож. Печ.».



2. План Петергофа 1905 г. Фрагмент.



3. План Петергофа. Начало XX в. // М.И. Измайлов. Путеводитель по Петергофу. К 200-летию Петергофа. СПб, Т-во Голике и Вильборг, 1909.



4. Карта района маневров. 1913 г. Издание Военно-топографического отдела Главного управления Генштаба.



5. Немецкая аэрофотосъемка 1942 г.



6. Казармы 148-го пехотного Каспийского полка, вид с крыши вокзала станции Новый Петергоф. 1900-е гг. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф».



7. Отряд «потешных» 148 пехотного Каспийского полка во время занятий с винтовками. ЦГА КФФ. Шифр: Д 5512. 1911 г. Фотография ателье К. Буллы.



8. Отряд «потешных» 148 пехотного Каспийского полка во время занятий. ЦГА КФФД. Шифр: Д 5519. 1911 г. Фотография ателье К. Буллы.



9. Группа офицеров у памятника павшим каспийцам в русско-японскую войну. ЦГА КФФД. Шифр: Е 1815. 1914 г. Фотография ателье К. Буллы.



10. Построение полка перед отправкой на фронт, в центре командир полка, полковник Е.А. Искрицкий. Конец июля - начало августа 1914 г. Фотография ателье К. Буллы. ЦГА КФФД.